

Reconstructia Penitenciarului nr.5, municipiul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-3-2 Solutii constructive (85/24.06/2013--5a,b,c-R)

Valoarea de deviz 1 365 070,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turn de garda tip 1				
		1.1. Fundatii				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	2 195,00 0,00	439,00 0,00
2	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,530	1 815,36 492,83	962,14 261,20
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	136,66 89,22	628,62 410,41
4	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	245,720	23,54 5,35	5 783,78 1 315,37
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace	m3	5,000	2 382,76 373,87	11 913,78 1 869,34

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa C12/15, F50				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	26,34 26,34	526,81 526,81
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,200	3 106,95 749,45	621,39 149,89
		<i>Total</i>	lei			20 875,52
		Total Fundatii Inclusiv salariu				20 875,52 4 533,02
		1.2. Pereti din b/a				
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	64,300	83,39 63,73	5 361,77 4 097,68
9	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	148,400	139,79 80,72	20 744,83 11 979,07
10	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,240	26,60 8,41	2 187,95 691,80
11	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 314,260	24,05 5,35	31 602,20 7 035,38

1	2	3	4	5	6	7
12	CA05J	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20	m3	21,200	2 243,29 80,72	47 557,82 1 711,30
		<i>Total</i>	lei			107 454,57
		Total Pereti din b/a Inclusiv salariu				107 454,57 25 515,23
		1.3. Plansee monolite				
13	CB09C	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv	m2	83,500	249,00 157,19	20 791,48 13 125,74
14	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,500	141,28 84,97	11 796,76 7 095,00
15	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	568,400	24,55 5,86	13 956,75 3 332,49
16	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 817,200	23,87 5,18	43 385,04 9 418,85
17	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20	m3	18,600	2 246,37 84,97	41 782,56 1 580,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			131 712,59
		Total Plansee monolite Inclusiv salariu				131 712,59 34 552,52
		1.4. Consolidare zidarie parapet				
18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,990	141,29 84,97	846,35 508,97
19	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,800	27,10 8,41	807,69 250,68
20	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	91,100	24,72 6,03	2 252,39 549,59
21	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	0,500	2 054,52 84,98	1 027,26 42,49
		<i>Total</i>	lei			4 933,69
		Total Consolidare zidarie parapet Inclusiv salariu				4 933,69 1 351,73
		1.5. Scara metalica				
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2	kg	31,000	87,30 17,84	2 706,37 553,15
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare	kg	221,100	63,44 13,60	14 027,04 3 005,90
24	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a	t	0,252	1 454,84 795,32	366,62 200,42

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			17 100,03
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				17 100,03 3 759,47
		<i>Total</i>	lei			282 076,40
		Total Turn de garda tip 1 Inclusiv salariu				282 076,40 69 711,97
		2. Turn de garda tip 2-1				
		2.1. Fundatii				
25	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	2 195,00 0,00	439,00 0,00
26	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,530	1 815,36 492,83	962,14 261,20
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,050	136,66 89,22	280,15 182,90
28	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	311,400	23,54 5,35	7 329,78 1 666,96
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50	m3	6,200	2 382,74 373,87	14 773,01 2 317,99
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	20,000	26,34 26,34	526,81 526,81

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,200	3 106,95 749,45	621,39 149,89
		<i>Total</i>	lei			24 932,28
		Total Fundatii Inclusiv salariu				24 932,28 5 105,75
		2.2. Pereti din b/a				
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	65,900	83,40 63,73	5 495,77 4 199,64
33	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	154,000	139,79 80,72	21 527,66 12 431,11
34	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,240	26,60 8,41	2 187,95 691,80
35	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 374,230	24,05 5,35	33 044,19 7 356,41
36	CA05J	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	22,000	2 243,29 80,72	49 352,44 1 775,87

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20				
		<i>Total</i>	lei			111 608,01
		Total Pereti din b/a Inclusiv salariu				111 608,01 26 454,83
		2.3. Plansee monolite				
37	CB09C	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv	m2	64,200	249,00 157,19	15 985,89 10 091,88
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	64,200	141,28 84,97	9 070,09 5 455,07
39	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	492,000	24,55 5,86	12 080,78 2 884,56
40	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 594,000	23,87 5,18	38 056,24 8 261,98
41	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20	m3	17,600	2 246,37 84,97	39 536,19 1 495,47
		<i>Total</i>	lei			114 729,19
		Total Plansee monolite Inclusiv salariu				114 729,19 28 188,96
		2.4. Consolidare zidarie parapet				

1	2	3	4	5	6	7
42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,990	141,29 84,97	846,35 508,97
43	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,800	27,10 8,41	807,69 250,68
44	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	91,100	24,72 6,03	2 252,39 549,59
45	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	0,500	2 054,52 84,98	1 027,26 42,49
		<i>Total</i>	lei			4 933,69
		Total Consolidare zidarie parapet Inclusiv salariu				4 933,69 1 351,73
		2.5. Scara metalica				
46	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2	kg	31,000	87,30 17,84	2 706,37 553,15
47	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - scari exterioare	kg	221,100	63,44 13,60	14 027,04 3 005,90
48	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,252	1 454,84 795,32	366,62 200,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 100,03
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				17 100,03 3 759,47
		<i>Total</i>	lei			273 303,20
		Total Turn de garda tip 2-1 Inclusiv salariu				273 303,20 64 860,74
		3. Turn de garda tip 2-2				
		3.1. Fundatii				
49	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	2 195,00 0,00	439,00 0,00
50	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,530	1 815,36 492,83	962,14 261,20
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,050	136,66 89,22	280,15 182,90
52	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	329,700	23,54 5,35	7 760,51 1 764,92
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15, F50	m3	6,500	2 382,74 373,87	15 487,79 2 430,14
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	26,34 26,34	526,81 526,81
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,200	3 106,95	621,39

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	m3		749,45	149,89
		<i>Total</i>	lei			26 077,79
		Total Fundatii Inclusiv salariu				26 077,79 5 315,86
		3.2. Pereti din b/a				
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	65,900	83,40 63,73	5 495,77 4 199,64
57	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	154,000	139,79 80,72	21 527,66 12 431,11
58	CC02I	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,240	26,60 8,41	2 187,95 691,80
59	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 374,230	24,05 5,35	33 044,19 7 356,41
60	CA05J	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20	m3	22,000	2 243,29 80,72	49 352,44 1 775,87
		<i>Total</i>	lei			111 608,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti din b/a Inclusiv salariu				111 608,01 26 454,83
		3.3. Plansee monolite				
61	CB09C	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv	m2	64,200	249,00 157,19	15 985,89 10 091,88
62	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	64,200	141,28 84,97	9 070,09 5 455,07
63	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	492,000	24,55 5,86	12 080,78 2 884,56
64	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 594,000	23,87 5,18	38 056,24 8 261,98
65	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20	m3	17,600	2 246,37 84,97	39 536,19 1 495,47
		<i>Total</i>	lei			114 729,19
		Total Plansee monolite Inclusiv salariu				114 729,19 28 188,96
		3.4. Consolidare zidarie parapet				
66	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	5,990	141,29 84,97	846,35 508,97

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile				
67	CC02K	Armături din otel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	29,800	27,10 8,41	807,69 250,68
68	CC02L2	Armături din otel beton A500C fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	91,100	24,72 6,03	2 252,39 549,59
69	CA04K	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, beton marfa și turnarea cu pompa, beton armat clasa C12/15	m3	0,500	2 054,52 84,98	1 027,26 42,49
		<i>Total</i>	lei			4 933,69
		Total Consolidare zidarie parapet Inclusiv salariu				4 933,69 1 351,73
		3.5. Scara metalica				
70	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz.2	kg	31,000	87,30 17,84	2 706,37 553,15
71	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent - scări exterioare	kg	221,100	63,44 13,60	14 027,04 3 005,90
72	IzD10D	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 și trei straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,252	1 454,84 795,32	366,62 200,42
		<i>Total</i>	lei			17 100,03
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				17 100,03 3 759,47
		<i>Total</i>	lei			274 448,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Turn de garda tip 2-2 Inclusiv salariu				274 448,71 65 070,85

		Total	lei	829 828,31
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	47 914,45
		Transportarea materialelor	10 %	58 919,50
		Cheltuieli de depozitare	0,8 %	4 713,56
		Total		941 375,82
		Cheltuieli de regie	14 %	131 792,61
		Total		1 073 168,43
		Beneficiu de deviz	6 %	64 390,11
		Total		1 137 558,54
		TVA	20 %	227 511,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 365 070,25 199 643,56

Intocmit

FPC "Stayer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)