

Construcția rețelei optice pentru  
posturile vamale Giurgiulești – Reni,  
amplasată în s. Giurgiulești r-ul  
Cahul (*locația PCTF Giurgiulești  
MD – PCTF Reni UA*)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 1

### Construcția rețelei optice pentru posturile vamale Giurgiulesti-Reni

Valoarea de deviz 163 056,42 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Reni</b>				
1	10-06-035- 01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	36,3000	1 262,156 893,690	45 816,263 32 440,947
2	pret de piata	Cablu fibro-optic FO-12F	m	3 630,0000	13,100 0,000	47 553,000 0,000
3	pret de piata	Suport cu rezerva de cablu	buc	2,0000	124,550 0,000	249,100 0,000
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,0000	206,612 105,140	206,612 105,140
5	33-04-003- 5	Montarea stilpilor din beton armat H=11 m	buc	1,0000	1 345,940 524,649	1 345,940 524,649
6	pret de piata	Stilp din beton armat H=11 m	buc	1,0000	1 867,330 0,000	1 867,330 0,000
7	10-06-034- 05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri ODF-24 port	buc	2,0000	701,370 315,420	1 402,740 630,840
		<i>Total</i>	Lei			98 440,985
		<b>Total Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Reni Inclusiv salariu</b>				<b>98 440,985 33 701,576</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Galati</b>				
8	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	4,1000	1 262,156 893,690	5 174,840 3 664,129
9	pret de piata	Cablu fibro-optic FO-12F	m	410,0000	13,100 0,000	5 371,000 0,000
10	pret de piata	Suport cu rezerva de cablu	buc	1,0000	124,550 0,000	124,550 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 670,390
		<b>Total Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Galati Inclusiv salariu</b>				<b>10 670,390 3 664,129</b>

		Total	Lei	109 111,37
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 407,28
		Transportarea materialelor	10 %	6 591,85
		Cheltuieli de depozitare	2 %	1 318,37
		Total		125 428,87
		Cheltuieli de regie	76 %	28 397,94
		Total		153 826,81
		Beneficiu de deviz	6 %	9 229,61
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>163 056,42 37 365,71</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)