

**Lucrari de reparatie curenta interioara la  
sediul Balti al Biroului Vamal NORD, etaj 1  
si etaj 2**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### ETAJ 1

(denumirea lucrării)

**Valoarea de deviz: 804 389,81 lei**

Întocmit in prețuri curente:

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                              | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| <b>1. Cabinet 101 (1.2)</b>    |                             |   |      |                                       |                                       |                        |
| 1                              | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2   | 2,10                                  | 19,48<br>19,48                        | 40,90<br>40,90         |
| 2                              | RpCO22A                     | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2   | 2,10                                  | 2 735,51<br>118,27                    | 5 744,57<br>248,37     |
| 3                              | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m    | 5,14                                  | 45,06<br>38,96                        | 231,62<br>200,25       |
| 4                              | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor, la usi cu grund Supraton   | m2   | 3,00                                  | 3,97<br>1,39                          | 11,90<br>4,17          |
| 5                              | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor, la usi si baghete                                   | m2   | 5,00                                  | 38,31<br>25,51                        | 191,57<br>127,54       |
| 6                              | CK18B                       | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m    | 19,30                                 | 33,04<br>24,12                        | 637,62<br>465,47       |
| <b>Total</b>                   |                             |   |      |                                       | <b>lei 6 858,18</b>                   |                        |
| <b>Total Cabinet 101 (1.2)</b> |                             |   |      |                                       | <b>6 858,18</b>                       |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |                             |   |      |                                       | <b>1 086,70</b>                       |                        |
| <b>2. Cabinet 102 (3.4.5)</b>  |                             |   |      |                                       |                                       |                        |
| 7                              | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2   | 2,10                                  | 19,48<br>19,48                        | 40,90<br>40,90         |
| 8                              |                             | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc,   | m2   | 2,10                                  | 2 735,51                              | 5 744,57               |

| 1                                | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----------------------------------|---------|---|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                                  | RpCO22A | inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   |     |        | 118,27             | 248,37                |
| 9                                | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat   | m2  | 47,10  | 26,29<br>25,05     | 1 238,03<br>1 179,62  |
| 10                               | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 8,40   | 74,29<br>74,21     | 624,00<br>623,34      |
| 11                               | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14   | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25      |
| 12                               | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 55,50  | 299,91<br>115,95   | 16 644,86<br>6 435,22 |
| 13                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 154,50 | 3,97<br>1,39       | 612,73<br>214,97      |
| 14                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 154,50 | 38,32<br>25,51     | 5 919,70<br>3 941,14  |
| 15                               | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 54,00  | 45,82<br>23,19     | 2 474,42<br>1 252,26  |
| 16                               | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 54,00  | 33,04<br>24,12     | 1 784,05<br>1 302,35  |
| Total                            |         |   | lei |        | 35 314,88          |                       |
| <b>Total Cabinet 102 (3.4.5)</b> |         |   |     |        |                    | <b>35 314,88</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |         |   |     |        |                    | <b>15 438,42</b>      |
| <b>3. Cabinet 103 (6)</b>        |         |   |     |        |                    |                       |
| 17                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 2,10   | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90        |
| 18                               | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10   | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37    |
| 19                               | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (lenoleum)   | m2  | 18,60  | 22,68<br>21,33     | 421,93<br>396,82      |
| 20                               | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14   | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25      |
| 21                               | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane,  | m2  | 3,00   | 93,55<br>76,06     | 280,64<br>228,19      |

| 1                               | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|---------------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                 |         | din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var, pentru grund si stratul vizibil                                 |     |       |                    |                      |
| 22                              | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 18,60 | 299,91<br>115,95   | 5 578,29<br>2 156,67 |
| 23                              | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 17,50 | 45,82<br>23,19     | 801,90<br>405,82     |
| 24                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 62,40 | 3,97<br>1,39       | 247,47<br>86,82      |
| 25                              | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 62,40 | 38,32<br>25,51     | 2 390,87<br>1 591,76 |
| 26                              | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 17,50 | 33,04<br>24,12     | 578,17<br>422,06     |
| Total                           |         |   | lei |       | 16 316,36          |                      |
| <b>Total Cabinet 103 (6)</b>    |         |   |     |       | <b>16 316,36</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |   |     |       | <b>5 777,66</b>    |                      |
| <b>4. Cantina (7.8.9.10.11)</b> |         |   |     |       |                    |                      |
| 27                              | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime   | m2  | 14,00 | 61,50<br>61,22     | 860,95<br>857,10     |
| 28                              | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 66,30 | 74,29<br>74,21     | 4 925,17<br>4 920,00 |
| 29                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 1,90  | 19,48<br>19,48     | 37,02<br>37,02       |
| 30                              | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (50 cm adincime)            | buc | 1,00  | 558,32<br>150,27   | 558,32<br>150,27     |
| 31                              | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale diam. 100 mm  | buc | 1,00  | 1 750,41<br>535,69 | 1 750,41<br>535,69   |
| 32                              | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (fereastră 0,7*1,5)  | m3  | 0,60  | 180,43<br>178,10   | 108,26<br>106,86     |
| 33                              | CL21A1  | Protectia muchiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la fereastră   | m   | 9,00  | 117,79<br>32,47    | 1 060,12<br>292,19   |
| 34                              | RpCO51F | Reparatia lambriurilor la tavan, din profiluri din mase plastice  | m2  | 17,50 | 250,58<br>115,49   | 4 385,20<br>2 021,00 |
| 35                              | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 43*43 cm  | m2  | 17,50 | 273,30<br>115,95   | 4 782,79<br>2 029,12 |
| 36                              | CI22B   | Placaj din placute de ceramica la pereti fixate de adeziv (amestec  | m2  | 36,60 | 232,64             | 8 514,75             |

| 1                                  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|------------------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|                                    |         | uscat), dimensiuni placute: 23 x 50 cm  |     |       | 76,53              | 2 800,89              |
| 37                                 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 29,30 | 72,17<br>55,66     | 2 114,58<br>1 630,72  |
| 38                                 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton  | m2  | 29,30 | 3,97<br>1,39       | 116,20<br>40,77       |
| 39                                 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 29,30 | 38,31<br>25,51     | 1 122,62<br>747,41    |
| 40                                 | CK22A   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii   | m2  | 4,11  | 2 179,56<br>49,16  | 8 958,01<br>202,06    |
| 41                                 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv          | m2  | 2,10  | 1 561,40<br>37,57  | 3 278,94<br>78,89     |
| 42                                 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv   | m2  | 1,05  | 1 552,70<br>33,86  | 1 630,34<br>35,55     |
| Total                              |         |   | lei |       | 44 203,68          |                       |
| <b>Total Cantina (7.8.9.10.11)</b> |         |   |     |       | <b>44 203,68</b>   |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>            |         |   |     |       | <b>16 485,54</b>   |                       |
| <b>5. Cabinet 104 (16.17)</b>      |         |   |     |       |                    |                       |
| 43                                 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90        |
| 44                                 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37    |
| 45                                 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime   | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25      |
| 46                                 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat   | m2  | 26,90 | 26,29<br>25,05     | 707,07<br>673,72      |
| 47                                 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 8,80  | 74,29<br>74,21     | 653,73<br>653,04      |
| 48                                 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv,  | m2  | 35,70 | 299,91<br>115,95   | 10 706,69<br>4 139,41 |

| 1                                | 2        | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----------------------------------|----------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                  |          | executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   |     |       |                    |                      |
| 49                               | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 95,50 | 3,97<br>1,39       | 378,75<br>132,88     |
| 50                               | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 95,50 | 38,32<br>25,51     | 3 659,10<br>2 436,11 |
| 51                               | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 38,20 | 45,82<br>23,19     | 1 750,43<br>885,86   |
| 52                               | CK18B    | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 38,20 | 33,04<br>24,12     | 1 262,03<br>921,29   |
| Total                            |          |   | lei |       | 25 134,89          |                      |
| <b>Total Cabinet 104 (16.17)</b> |          |   |     |       | <b>25 134,89</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |          |   |     |       | <b>10 331,83</b>   |                      |
| <b>6. WC (12.13.14.15)</b>       |          |   |     |       |                    |                      |
| 53                               | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 2,00  | 51,02<br>51,02     | 102,04<br>102,04     |
| 54                               | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00  | 1 687,30<br>236,54 | 3 374,59<br>473,08   |
| 55                               | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 2,00  | 44,06<br>44,06     | 88,12<br>88,12       |
| 56                               | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal   | buc | 2,00  | 1 175,46<br>106,68 | 2 350,92<br>213,35   |
| 57                               | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 3,80  | 19,48<br>19,48     | 74,02<br>74,02       |
| 58                               | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 70,20 | 74,29<br>74,21     | 5 214,88<br>5 209,40 |
| 59                               | RpCP34A  | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, cu suprafata sub 7 mp (0.9m x 2.1m - 2 buc.)   | m2  | 3,80  | 1 591,38<br>46,84  | 6 047,26<br>178,01   |
| 60                               | RpCO22A  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 1,90  | 2 735,51<br>118,27 | 5 197,47<br>224,72   |
| 61                               | RpCJ06C  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de   | m   | 5,10  | 45,05<br>38,96     | 229,77<br>198,69     |

| 1                             | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-------------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|                               |         | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime   |     |       |                    |                       |
| 62                            | RpCO51F | Reparatia lambriurilor la tavan, din profiluri din mase plastice  | m2  | 11,38 | 250,58<br>115,49   | 2 851,63<br>1 314,23  |
| 63                            | CI22B   | Placaj din placute de ceramica la pereti fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 23 x 50 cm   | m2  | 62,00 | 232,64<br>76,53    | 14 423,91<br>4 744,67 |
| 64                            | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 43*43 cm  | m2  | 8,20  | 273,30<br>115,95   | 2 241,08<br>950,79    |
| Total                         |         |   | lei |       | 42 195,69          |                       |
| <b>Total WC (12.13.14.15)</b> |         |   |     |       | <b>42 195,69</b>   |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |     |       | <b>13 771,12</b>   |                       |
| <b>7. Cabinet 105 (18)</b>    |         |   |     |       |                    |                       |
| 65                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90        |
| 66                            | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37    |
| 67                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25      |
| 68                            | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat   | m2  | 20,90 | 26,28<br>25,04     | 549,35<br>523,44      |
| 69                            | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 20,90 | 299,91<br>115,95   | 6 268,07<br>2 423,36  |
| 70                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 66,70 | 3,97<br>1,39       | 264,53<br>92,81       |
| 71                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 66,70 | 38,32<br>25,51     | 2 555,62<br>1 701,45  |
| 72                            | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 18,30 | 45,82<br>23,19     | 838,55<br>424,38      |
| 73                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 18,30 | 33,04<br>24,12     | 604,60<br>441,35      |
| Total                         |         |   | lei |       | 17 097,81          |                       |
| <b>Total Cabinet 105 (18)</b> |         |   |     |       | <b>17 097,81</b>   |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |     |       | <b>6 096,31</b>    |                       |
| <b>8. Cabinet 106 (19)</b>    |         |   |     |       |                    |                       |
| 74                            |         | Demontari: timplarie din lemn (usi  | m2  | 2,10  | 19,48              | 40,90                 |

| 1                             | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-------------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                               | RpCO56A | pe toc)   |     |       | 19,48              | 40,90                |
| 75                            | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |
| 76                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 77                            | RpCO51F | Reparatia lambriurilor la tavan, din profiluri din mase plastice  | m2  | 2,00  | 250,58<br>115,48   | 501,16<br>230,97     |
| 78                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 46,70 | 3,97<br>1,39       | 185,21<br>64,98      |
| 79                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 46,70 | 38,32<br>25,51     | 1 789,32<br>1 191,27 |
| 80                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 14,10 | 33,04<br>24,12     | 465,83<br>340,06     |
| Total                         |         |   | lei |       | 8 958,61           |                      |
| <b>Total Cabinet 106 (19)</b> |         |   |     |       | <b>8 958,61</b>    |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |     |       | <b>2 316,80</b>    |                      |
| <b>9. Cabinet 107 (20)</b>    |         |   |     |       |                    |                      |
| 81                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90       |
| 82                            | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |
| 83                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 84                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 43,90 | 3,97<br>1,39       | 174,10<br>61,08      |
| 85                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 43,90 | 38,32<br>25,51     | 1 682,04<br>1 119,85 |
| 86                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 13,50 | 33,04<br>24,12     | 446,03<br>325,59     |
| Total                         |         |   | lei |       | 8 319,26           |                      |
| <b>Total Cabinet 107 (20)</b> |         |   |     |       | <b>8 319,26</b>    |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>       |         |   |     |       | <b>1 996,04</b>    |                      |

| 1                                | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|----------------------------------|---------|--|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                  |         | <b>10. Cabinet 108 (21.22)</b>   |     |       |                    |                      |
| 87                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 4,00  | 19,48<br>19,48     | 77,92<br>77,92       |
| 88                               | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2  | 10,00 | 61,50<br>61,22     | 614,97<br>612,22     |
| 89                               | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere  | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |
| 90                               | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor de linoleum pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 22,50 | 22,69<br>21,34     | 510,42<br>480,04     |
| 91                               | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime            | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 92                               | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var, pentru grund si stratul vizibil | m2  | 5,00  | 93,55<br>76,06     | 467,74<br>380,32     |
| 93                               | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2  | 22,50 | 299,91<br>115,95   | 6 747,92<br>2 608,88 |
| 94                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 70,00 | 3,97<br>1,39       | 277,61<br>97,40      |
| 95                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 70,00 | 38,32<br>25,51     | 2 682,06<br>1 785,63 |
| 96                               | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m   | 19,50 | 45,82<br>23,19     | 893,53<br>452,20     |
| 97                               | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire   | m   | 19,50 | 33,04<br>24,12     | 644,25<br>470,29     |
| Total                            |         |  | lei |       | 18 892,61          |                      |
| <b>Total Cabinet 108 (21.22)</b> |         |  |     |       | <b>18 892,61</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |         |  |     |       | <b>7 413,52</b>    |                      |
|                                  |         | <b>11. Cabinet 109 (23)</b>  |     |       |                    |                      |
| 98                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90       |
| 99                               | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere  | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |



| 1                              | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------------|---------|--|-----|-------|--------------------|----------------------|
| 100                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime            | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 101                            | RpCK43A | Reparatia pardoselilor din placi de gresie ceramica 59.8*18.5*1 cm prin inlocuirea placilor pe adeziv  | m2  | 13,25 | 330,06<br>153,52   | 4 373,28<br>2 034,11 |
| 102                            | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila  | m2  | 25,70 | 16,34<br>14,84     | 419,86<br>381,43     |
| 103                            | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var, pentru grund si stratul vizibil | m2  | 25,70 | 93,54<br>76,06     | 2 404,10<br>1 954,82 |
| 104                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 39,00 | 3,97<br>1,39       | 154,67<br>54,26      |
| 105                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 39,00 | 38,32<br>25,51     | 1 494,29<br>994,85   |
| 106                            | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m   | 15,60 | 45,82<br>23,19     | 714,84<br>361,76     |
| 107                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire   | m   | 15,60 | 33,04<br>24,12     | 515,38<br>376,23     |
| Total                          |         |  | lei |       | 16 093,51          |                      |
| <b>Total Cabinet 109 (23)</b>  |         |  |     |       | <b>16 093,51</b>   |                      |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |         |  |     |       | <b>6 646,98</b>    |                      |
| <b>12. Cabinet 110 (32.33)</b> |         |  |     |       |                    |                      |
| 108                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90       |
| 109                            | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere  | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |
| 110                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime            | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 111                            | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla si pvc   | m2  | 6,60  | 19,62<br>19,48     | 129,50<br>128,57     |
| 112                            | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat  | m2  | 65,70 | 26,28<br>25,05     | 1 726,92<br>1 645,46 |
| 113                            | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 8,40  | 74,29              | 624,00               |

| 1                                | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----------------------------------|---------|--|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                                  |         |  |     |        | 74,21              | 623,34                |
| 114                              | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  | m2  | 2,75   | 61,50<br>61,22     | 169,12<br>168,36      |
| 115                              | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var, pentru grund si stratul vizibil | m2  | 3,00   | 93,55<br>76,06     | 280,64<br>228,19      |
| 116                              | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2  | 74,10  | 299,91<br>115,95   | 22 223,15<br>8 591,90 |
| 117                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 140,00 | 3,97<br>1,39       | 555,23<br>194,80      |
| 118                              | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 140,00 | 38,32<br>25,51     | 5 364,13<br>3 571,26  |
| 119                              | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m   | 62,00  | 45,82<br>23,19     | 2 841,00<br>1 437,78  |
| 120                              | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire   | m   | 62,00  | 33,04<br>24,12     | 2 048,35<br>1 495,29  |
| Total                            |         |  | lei |        | 41 979,13          |                       |
| <b>Total Cabinet 110 (32.33)</b> |         |  |     |        | <b>41 979,13</b>   |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>          |         |  |     |        | <b>18 574,47</b>   |                       |
| <b>13. Cabinet Depozit (34)</b>  |         |  |     |        |                    |                       |
| 121                              | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 2,10   | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90        |
| 122                              | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere  | m2  | 2,10   | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37    |
| 123                              | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime            | m   | 5,14   | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25      |
| 124                              | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 3,00   | 3,97<br>1,39       | 11,90<br>4,17         |
| 125                              | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 5,00   | 38,31<br>25,51     | 191,57<br>127,54      |
| 126                              | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire   | m   | 17,20  | 33,04<br>24,12     | 568,25<br>414,82      |
| Total                            |         |  | lei |        | 6 788,81           |                       |

| 1                                 | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|-----------------------------------|---------|--|-----|-------|--------------------|----------------------|
| <b>Total Cabinet Depozit (34)</b> |         |  |     |       |                    | <b>6 788,81</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |         |  |     |       |                    | <b>1 036,05</b>      |
| <b>14. Incapere (30)</b>          |         |  |     |       |                    |                      |
| 127                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 5,70  | 19,48<br>19,48     | 111,04<br>111,04     |
| 128                               | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere  | m2  | 3,80  | 2 735,50<br>118,27 | 10 394,91<br>449,41  |
| 129                               | CK12A   | Usi metalice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura cu sistem de deschidere antipanica  | m2  | 1,90  | 5 755,21<br>204,07 | 10 934,90<br>387,73  |
| 130                               | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime                                  | m   | 15,30 | 45,06<br>38,96     | 689,39<br>596,07     |
| 131                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 33,80 | 3,97<br>1,39       | 134,04<br>47,03      |
| 132                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 33,80 | 38,32<br>25,51     | 1 295,05<br>862,20   |
| Total                             |         |  | lei |       | 23 559,33          |                      |
| <b>Total Incapere (30)</b>        |         |  |     |       |                    | <b>23 559,33</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |         |  |     |       |                    | <b>2 453,48</b>      |
| <b>15. Cabinet paza (35)</b>      |         |  |     |       |                    |                      |
| 133                               | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat  | m2  | 11,50 | 26,29<br>25,05     | 302,28<br>288,02     |
| 134                               | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu, mase plastice (usi, ferestre, obloane)  | m2  | 6,34  | 19,48<br>19,48     | 123,50<br>123,50     |
| 135                               | CK22A   | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii  | m2  | 4,24  | 2 179,57<br>49,16  | 9 241,38<br>208,45   |
| 136                               | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 2,10  | 1 561,40<br>37,57  | 3 278,94<br>78,89    |
| 137                               | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2   | m2  | 11,50 | 299,91<br>115,95   | 3 448,94<br>1 333,42 |
| 138                               | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent  | m2  | 2,00  | 114,40<br>38,50    | 228,81<br>76,99      |

| 1                              | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                    |
|--------------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------|----------------------|
|                                |         | la temperatura  |     |       |                    |                      |
| 139                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 36,25 | 3,97<br>1,39       | 143,76<br>50,44      |
| 140                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 36,25 | 38,32<br>25,51     | 1 388,92<br>924,70   |
| 141                            | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 13,00 | 45,82<br>23,19     | 595,69<br>301,47     |
| 142                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 13,00 | 33,04<br>24,12     | 429,50<br>313,53     |
| Total                          |         |   | lei |       |                    | 19 181,72            |
| <b>Total Cabinet paza (35)</b> |         |   |     |       |                    | <b>19 181,72</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |         |   |     |       |                    | <b>3 699,41</b>      |
|                                |         | <b>16. Cabinet paza (34)</b>  |     |       |                    |                      |
| 143                            | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)  | m2  | 2,10  | 19,48<br>19,48     | 40,90<br>40,90       |
| 144                            | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc, inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   | m2  | 2,10  | 2 735,51<br>118,27 | 5 744,57<br>248,37   |
| 145                            | RpCJ06C | Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,14  | 45,06<br>38,96     | 231,62<br>200,25     |
| 146                            | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet laminat   | m2  | 11,90 | 26,28<br>25,05     | 312,79<br>298,04     |
| 147                            | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica 59,8*18,5*1 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  | m2  | 11,90 | 299,91<br>115,95   | 3 568,89<br>1 379,80 |
| 148                            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton   | m2  | 46,40 | 3,97<br>1,39       | 184,02<br>64,56      |
| 149                            | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 46,40 | 38,32<br>25,51     | 1 777,83<br>1 183,62 |
| 150                            | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 13,80 | 45,82<br>23,19     | 632,35<br>320,02     |
| 151                            | CK18B   | Montarea baghetelor din polistiren (45*45 mm) la tavan prin lipire  | m   | 13,80 | 33,04<br>24,12     | 455,93<br>332,82     |
| Total                          |         |   | lei |       |                    | 12 948,90            |
| <b>Total Cabinet paza (34)</b> |         |   |     |       |                    | <b>12 948,90</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>        |         |   |     |       |                    | <b>4 068,38</b>      |

| 1                            | 2        | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|------------------------------|----------|--|-----|--------|--------------------|------------------------|
|                              |          | <b>17. Coridor (37.38)</b>   |     |        |                    |                        |
| 152                          | RpCP34A  | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, cu suprafata sub 7 mp (1,5m x 2,1m - 1 buc)   | m2  | 3,15   | 1 591,39<br>46,84  | 5 012,88<br>147,56     |
| 153                          | RpCK43A  | Reparatia pardoselilor din placi de gresie ceramica 59.8*18.5*1 cm prin inlocuirea placilor pe adeziv  | m2  | 72,70  | 330,06<br>153,52   | 23 995,31<br>11 160,74 |
| 154                          | RpCK28B  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din MDF   | m   | 60,00  | 47,63<br>29,22     | 2 857,64<br>1 753,16   |
| 155                          | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton  | m2  | 171,50 | 3,97<br>1,39       | 680,16<br>238,63       |
| 156                          | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 171,50 | 38,32<br>25,51     | 6 571,06<br>4 374,79   |
| 157                          | CI14A    | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  | m   | 60,00  | 45,82<br>23,19     | 2 749,35<br>1 391,40   |
| Total                        |          |  | lei |        | 41 866,40          |                        |
| <b>Total Coridor (37.38)</b> |          |  |     |        | <b>41 866,40</b>   |                        |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |          |  |     |        | <b>19 066,28</b>   |                        |
|                              |          | <b>18. WC (25.26.27.29)</b>  |     |        |                    |                        |
| 158                          | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi pe toc)   | m2  | 3,80   | 19,48<br>19,48     | 74,02<br>74,02         |
| 159                          | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 2,00   | 51,02<br>51,02     | 102,04<br>102,04       |
| 160                          | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00   | 1 687,30<br>236,54 | 3 374,59<br>473,08     |
| 161                          | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 2,00   | 44,06<br>44,06     | 88,12<br>88,12         |
| 162                          | RpSC21C  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 2,00   | 1 175,46<br>106,68 | 2 350,92<br>213,35     |
| 163                          | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 70,20  | 74,29<br>74,21     | 5 214,88<br>5 209,40   |
| 164                          | RpCP34A  | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, cu suprafata sub 7 mp (0,9m x 2,1m - 2 buc)   | m2  | 3,80   | 1 591,38<br>46,84  | 6 047,26<br>178,01     |
| 165                          | RpCO22A  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, pe toc,  | m2  | 1,90   | 2 735,51           | 5 197,47               |

| 1                               | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                 | 7                     |
|---------------------------------|---------|---|-----|-------|-------------------|-----------------------|
|                                 |         | inclusiv montarea tocului, platband din lemn pe o parte, prag multinivel si broasca ingropata cu minere   |     |       | 118,27            | 224,72                |
| 166                             | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 55 cm latime | m   | 5,10  | 45,05<br>38,96    | 229,77<br>198,69      |
| 167                             | RpCO51F | Reparatia lambriurilor la tavan, din profiluri din mase plastice  | m2  | 11,38 | 250,58<br>115,49  | 2 851,63<br>1 314,23  |
| 168                             | CI22B   | Placaj din placute de ceramica la pereti fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 23 x 50 cm   | m2  | 62,00 | 232,64<br>76,53   | 14 423,91<br>4 744,67 |
| 169                             | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 43*43 cm  | m2  | 8,20  | 273,30<br>115,95  | 2 241,08<br>950,79    |
| Total                           |         |   | lei |       | 42 195,69         |                       |
| <b>Total WC (25.26.27.29)</b>   |         |   |     |       | <b>42 195,69</b>  |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |   |     |       | <b>13 771,12</b>  |                       |
| <b>19. Antreu (39)</b>          |         |   |     |       |                   |                       |
| 170                             | RpCK43A | Reparatia pardoselilor din placi de gresie ceramica 59.8*18.5*1 cm prin inlocuirea placilor pe adeziv   | m2  | 44,00 | 330,06<br>153,52  | 14 522,61<br>6 754,78 |
| 171                             | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv   | m   | 15,00 | 45,82<br>23,19    | 687,34<br>347,85      |
| 172                             | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton  | m2  | 51,00 | 3,97<br>1,39      | 202,26<br>70,96       |
| 173                             | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 51,00 | 38,32<br>25,51    | 1 954,07<br>1 300,96  |
| 174                             | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 44,00 | 268,21<br>102,04  | 11 801,18<br>4 489,59 |
| 175                             | RpCP31D | Inlocuirea glasswandurilor din profile si tabla de aluminiu, cu foi de usa  | m2  | 34,50 | 2 251,71<br>90,44 | 77 684,13<br>3 120,22 |
| 176                             | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, cu suprafata sub 7 mp (1,5m x 2,1m - 2 buc)  | m2  | 6,30  | 1 591,38<br>46,84 | 10 025,72<br>295,11   |
| Total                           |         |   | lei |       | 116 877,31        |                       |
| <b>Total Antreu (39)</b>        |         |   |     |       | <b>116 877,31</b> |                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>         |         |   |     |       | <b>16 379,47</b>  |                       |
| <b>20. Lucrari suplimentare</b> |         |   |     |       |                   |                       |
| 177                             | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura  | m2  | 44,00 | 114,41<br>38,50   | 5 033,83<br>1 693,79  |

| 1 | 2                                 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7                 |
|---|-----------------------------------|---|-------|---|---|-------------------|
|   | Total                             |   | lei   |   |   | 5 033,83          |
|   | <b>Total Lucrari suplimentare</b> |   |       |   |   | <b>5 033,83</b>   |
|   | <b>Inclusiv salariu</b>           |   |       |   |   | <b>1 693,79</b>   |
|   | Total                             |   | lei   |   |   | 549 816,60        |
|   | CASM                              |   | 24 %  |   |   | 40 344,81         |
|   | Transport                         |   | 4 %   |   |   | 15 234,70         |
|   | Total                             |   |       |   |   | 605 396,11        |
|   | Cheltuieli de regie               |   | 7,5 % |   |   | 45 404,71         |
|   | Total                             |   |       |   |   | 650 800,82        |
|   | Beneficiu de deviz                |   | 3 %   |   |   | 19 524,02         |
|   | Total                             |   |       |   |   | 670 324,84        |
|   | TVA                               |   | 20 %  |   |   | 134 064,97        |
|   | <b>Total deviz:</b>               |   |       |   |   | <b>804 389,81</b> |
|   | <b>Inclusiv salariu</b>           |   |       |   |   | <b>168 103,37</b> |

Întocmit:

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)