

# Оптимизация системы водоснабжения в с. Конгаз.

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Площадка "А. " Turn de apa V=50m<sup>3</sup>, H=18m. Lucrari de constructie generale  
(marca AC)

Valoarea de deviz 405153,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie.</b>                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,78                                  | 471,50<br>0,00                        | 1 782,27<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     | 27,90                                 | 118,78<br>118,78                      | 3 313,95<br>3 313,95   |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                           | 100 m3 | 4,06                                  | 354,20<br>0,00                        | 1 437,71<br>0,00       |
| 4      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                           | 100 m3 | 3,44                                  | 354,20<br>0,00                        | 1 218,45<br>0,00       |
| 5      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul                                                                    | 100 m3 | 2,10                                  | 1 782,70<br>10,96                     | 3 752,58<br>23,06      |
| 6      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 1,07                                  | 250,70<br>0,00                        | 268,25<br>0,00         |
| 7      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-                                                                                                                                      | 100 m3 | 1,07                                  | 1 080,01                              | 1 155,61               |