

Reparatia strazii Plopilor din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 407 022,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente, fundatii de beton				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,7600	876,00 0,00	665,76 0,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,9000	1 371,50 0,00	1 234,35 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=12 cm	m3	72,0000	755,23 25,49	54 376,31 1 835,35
4	CC03B	Montare plase sudate la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	600,0000	23,10 2,97	13 860,87 1 784,37
5	CB01B kman=0,4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	60,0000	170,22 67,98	10 213,02 4 078,56
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22,5 M300 gr. 15 cm scinduri de rasinoase bitumate 3000x30mm, 10 buc V=0,14 mc	m3	90,0000	2 576,40 262,56	231 875,65 23 630,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			312 225,96
		Total Terasamente, fundatii de beton Inclusiv salariu				312 225,96 31 328,44

		Total	lei			312 225,96
		Asigurarea sociala	24 %			7 518,83
		Total				319 744,79
		Cheltuieli de regie	4 %			12 789,79
		Total				332 534,58
		Beneficiu de deviz	2 %			6 650,69
		Total				339 185,28
		TVA	20 %			67 837,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				407 022,33 <hr/> 31 328,44

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia strazii Plopilor din s. Slobozia Mare, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 407 022,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	278,100	84,97	23 630,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,000	84,97	1 529,46
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,680	84,97	3 711,49
4.	7129020012800	Pavator	h-om	21,600	84,97	1 835,35
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,320	84,97	621,98
Total manopera						31 328,44

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-31,5 mm	m3	91,440	500,00	45 720,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,640	200,00	1 728,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,180	4 500,00	810,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase 150x30	m3	0,960	4 500,00	4 320,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,060	4 500,00	270,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	180,000	1,50	270,00
7.	20202129277451	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848, scinduri de rasinoase 3000x30mm, 10 buc, V=0,14 mc	m2	4,500	22,00	99,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	7,200	25,55	183,96
9.	2663102100000	Beton C22,5 M300	m3	90,720	2 233,33	202 607,70
10.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	52,290	3,45	180,40
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,000	22,50	67,50
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,000	37,50	225,00
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,000	37,50	225,00
14.	2873122004100	Plase sudate Br4 pas 200/200	kg	606,000	19,00	11 514,00
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,200	37,50	270,00
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,000	18,50	55,50
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,950	10,50	335,48
Total materiale de construcții						268 881,53

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,923	650,00	3 199,95
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	422,100	3,50	1 477,35
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,696	300,00	4 708,80
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,664	400,00	665,76

		termic, 0,40-0,70 mc				
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,150	83,33	1 012,46
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,150	302,12	951,68
		Total utilaje de construcții				12 015,99

Total	lei	312 225,96
Asigurarea sociala	24 %	7 518,83
Total		319 744,79
Cheltuieli de regie	4 %	12 789,79
Total		332 534,58
Beneficiu de deviz	2 %	6 650,69
Total		339 185,28
TVA	20 %	67 837,05
Total deviz:		407 022,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia strazii Plopilor din s. Slobozia Investitor
Mare, r. Cahul
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente, fundatii de beton				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			876,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	400,00	876,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			665,76
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 234,35
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=12 cm	m3			755,23 25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 8-31,5 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,50	0,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	302,12	1,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 376,31
4	CC03B	Montare plase sudate la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			23,10 2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate Br4 pas 200/200	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,50	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	37,50	0,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 860,87
5	CB01B kman=0,4	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			170,22 67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	6,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	61,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,50	0,92
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	37,50	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	37,50	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,55	3,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase 150x30	m3	0,0160	4 500,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 213,02
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22,5 M300 gr. 15 cm scinduri de rasinoase bitumate 3000x30mm, 10 buc V=0,14 mc	m3			2 576,40 262,56

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000	Beton C22,5 M300	m3	1,0080	2 233,33	2 251,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	200,00	19,20
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	3,45	2,00
	20202129277451	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848, scinduri de rasinoase 3000x30mm, 10 buc, V=0,14 mc	m2	0,0500	22,00	1,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,50	3,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	83,33	11,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	302,12	9,37
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	3,50	16,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231 875,65

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.