

Biroul Național de Statistică mun. Chișinău, str. Grenoble, 106

(denumirea obiectivului)

Lucrări de reparație capitală și resistemizarea încăperilor la nivelurile 5 și 6 (în sediul clădirii BNS, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 106)**DEVIZ OFERTA 2-1-1****Soluii arhitecturale (SA)****Valoarea de deviz 3 577 192,13 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari si desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn/PVC	m2	86,9000	25,200 25,200	2 189,880 2 189,880
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,0500	3,940 3,600	252,373 230,580
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	529,0000	34,248 32,400	18 116,928 17 139,600
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	17,0000	29,559 27,600	502,503 469,200
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	1 758,000 0	16,950 16,200	29 798,100 28 479,600
6	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	297,0000	15,000 15,000	4 455,000 4 455,000
7	RpCO56C	Demontari: peretilor despartitori din gips-carton	m2	489,0000	15,000 15,000	7 335,000 7 335,000
8	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	101,0000	53,370 51,600	5 390,370 5 211,600
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20,2000	239,360 237,000	4 835,072 4 787,400
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	132,0000	2,740 2,400	361,728 316,800

1	2	3	4	5	6	7
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	169,4000	177,600 177,600	30 085,440 30 085,440
12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	169,4000	66,600 66,600	11 282,040 11 282,040
13	TsI50B5	Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	169,4000	90,300 0,000	15 296,820 0,000
		<i>Total</i>	Lei			129 901,254
		Total Demolari si desfaceri Inclusiv salariu				129 901,254 111 982,140
		2. Pardosea				
		2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri)				
14	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	560,0000	5,866 1,800	3 285,240 1 008,000
15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	560,0000	199,253 28,080	111 581,624 15 724,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	560,0000	3,982 1,800	2 230,200 1 008,000
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	315,0000	408,886 150,000	128 799,090 47 250,000
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	245,0000	432,886 174,000	106 057,070 42 630,000
		<i>Total</i>	Lei			351 953,224
		Total Pardosea. Tip P1 (Birouri) Inclusiv salariu				351 953,224 107 620,800
		2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scarii)				
19	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	183,0000	5,867 1,800	1 073,570 329,400
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu	m2	183,0000	408,886 150,000	74 826,138 27 450,000

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			75 899,708
		Total Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				75 899,708 27 779,400
		2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scarii)				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	39,0000	5,867 1,800	228,794 70,200
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,0000	503,569 231,300	19 639,191 9 020,700
		<i>Total</i>	Lei			19 867,985
		Total Pardosea. Tip P3 (Rampa scarii) Inclusiv salariu				19 867,985 9 090,900
		<i>Total</i>	Lei			447 720,917
		Total Pardosea Inclusiv salariu				447 720,917 144 491,100
		3. Pereti				
		3.1. Pereti despartitori				
23	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcasi metalice simple, suprafete inclinate fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m.	m2	12,2000	281,220 110,100	3 430,885 1 343,220
24	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	143,0000	372,082 146,418	53 207,782 20 937,774
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	8,6000	3 015,996 240,000	25 937,565 2 064,000
		<i>Total</i>	Lei			82 576,232

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				82 576,232 24 344,994
		3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2	428,0000	5,867 1,800	2 510,862 770,400
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	556,4000	22,879 2,700	12 729,855 1 502,280
28	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	428,0000	145,551 120,000	62 295,828 51 360,000
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	428,0000	28,230 15,600	12 082,440 6 676,800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	428,0000	3,982 1,800	1 704,510 770,400
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	428,0000	92,821 73,200	39 727,474 31 329,600
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	428,0000	20,669 12,000	8 846,289 5 136,000
33	CF30A apl	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	428,0000	143,522 73,200	61 427,416 31 329,600
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv	m	132,0000	71,365 30,000	9 420,180 3 960,000
		<i>Total</i>	Lei			210 744,854

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				210 744,854 132 835,080
		3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgput" sau analog	m2	1 597,000 0	5,866 1,800	9 368,800 2 874,600
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	2 076,100 0	22,879 2,700	47 499,112 5 605,470
37	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	1 597,000 0	145,551 120,000	232 444,947 191 640,000
38	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	1 597,000 0	28,230 15,600	45 083,310 24 913,200
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 597,000 0	3,982 1,800	6 360,052 2 874,600
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 597,000 0	92,821 73,200	148 235,456 116 900,400
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 597,000 0	20,669 12,000	33 008,233 19 164,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 597,000 0	3,982 1,800	6 360,052 2 874,600
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj)	m2	1 597,000 0	96,493 66,000	154 099,513 105 402,000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 597,000 0	80,847 33,000	129 112,659 52 701,000

1	2	3	4	5	6	7
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv	m	582,0000	71,365 30,000	41 534,430 17 460,000
		<i>Total</i>	Lei			853 106,564
		Total Pereti. Tip 2 (Birouri) Inclusiv salariu				853 106,564 542 409,870
		3.4. Pereti. Tip (Rampa scarii)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2	117,0000	5,866 1,800	686,380 210,600
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	152,1000	22,879 2,700	3 479,916 410,670
48	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	117,0000	145,551 120,000	17 029,467 14 040,000
49	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm)	m2	117,0000	28,230 15,600	3 302,910 1 825,200
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,0000	3,982 1,800	465,952 210,600
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,0000	92,821 73,200	10 860,080 8 564,400
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,0000	20,669 12,000	2 418,261 1 404,000
53	CF30A apl	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	117,0000	143,522 73,200	16 792,074 8 564,400
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm	m	39,0000	71,365 30,000	2 783,235 1 170,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				
		<i>Total</i>	Lei			57 818,275
		Total Pereti. Tip (Rampa scarii) Inclusiv salariu				57 818,275 36 399,870
		<i>Total</i>	Lei			1 204 245,92 5
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 204 245,92 5 735 989,814
		4. Tavane 4.1. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	145,0000	336,205 132,000	48 749,725 19 140,000
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m .	m2	80,0000	280,995 114,600	22 479,606 9 168,000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,0000	3,982 1,800	318,600 144,000
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,0000	40,623 33,000	3 249,862 2 640,000
59	CF30A apl	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	80,0000	143,522 73,200	11 481,760 5 856,000
		<i>Total</i>	Lei			86 279,553
		Total Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				86 279,553 36 948,000
		4.2. Tavane. Tip 2 (Birouri)				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	490,0000	336,205 132,000	164 740,450 64 680,000
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m .	m2	80,0000	280,995 114,600	22 479,606 9 168,000

1	2	3	4	5	6	7
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,0000	3,982 1,800	318,600 144,000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,0000	40,623 33,000	3 249,862 2 640,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,0000	3,982 1,800	318,600 144,000
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,0000	80,847 33,000	6 467,760 2 640,000
		<i>Total</i>	Lei			197 574,878
		Total Tavane. Tip 2 (Birouri) Inklusiv salariu				197 574,878 79 416,000
		4.3. Tavane. Tip 3 (Rampa scarii)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pana la 4 m .	m2	8,0000	280,995 114,600	2 247,961 916,800
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,0000	3,982 1,800	215,055 97,200
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,0000	40,623 33,000	2 193,657 1 782,000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,0000	3,982 1,800	215,055 97,200
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54,0000	80,847 33,000	4 365,738 1 782,000
		<i>Total</i>	Lei			9 237,466
		Total Tavane. Tip 3 (Rampa scarii) Inklusiv salariu				9 237,466 4 675,200
		<i>Total</i>	Lei			293 091,897
		Total Tavane Inklusiv salariu				293 091,897 121 039,200
		5. Tamplarie				
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolati hidrofuga	m2	73,5000	3 001,701 108,000	220 625,060 7 938,000

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa oarba din lemn cu finisaj MDF - U1, U1*, U2)				
72	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu grad de rezistenta la foc min. EI15 - U3, U4)	m2	6,0800	3 321,662 279,000	20 195,707 1 696,320
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glasvanduri cu usa, din profile de aluminiu cu sticla securizata transparenta, cu usa incorporata - PD1)	m2	28,6000	3 321,929 79,800	95 007,161 2 282,280
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, latimea 300mm)	m	2,0500	331,710 5,400	680,006 11,070
		<i>Total</i>	Lei			336 507,934
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				336 507,934 11 927,670
		6. Balustrada BS1 (2 buc)				
75	CH06B apl	Balustrada din INOX montata pe suporturi (AISI 304)	m	12,6000	1 412,000 72,000	17 791,200 907,200
		<i>Total</i>	Lei			17 791,200
		Total Balustrada BS1 (2 buc) Inclusiv salariu				17 791,200 907,200
		7. Detaliu 1				
76	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,0000	44,805 27,000	358,440 216,000
77	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg	2,2700	24,060 4,142	54,617 9,402

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				
78	CC02N2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	78,3200	22,753 3,660	1 781,979 286,656
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,0000	138,834 72,000	694,169 360,000
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20)	m3	0,9000	2 293,100 318,000	2 063,790 286,200
		<i>Total</i>	Lei			4 952,995
		Total Detaliu 1 Inclusiv salariu				4 952,995 1 158,258

		Total	Lei	2 434 212,16
		Asigurari sociale	24 %	270 598,89
		Transportarea materialelor	2 %	25 536,49
		Cheltuieli de regie	6 %	163 820,85
		Total		2 894 168,39
		Venit	3 %	86 825,05
		Total		2 980 993,44
		Tva	20 %	596 198,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 577 192,13 1 127 495,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)