



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/08**  
privind achiziția prin LD a lucrărilor de schimbare a tamplariei la LT Gheorghe  
Ghimpu din s. Colonita

„14” august 2024

sat Colonita

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1716057439126 din data 18 mai 2024, între Primăria satului Colonita, cu sediul în mun.Chișinău, s.Colonița str. Stefan cel Mare 3, telefon: 022579165, fax: 022579165, IDNO 1007601006689 reprezentat prin dna Angela Zaporojan, primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Megatek grup, cu sediul în Chisinau, or. Codru str. Grenoble 128, telefon: 069103318, fax: 069103318, IDNO 1012600015925, reprezentat prin Cucu Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* de schimbare a tamplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pana la 01-10-2024, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 850 888,16 lei MD** (inclusiv TVA)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Și părțile au convenit că instituirea garanției de bună execuție va constitui reținerea succesivă în mărime de 5% din valoarea părților din facturile fiscale.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

#### ANTREPRENORUL SRL Megatek grup

Adresa poștală: Chisinau, or. Codru, Str.  
Grenoble 128  
Telefon: 069-103-318  
Cod fiscal: 1012600015925  
Banca: OTP BANK S.A.  
Cod: MOBBMD22  
IBAN: MD96MO2224ASV53653407100

#### BENEFICIARUL Primaria s.Colonița

Adresa poștală: Republica Moldova,  
mun. Chișinău, s. Colonița,  
str. Stefan cel Mare, 3  
Telefon: 022-579-164  
Cod fiscal: 1007601006689  
Banca: MF-TR Centru Chișinău  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD98TRPDAK311120J11193AB

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, CUCU Ion

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN, Primar

Digitally signed by Zaporozjan Angela  
Date: 2024.09.03 13:37:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s.Colonita.	45200000-9	Conform Caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	<b>TOTAL</b>				<b>3 850 888,16 MDL</b>

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

ANTREPRENOR, CUCU Ion

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN, Primar

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s.Colonita.	45200000-9	bucata	1	3 850 888,16 MDL	3 850 888,16 MDL	01-10-2024
	<b>TOTAL</b>					<b>3 850 888,16 MDL</b>	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

ANTREPRENOR, CUCU Ion

BENEFICIAR, Angela ZAPOROJAN, Primar

Antreprenor

MEGATEK GRUP SRL  
(denumirea)

Investitor

PRIMARIA SAT. COLONITA  
(denumirea)

Obiect

**Lucrari de schimbare a  
timplariei la LT Gheorghe  
Ghimpu din s. Colonita**

Valoarea lucrarilor executate 193 754,71 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Includere</b>				
1	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	31,00	2 652,87 60,80	82 238,90 1 884,80
2	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	26,10	2 640,05 54,41	68 905,30 1 420,16
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	18,43	126,56 23,02	2 332,44 424,32
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,96	127,12 25,62	2 283,10 460,16
		<i>Total</i>	lei			155 759,74

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Includere Inclusiv salariu</b>				<b>155 759,74 4 189,44</b>
		Total	lei			155 759,74
		Asigurari sociale	24 %			1 005,47
		Cheltuieli de transport	1 %			1 515,55
		Total				158 280,76
		Cheltuieli de regie	1 %			1 582,81
		Total inclusiv Cheltuieli de regie				159 863,57
		Beneficiu de deviz	1 %			1 598,64
		Total inclusiv Beneficiu de deviz				161 462,21
		TVA	20 %			32 292,44
						<b>193 754,71</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>4 189,44</b>

Intocmit

*director Cucu Y Yucy*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

*Coordonator primar*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor MEGATEK GRUP SRL  
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA SAT. COLONITA  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de schimbare a  
 timplariei la LT Gheorghe  
 Ghimpu din s. Colonita**

Valoarea lucrarilor executate **1 636 554,82 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrarile de baza</b>				
		<b>1.1. Blocul A</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile interioare si exterioare)	m2	363,98	18,51 17,28	6 735,82 6 289,92
	7122050013400	Zidar	h-om	43,68	64,00	2 795,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,60	64,00	3 494,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,20	22,50	409,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,64	10,00	36,40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 735,82 6 289,92</b>
		<b>1.1.2. Timplarii</b>				
2	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	36,73	2 639,99 54,40	96 966,70 1 998,08
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,28	64,00	1 809,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,94	64,00	188,16

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	36,73	2 500,00	91 825,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,26	100,00	1 726,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,06	200,00	1 212,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	146,92	0,35	51,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,69	5,00	73,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,38	2,50	73,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73	10,00	7,30
3	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu)	m2	18,10	2 712,76 47,98	49 100,93 868,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,67	64,00	810,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	64,00	57,60
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate. Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6	m2	19,00	2 500,00	47 500,00
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,18	50,00	9,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,17	35,00	75,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,34	100,00	634,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09	150,00	13,50
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>146 067,63 2 866,56</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>152 803,45 9 156,48</b>
		<b>1.2. Blocul C (Sala de sport si cantina)</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	233,00	26,88 26,88	6 263,04 6 263,04
	7422010060100	Timplar	h-om	48,93	64,00	3 131,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,93	64,00	3 131,52
5	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg)	m	56,80	12,85 12,80	729,84 727,04

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timpliar	h-om	9,09	64,00	581,76
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	2,27	64,00	145,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28	10,00	2,80
6	CK26A Aplicativ	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0,5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si surburi se sterg)	m	56,80	11,56 11,52	656,88 654,08
	7422010060100	Timpliar	h-om	7,95	64,00	508,80
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	2,27	64,00	145,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28	10,00	2,80
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,00	18,50 17,28	1 517,41 1 416,96
	7122050013400	Zidar	h-om	9,84	64,00	629,76
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	12,30	64,00	787,20
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	4,10	22,50	92,25
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,82	10,00	8,20
		<b>Total capitol:</b>				<b>9 167,17</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 061,12</b>
		<b>1.2.2. Timplarii</b>				
8	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata locului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	233,00	2 640,00 54,40	615 119,00 12 675,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	179,41	64,00	11 482,24
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	18,64	64,00	1 192,96
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	233,00	2 500,00	582 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	109,51	100,00	10 951,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	38,44	200,00	7 688,00
	2874115829126	Surburi cu cap inecat crestai 6 x 30 mm	buc	932,00	0,35	326,20
	2681126001472	Hirtie stefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,20	5,00	466,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	186,40	2,50	466,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,66	10,00	46,60
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	56,80	126,57 23,03	7 188,97 1 308,16
	7422010060100	Timpliar	h-om	15,90	64,00	1 017,60



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,54	64,00	290,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	57,94	100,00	5 794,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	231,74	0,35	81,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57	10,00	5,70
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	56,80	127,10 25,60	7 219,30 1 454,08
	7422010060100	Timplar	h-om	18,18	64,00	1 163,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,54	64,00	290,56
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	56,80	100,00	5 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	227,20	0,35	79,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57	10,00	5,70
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	3,75	2 653,35 60,93	9 950,06 228,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,19	64,00	204,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	64,00	24,32
	2812106306050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	3,75	2 500,00	9 375,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,00	0,35	5,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,88	100,00	188,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,66	200,00	132,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,25	5,00	11,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,75	2,50	9,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	10,00	0,70
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	45,20	23,74 8,96	1 073,02 405,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,33	64,00	405,12
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	18,76	35,00	656,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,26	5,00	11,30
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	180,80	49,42 42,24	8 935,91 7 637,12

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,55	64,00	5 091,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,78	64,00	2 545,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	177,18	2,30	407,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	2 400,00	432,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,90	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,12	395,00	442,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	22,50	6,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	50,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	10,00	1,80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,20	27,87 12,80	1 259,59 578,56
	7122050013400	Zidar	h-om	9,04	64,00	578,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	49,72	8,92	443,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,78	35,00	237,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	22,50	0,23
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,20	99,11 78,07	4 479,55 3 528,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,14	64,00	3 528,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	322,73	2,80	903,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18	22,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,57	10,00	35,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,72	10,00	7,20
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,20	43,44 35,20	1 963,61 1 591,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,34	64,00	1 301,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,52	64,00	289,28
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	47,68	7,78	370,95
	4100126202818	Apa	m3	0,05	22,50	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	10,00	0,50
17	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	180,80	26,49 16,64	4 789,21 3 008,64

1	2	3	4	5	6	7	
	7422010060100	Timplar	h-om	47,01	64,00	3 008,64	
	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu la muchii	m	189,84	6,95	1 319,39	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,52	2,30	10,40	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18	395,00	71,10	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 084,80	0,35	379,68	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,20	7,43 1,93	335,64 87,04	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36	64,00	87,04	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,78	35,00	237,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,26	5,00	11,30	
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,20	52,42 35,20	2 369,54 1 591,04	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,86	64,00	1 591,04	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,08	35,48	641,48	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,71	3,95	10,70	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,60	5,00	113,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,26	5,00	11,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	22,50	2,02	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>664 683,40 34 093,44</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>673 850,57 43 154,56</b>	
		<b>1.3. Blocul D (Sala de bazin)</b>					
		<b>1.3.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>					
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,30	26,85 26,85	357,12 357,12	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,79	64,00	178,56	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,79	64,00	178,56	
21	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminiu si suruburi se sterg)	m	6,00	12,85 12,80	77,10 76,80	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,96	64,00	61,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	64,00	15,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,03	10,00	0,30	

1	2	3	4	5	6	7
		de finisaj				
22	CK26A Aplicativ	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	6,00	11,57 <hr/> 11,52	69,42 <hr/> 69,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,84	64,00	53,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	64,00	15,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>503,64 503,04</b>
		<b>1.3.2. Timplarii</b>				
23	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	7,20	2 639,99 <hr/> 54,40	19 007,96 <hr/> 391,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,54	64,00	354,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	64,00	37,12
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	7,20	2 500,00	18 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,38	100,00	338,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,19	200,00	238,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,80	0,35	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,88	5,00	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,76	2,50	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14	10,00	1,40
24	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,00	126,57 <hr/> 23,04	759,41 <hr/> 138,24
	7422010060100	Timplar	h-om	1,68	64,00	107,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	64,00	30,72
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,12	100,00	612,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,48	0,35	8,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,00	127,10 <hr/> 25,60	762,60 <hr/> 153,60
	7422010060100	Timplar	h-om	1,92	64,00	122,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	64,00	30,72
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,00	100,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,00	0,35	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	4,20	23,74 8,99	99,71 37,76
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,59	64,00	37,76
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	1,74	35,00	60,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,21	5,00	1,05
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,80	49,82 42,25	836,99 709,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,39	64,00	472,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,70	64,00	236,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,46	2,30	37,86
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02	2 400,00	48,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,10	395,00	39,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	22,50	0,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	10,00	0,20
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,20	27,86 12,80	117,02 53,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,84	64,00	53,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,62	8,92	41,21
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,63	35,00	22,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	22,50	0,00
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,20	99,07 78,02	416,10 327,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,12	64,00	327,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	29,99	2,80	83,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	22,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33	10,00	3,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,07	10,00	0,70
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,20	43,41 35,20	182,31 147,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,89	64,00	120,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	64,00	26,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,43	7,78	34,47
	4100126202818	Apa	m3	0,00	22,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	10,00	0,00
31	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	16,80	26,57 16,65	446,43 279,68
	7422010060100	Timplar	h-om	4,37	64,00	279,68
	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu la muchii	m	17,64	6,95	122,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,42	2,30	0,97
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	395,00	7,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,80	0,35	35,28
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,20	7,48 1,98	31,42 8,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13	64,00	8,32
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,63	35,00	22,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,21	5,00	1,05
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,20	52,43 35,20	220,22 147,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,31	64,00	147,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,68	35,48	59,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	3,95	0,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,10	5,00	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21	5,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	22,50	0,23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 880,17 2 396,16</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 383,81 2 899,20</b>
		<b>1.4. Galerii</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	148,50	26,88 <hr/> 26,88	3 991,04 <hr/> 3 991,04
	7422010060100	Timplar	h-om	31,18	64,00	1 995,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,18	64,00	1 995,52
35	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminiu si suruburi se sterg)	m	69,40	12,85 <hr/> 12,80	891,82 <hr/> 888,32
	7422010060100	Timplar	h-om	11,10	64,00	710,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,78	64,00	177,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35	10,00	3,50
36	CK26A Aplicativ	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	69,40	11,58 <hr/> 11,53	803,50 <hr/> 800,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,72	64,00	622,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,78	64,00	177,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35	10,00	3,50
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,03	18,50 <hr/> 17,27	1 776,48 <hr/> 1 658,88
	7122050013400	Zidar	h-om	11,52	64,00	737,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,40	64,00	921,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,80	22,50	108,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,96	10,00	9,60
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 462,84 7 338,24</b>
		<b>1.4.2. Timplarii</b>				
38	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	138,80	2 640,00 <hr/> 54,40	366 432,04 <hr/> 7 550,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	106,88	64,00	6 840,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,10	64,00	710,40
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	138,80	2 500,00	347 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	65,24	100,00	6 524,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	22,90	200,00	4 580,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	555,20	0,35	194,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,52	5,00	277,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	111,04	2,50	277,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,78	10,00	27,80
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	69,40	126,57 23,04	8 783,72 1 598,72
	7422010060100	Timplar	h-om	19,43	64,00	1 243,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55	64,00	355,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	70,79	100,00	7 079,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	283,15	0,35	99,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69	10,00	6,90
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	69,40	127,10 25,60	8 820,70 1 776,64
	7422010060100	Timplar	h-om	22,21	64,00	1 421,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55	64,00	355,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	69,40	100,00	6 940,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	277,60	0,35	97,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,69	10,00	6,90
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	7,40	2 653,04 60,80	19 632,48 449,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,29	64,00	402,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74	64,00	47,36
	2812106306050	Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	7,40	2 500,00	18 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	29,60	0,35	10,36
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,70	100,00	370,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,30	200,00	260,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,44	5,00	22,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,40	2,50	18,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	53,35	23,74 8,96	1 266,33 478,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,47	64,00	478,08
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	22,14	35,00	774,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,67	5,00	13,35
43	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	213,40	49,39 42,24	10 540,60 9 014,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,90	64,00	6 009,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,95	64,00	3 004,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,13	2,30	481,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,21	2 400,00	504,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,07	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,32	395,00	521,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	22,50	7,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21	50,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21	10,00	2,10
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,35	27,87 12,80	1 486,76 682,88
	7122050013400	Zidar	h-om	10,67	64,00	682,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,68	8,92	523,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,00	35,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	22,50	0,45
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,35	99,11 78,08	5 287,66 4 165,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,09	64,00	4 165,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	380,92	2,80	1 066,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21	22,50	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,21	10,00	42,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,85	10,00	8,50
46	CF57A	Aplicarea manuala a	m2	53,35	43,45	2 317,88

1	2	3	4	5	6	7
		chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,21	1 878,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,01	64,00	1 536,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,34	64,00	341,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,28	7,78	437,86
	4100126202818	Apa	m3	0,05	22,50	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	10,00	0,50
47	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	213,40	26,48 16,64	5 651,38 3 550,72
	7422010060100	Timplar	h-om	55,48	64,00	3 550,72
	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu la muchii	m	224,07	6,95	1 557,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,34	2,30	12,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,21	395,00	82,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 280,40	0,35	448,14
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,35	7,42 1,92	395,75 102,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60	64,00	102,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,00	35,00	280,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,67	5,00	13,35
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,35	52,42 35,20	2 796,77 1 877,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,34	64,00	1 877,76
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,34	35,48	757,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,20	3,95	12,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,68	5,00	133,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,67	5,00	13,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11	22,50	2,48
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>433 412,07 33 126,40</b>
		<b>1.4.3. Lucrari diverse</b>				
50	TR11AA05 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	52,50	44,80 44,80	2 352,00 2 352,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,75	64,00	2 352,00
51	Ts151B5	Transportarea pamintului	t	52,50	19,00	997,50

1	2	3	4	5	6	7	
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km			0,00	0,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,99	250,00	997,50	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>3 349,50 2 352,00</b>	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>444 224,41 42 816,64</b>	
		<b>1.5. Timplarii</b>					
52	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m2	2,58	2 640,39 54,57	6 812,21 140,80	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,99	64,00	127,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,21	64,00	13,44	
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	2,58	2 500,00	6 450,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,21	100,00	121,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,43	200,00	86,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,32	0,35	3,61	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,03	5,00	5,15	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,06	2,50	5,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	10,00	0,50	
53	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,00	126,57 23,04	126,57 23,04	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	64,00	17,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	64,00	5,12	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,02	100,00	102,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,08	0,35	1,43	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	10,00	0,10	
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,04	126,73 25,23	131,80 26,24	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,33	64,00	21,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	64,00	5,12	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,04	100,00	104,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,16	0,35	1,46	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	10,00	0,10	
		<b>Total capitol:</b>				<b>7 070,58</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				190,08
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 301 332,82 98 216,96</b>

	Total	lei	1 301 332,82
	Asigurari sociale	24,00 %	23 572,07
	Cheltuieli de transport	1,00 %	12 018,02
	Total	100,00 +	1 336 922,91
	Cheltuieli de regie	1,00 %	13 369,23
	Total inclusiv Cheltuieli de regie	100,00 +	1 350 292,14
	Beneficiu de deviz	1,00 %	13 502,92
	Total inclusiv Beneficiu de deviz	100,00 +	1 363 795,06
	TVA	20,00 %	272 759,00
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 636 554,82 98 216,96</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

director Cucu Ion Mucel  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Coordonator  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



10  
10

.60

.40

1,90

3,10

98

Antreprenor MEGATEK GRUP SRL  
(denumirea)

Investitor PRIMARIA SATULUI COLONITA  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita**

Valoarea lucrarilor executate 735 839,83 lei

**Proces - verbal** *nr. 2*  
de receptie a lucrarilor executate  
pe *septembrie* an 20*14*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	181,73	16,80	3 052,80
	7422010060100	Timplar	h-om	38,16	40,00	1 526,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,16	40,00	1 526,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile interioare si exterioare)	m2	80,72	12,03	971,00
	7122050013400	Zidar	h-om	9,69	40,00	387,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,11	40,00	484,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,04	22,50	90,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,81	10,00	8,10
		<i>Total</i>	lei			4 023,80
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 023,80 3 924,80</b>
		<b>1.2. Timplarii</b>				
3	CK19B	Ferestre din aluminiu cu	m2	181,76	2 139,00	388 784,98

1	2	3	4	5	6	7
		unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	139,96	40,00	5 598,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,54	40,00	581,60
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	181,76	2 050,00	372 608,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	85,43	70,00	5 980,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,99	100,00	2 999,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	727,04	0,35	254,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,70	5,00	363,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	145,41	2,50	363,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,64	10,00	36,40
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	102,70	97,53	10 016,16
	7422010060100	Timplar	h-om	28,76	40,00	1 150,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,22	40,00	328,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	104,75	80,00	8 380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	419,02	0,35	146,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,03	10,00	10,30
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	102,70	94,50	9 705,18
	7422010060100	Timplar	h-om	32,86	40,00	1 314,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,22	40,00	328,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	102,70	77,00	7 907,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	410,80	0,35	143,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,03	10,00	10,30
6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi exterioare	m2	5,40	2 147,51	11 596,56

1	2	3	4	5	6	7
		de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,59	40,00	183,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54	40,00	21,60
	2812106306050	Usi exterioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S	m2	5,40	2 050,00	11 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,60	0,35	7,56
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,70	70,00	189,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,94	100,00	94,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,24	5,00	16,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,40	2,50	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11	10,00	1,10
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	247,60	20,37	5 044,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,66	40,00	1 386,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	102,75	35,00	3 596,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,38	5,00	61,90
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	990,40	32,82	32 502,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	435,78	40,00	17 431,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,89	40,00	8 715,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	970,59	2,30	2 232,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,99	1 900,00	1 881,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,95	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,14	350,00	2 149,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,49	22,50	33,53
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,99	50,00	49,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,99	10,00	9,90
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	247,60	23,07	5 711,73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	49,52	40,00	1 980,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	272,36	8,92	2 429,45
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,14	35,00	1 299,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	22,50	1,58
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	247,60	69,12	17 113,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	302,07	40,00	12 082,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 767,86	2,70	4 773,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,99	22,50	22,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,56	10,00	195,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,96	10,00	39,60
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	247,60	30,10	7 453,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	111,42	40,00	4 456,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,76	40,00	990,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	261,19	7,65	1 998,10
	4100126202818	Apa	m3	0,25	22,50	5,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	10,00	2,50
12	CK18C	Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii	m	990,40	20,20	20 010,73
	7422010060100	Timplar	h-om	257,50	40,00	10 300,00
	2743123549025	Corniere perforate din aluminiu la muchii	m	1 039,92	6,95	7 227,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,76	2,30	56,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,99	350,00	346,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 942,40	0,35	2 079,84
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	247,60	6,70	1 659,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,43	40,00	297,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,14	35,00	1 299,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,38	5,00	61,90
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	247,60	258,97	64 122,09

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	136,18	40,00	5 447,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	99,04	35,48	3 513,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,86	3,95	58,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	123,80	5,00	619,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,38	4 400,00	54 472,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50	22,50	11,25
		<i>Total</i>	lei			573 719,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>573 719,99 72 596,00</b>
		<i>Total</i>	lei			577 743,79
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>577 743,79 76 520,80</b>

		Total	lei	577 743,79
		Asigurari sociale	24 %	18 364,99
		Cheltuieli de transport	1 %	5 008,60
		Total		601 117,38
		Cheltuieli de regie	1 %	6 011,18
		Total inclusiv Cheltuieli de regie		607 128,56
		Beneficiu de deviz	1 %	6 071,29
		Total inclusiv Beneficiu de deviz		613 199,85
		TVA	20 %	122 639,98
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>735 839,83</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

director Cucu T. Xuey  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

„Coordonator”  
(denumirea)  
ps. Xuey  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Megatek Grup SRL  
 (denumirea)

Investitor LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita  
 (denumirea)

Obiect Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita

Valoarea lucrarilor executate **1 284 738,80 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2024

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demontare si pregatire</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	364,96	26,88 26,88	9 809,92 9 809,92
2	CK26B Aplicativ	Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminiu si suruburi se sterg)	m	292,70	12,85 12,80	3 761,16 3 746,56
3	CK26A Aplicativ	Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg)	m	292,70	11,57 11,52	3 386,76 3 372,16
		<b>Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>16 957,84 16 928,64</b>
		<b>1.2. Timplarii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S)	m <sup>2</sup>	364,96	<u>2 640,00</u> 54,40	<u>963 494,85</u> 19 854,08
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	190,00	<u>126,57</u> 23,04	<u>24 047,92</u> 4 377,60
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	190,00	<u>127,10</u> 25,60	<u>24 149,00</u> 4 864,00
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>1 011 691,77 29 095,68</b>
		<b>Total Blocul A Inclusiv salariu</b>				<b>1 028 649,61 46 024,32</b>

	Total	lei	1 028 649,61
	Asigurari sociale	24,00 %	11 045,84
	Cheltuieli de transport	1,00 %	9 824,85
	<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 049 520,30</b>
	Cheltuieli de regie	1,00 %	10 495,21
	<b>Total inclusiv Cheltuieli de regie</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 060 015,51</b>
	Beneficiu de deviz	1,00 %	10 600,16
	<b>Total inclusiv Beneficiu de deviz</b>	<b>100,00 +</b>	<b>1 070 615,67</b>
	TVA	20,00 %	214 123,13
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 284 738,80 46 024,32</b>

Intocmit

*director Cucu Y Nucy*  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(functia, semnatura, numele, prenumele)



„Coordonat”  
primar *Stey*

