

Antreprenor: S.R.L. "MALVEAGRUP"

Investitor: directia Generala Educatiei Floresti

Obiect: Executarea lucrarilor de constructie si montarea a blocului alimentar-anexa la gimnaziul/gradinita s.Nicolaevca,rn.Floresti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			164
						162
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	14,79	2
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,91	18
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,91	143
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	3,89	0
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			17
						17
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,91	9
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,91	9
3	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime.	t			82
						82
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	40,91	16
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	40,91	65
4	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км).	t			40
						0
4.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	155,63	40
		TOTAL Capitolul 1.Lucrari de demolare				0
		Capitolul 2.Lucrari de terasamente				
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.	100 m3			523
						0
5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	249,01	523
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			613
						0
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	272,36	613
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			558
						0
7.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	272,36	558
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			765
						361
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,91	361
8.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	38,91	404
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor.	100 m2			241
						241
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	40,91	241
10	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 15 км).	t			40
						0
10.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	155,63	40
		TOTAL Capitolul 2.Lucrari de terasamente				0
		Capitolul 3.Lucrari de constructii-fundatii,(cota-3.1....-1.2)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			49
						49
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,91	49
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de	m3			7

		10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.				7
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	40,91	7
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			343
						343
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,91	343
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			765
						361
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,91	361
14.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	38,91	404
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			65
						49
15.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,90	0
15.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0
15.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,97	0
15.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,67	0
15.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,12	1
15.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,12	1
15.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	19,45	2
15.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 550,05	9
15.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 463,68	1
15.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,01	2
15.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,91	6
15.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,91	43
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			13
						3
16.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,34	10
16.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0
16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,89	0
16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	40,91	3
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,91	0
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			12
						2
17.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,34	10
17.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0
17.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,89	0
17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	40,91	2
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,91	0
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3			1 430
						162
18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	771,68	791
18.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,78	144
18.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	161,86	126
18.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	140,07	101
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	14,79	4
18.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
18.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	40,91	145
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,91	16
18.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,91	2
18.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	272,36	5
18.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,56	9
18.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	272,36	68
19	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 525
						184
19.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	771,68	791
19.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,78	221
19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	161,86	123
19.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	140,07	98
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	14,79	4
19.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
19.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,91	168
19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,91	16
19.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,91	2
19.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	272,36	5
19.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,56	9
19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	272,36	68
		TOTAL Capitolul 3.Lucrari de constructii-fundatii,(cota-3.1....-1.2)				0
		Capitolul 4.Pereti demisol				



20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			65
						49
20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,90	0
20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0
20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,97	0
20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,67	0
20.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,12	1
20.6	2873145887000	Cuile cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	10,12	1
20.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	19,45	2
20.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 550,05	9
20.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 463,68	1
20.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,01	2
20.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,91	6
20.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,91	43
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 525
						184
21.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	771,68	791
21.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	0,78	221
21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	161,86	123
21.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	140,07	98
21.5	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,79	4
21.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuile, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
21.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	40,91	168
21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,91	16
21.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,91	2
21.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	272,36	5
21.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,56	9
21.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	272,36	68
22	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %.	m2			71
						16
22.1	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	9,34	21
22.2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	161,86	0
22.3	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	2,33	17
22.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	2,33	16
22.5	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,79	0
22.6	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2600	40,91	11
22.7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	40,91	5
22.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,89	0
		TOTAL Capitolul 4.Pereti demisol				0
		Capitolul 5.Planseu si grinzi,cota:0.000				
23	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			62
						41
23.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	24,90	0
23.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,08	0
23.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,97	0
23.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,67	0
23.5	2873145887000	Cuile cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	10,12	0
23.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	58,36	8
23.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 544,61	3
23.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 550,05	3
23.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,01	2
23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,91	6
23.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,91	35
23.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	272,36	5
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			13
						3
24.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,34	10
24.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0
24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,89	0
24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	40,91	3
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,91	0
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			12
						2
25.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,34	10
25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0

25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,89	0
25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	40,91	2
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,91	0
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			839 270
26.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	0,78	236
26.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	161,86	121
26.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	140,07	96
26.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	14,79	5
26.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
26.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	40,91	252
26.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,91	18
26.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	38,91	13
26.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,56	9
26.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	272,36	76
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv.	m2			130 35
27.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 544,61	3
27.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0005	2 550,05	1
27.3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 463,68	0
27.4	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	2 544,61	13
27.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	10,12	0
27.6	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	0,68	0
27.7	2874115840479	Piulita M12	buc	0,0500	2,33	0
27.8	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	42,80	0
27.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,91	29
27.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,91	6
27.11	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,0000	15,56	78
		TOTAL Capitolul 5.Planseu si grinzi,cota:0.000				0

APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: directia Generala Educatiei Floresti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;