

**Lucrari de reparatie sala de  
clasa si depozit alimentar la  
Gimnaziul Gh. Malariuc com .  
Vatra, str. Frunze 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie generala**

Valoarea de deviz 440 525,65 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie generala-Sala de studii</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.)	m2	2,000	35,687 35,687	71,374 71,374
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,000	40,526 39,086	2 107,378 2 032,482
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2	52,000	67,566 66,277	3 513,438 3 446,384
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,000	24,178 22,942	2 030,969 1 927,120
5	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	3,000	89,219 89,219	267,656 267,656
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>7 990,815 7 745,016</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,000	26,367 11,896	2 214,845 999,247
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	75,770	133,869 103,663	10 143,266 7 854,542
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	75,770	396,709 305,892	30 058,666 23 177,437
9	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m	28,000	29,752 22,092	833,063 618,582
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,230	198,443 126,268	1 633,185 1 039,183
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,000	31,034 16,994	2 606,838 1 427,496
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	84,000	55,641 46,733	4 673,884 3 925,614
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,000	5,428 2,549	455,918 214,124
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	84,000	121,442 46,733	10 201,163 3 925,614

1	2	3	4	5	6	7
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	84,000	80,774 46,733	6 785,051 3 925,614
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>69 605,879 47 107,453</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,000	388,652 186,934	20 209,920 9 720,568
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc	8,000	136,396 18,693	1 091,167 149,547
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>21 301,087 9 870,115</b>
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele	m2	52,000	26,367 11,896	1 371,095 618,582
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	109,168 59,479	5 676,751 3 092,908
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm	m2	52,000	145,992 19,883	7 591,609 1 033,915
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2	52,000	26,367 11,896	1 371,095 618,582
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2	52,000	341,967 114,710	17 782,297 5 964,894
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000	89,741 50,982	2 602,485 1 478,477

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>36 395,332 12 807,358</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m	5,500	259,159 7,647	1 425,377 42,060
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>1 425,377 42,060</b>
		<b>1.1.6. Retele de incalzire</b>				
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc	3,000	182,784 169,940	548,352 509,820
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	18,000	29,739 29,739	535,311 535,311
27	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratară fixare	buc	18,000	28,866 25,491	519,588 458,838
28	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	3,000	17,959 8,497	53,878 25,491
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m	18,000	3,888 3,824	69,982 68,826
		<b>Total Retele de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>1 727,111 1 598,286</b>
		<b>1.1.7. Lucrari diverse</b>				
30	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t	12,000	94,317 94,317	1 131,800 1 131,800

1	2	3	4	5	6	7
31	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,000	255,760 255,760	3 069,116 3 069,116
32	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,000	183,750 0,000	2 205,000 0,000
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>6 405,916 4 200,916</b>
		<b>1.1.8. Tavan in coridor</b>				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	219,000	388,652 186,934	85 114,854 40 938,546
		<b>Total Tavan in coridor Inclusiv salariu</b>				<b>85 114,854 40 938,546</b>
		<b>Total Lucrari de reparatie generala-Sala de studii Inclusiv salariu</b>				<b>229 966,371 124 309,750</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229 966,371
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			29 834,340
		<i>Total</i>	100,00 +			259 800,711
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3,00 %			3 101,558
		<i>Total</i>	100,00 +			262 902,269
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			7 887,068
		<i>Total</i>	100,00 +			270 789,337
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			8 123,680
		<i>Total</i>	100,00 +			278 913,017
		<b>Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu</b>				<b>278 913,017 124 309,750</b>
		<b>2. Lucrarile de montare</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice</b>				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	25,000	18,693 18,693	467,335 467,335
35	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	3,000	140,959 37,387	422,876 112,160
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie	m	285,000	46,829	13 346,196

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp			28,890	8 233,593
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	285,000	62,411 56,930	17 787,066 16 225,021
38	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	30,000	375,943 92,617	11 278,281 2 778,519
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	2,000	840,659 830,157	1 681,317 1 660,314
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	127,115 22,942	381,345 68,826
41	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	6,000	937,594 440,145	5 625,564 2 640,868
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	121,584 26,341	729,502 158,044
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>51 719,482 32 344,680</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 719,482
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			7 762,723

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			59 482,205
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3,00 %			581,244
		<i>Total</i>	100,00 +			60 063,449
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			24 581,957
		<i>Total</i>	100,00 +			84 645,406
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			2 539,362
		<i>Total</i>	100,00 +			87 184,768
		<b>Total Lucrarile de montare Inclusiv salariu</b>				<b>87 184,768 32 344,680</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
43	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	2,000	497,500 0,000	995,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			995,000
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,20 %			11,940
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 006,940</b>

		Cheltuieli directe	lei			367 104,71
		Total	100,00 +			367 104,71
		TVA	20,00 %			73 420,94
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>440 525,65 156 654,41</b>

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.

Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie sala de  
clasa si depozit alimentar la  
Gimnaziul Gh. Malariuc com .  
Vatra, str. Frunze 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie generala**

**Valoarea de deviz 440 525,65 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,640	84,97	2 433,541
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,800	84,97	3 211,866
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	365,211	84,97	31 031,979
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,950	84,97	6 878,321
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,368	84,97	3 684,979
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,240	84,97	2 739,433
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,510	84,97	1 572,795
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,450	84,97	293,147
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	380,660	84,97	32 344,680
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	94,920	84,97	8 065,352
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,320	84,97	2 236,411
12.	7422010060100	Timplar	h-om	563,690	84,97	47 896,739
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,440	84,97	4 200,916
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,795	84,97	8 989,401
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,420	84,97	35,687
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,230	84,97	1 039,183
<b>Total manopera</b>						<b>156 654,41</b>

**Materiale:**

1.	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	3,000	99,00	297,000
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060	315,55	18,933
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,190	315,55	691,054
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	315,55	3,155
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,506	5,00	42,530
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,138	112,20	15,484
7.	2051142950700	Dibluri	buc	12,000	0,50	6,000
8.	2320166200729	Parchetin	l	1,560	22,30	34,788
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,806	35,25	310,411
10.	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,006	20,12	0,121

11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,600	18,33	230,958
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,090	88,90	8,001
13.	2430116103800	Vopsea latex	kg	33,600	182,50	6 132,000
14.	24301161038001	Lac Brio sau similar	kg	33,600	80,83	2 715,888
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	88,80	15,984
16.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"sau analog	kg	78,020	34,56	2 696,372
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,703	32,33	152,048
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	2,469	34,56	85,329
19.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,757	55,21	97,004
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,222	41,44	174,960
21.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,006	7,77	93,286
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,600	5,55	69,930
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	35,148	28,25	992,931
24.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,600	6,56	3,936
25.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,900	6,56	5,904
26.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,580	33,33	985,901
27.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	5,500	250,00	1 375,000
28.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	48,000	3,33	159,840
29.	2523116716345	Covor PVC	m2	55,419	188,80	10 463,107
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	92,400	12,00	1 108,800
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,000	2,78	11,120
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	708,735	2,78	1 970,284
33.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	799,578	8,00	6 396,624
34.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,275	2,00	122,550
35.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 166,264	4,20	9 098,309
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,612	8,42	746,113
37.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	120,240	4,20	505,008
38.	2661122803601	Tub flexibil	m	319,770	4,58	1 464,547
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,716	0,00	0,000
40.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,557	22,10	34,410
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	84,000	2,58	216,720
42.	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	108,000	23,33	2 519,640
43.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	284,550	190,00	54 064,500
44.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,440	19,90	28,656
45.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	29,400	5,50	161,700
46.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,018	88,80	1,598
47.	2746167335100	Priza	buc	6,120	88,90	544,068
48.	28112363062221	Grila ventilatie (la tavane armstrong)	buc	8,000	113,00	904,000
49.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,270	15,55	97,498
50.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	3,25	39,000
51.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,200	22,20	159,840
52.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,950	21,80	42,510
53.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,080	1,20	9,696
54.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,000	0,25	50,250
55.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000	0,14	1,680
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,080	0,12	0,970
57.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,080	0,15	1,212
58.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 084,000	0,55	596,200
59.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,180	33,33	5,999
60.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1,200	22,00	26,400
61.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,900	1,22	1,098
62.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,000	5,00	15,000
63.	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	30,600	277,77	8 499,762

64.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	0,88	23,760
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,617	24,46	161,851
66.	4100126202818	Apa	m3	4,545	24,46	111,171
67.	46576576	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	308,228	15,58	4 802,192
68.	57667868776	Intrerupator manual 1 clapa	buc	3,030	99,80	302,394
69.	57676867	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	2,000	497,50	995,000
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,600	2,58	35,088
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>123 755,08</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,640	1,25	2,050
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,440	1,33	4,575
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,810	1,22	40,028
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,806	1,50	10,209
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,360	3,21	1,156
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,624	1,25	0,780
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,244	2,55	0,622
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,300	2,10	6,930
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,500	490,00	2 205,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 271,36</b>

Cheltuieli directe	lei	367 104,71
Total	100,00 +	367 104,71
TVA	20,00 %	73 420,94

**Total deviz:**

**440 525,6  
5**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.  
Buiucani"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie sala de clasa si  
depozit alimentar la Gimnaziul Gh. Malariuc  
com . Vatra, str. Frunze 1**

**Investitor "Directia Educatie, Tineret si  
Sport sect. Buiucani"**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generala</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie generala-Sala de studii</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz.)	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,843
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,843
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			40,526
						39,086
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,30	0,669
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,734
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,25	0,037
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura	m2			67,566
						66,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,138
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,33	0,067
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			24,178
						22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,223
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,33	0,013
5	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc			89,219
						89,219
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	84,97	89,219
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			26,367
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact" sau analog	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			133,869
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,988
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,098

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,22	0,096
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,50	0,024
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			396,709 ----- 305,892
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	305,892
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,20	90,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,367
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,22	0,293
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,50	0,068
9	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane	m			29,752 ----- 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	5,50	5,775
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,78	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			198,443 ----- 126,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,268
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	34,56	10,368
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,20	61,362
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,273
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,22	0,096
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,55	0,076
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			31,034 ----- 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,55	0,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,46	0,007
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			55,641 ----- 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,882
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,22	0,001
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			5,428 ----- 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,749
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			121,442 ----- 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea latex	kg	0,4000	182,50	73,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,049
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			80,774 ----- 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	24301161038001	Lac Brio sau similar	kg	0,4000	80,83	32,332

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,049
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			388,652
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,189
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)	buc			136,396
						18,693
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	84,97	18,693
	28112363062221	Grila ventilatie (la tavane armstrong)	buc	1,0000	113,00	113,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	22,00	3,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,78	1,390
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,25	0,013
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" sau analog sau similar, intr-un strat, la pardosele	m2			26,367
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact" sau analog	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,168
						59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,140
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,245
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm	m2			145,992
						19,883
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	84,97	19,883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,00	123,012
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,33	2,924
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,46	0,098
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	1,50	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,22	0,012
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat	m2			26,367
						11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact" sau analog	kg	0,4150	34,56	14,342
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exclude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2			341,967
						114,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	84,97	106,213
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	188,80	201,214
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	55,21	1,681
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	28,25	17,204
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	41,44	3,365

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,78	1,411
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,46	0,037
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	7,77	1,577
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,10	0,538
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	315,55	0,194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,22	0,037
23	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			89,741 50,982
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,733
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,248
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	33,33	33,997
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	55,21	0,331
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	7,77	0,388
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	24,46	0,013
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	315,55	0,065
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,78	0,348
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	28,25	3,390
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,10	0,221
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	1,22	0,006
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm	m			259,159 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,22	0,012
		<b>1.1.6. Retele de incalzire</b>				
25	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000	buc			182,784 169,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,20	3,366
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	88,80	5,328
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,80	1,090
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,88	2,640
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,10	0,420
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m			29,739 29,739
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,739
27	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare	buc			28,866 25,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,88	0,880
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	21,80	2,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,10	0,315
28	RplC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc			17,959 8,497
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	112,20	1,795
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	88,90	2,667
29	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"	m			3,888 3,824

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	3,824
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	3,21	0,064
		<b>1.1.7. Lucrari diverse</b>				
30	TsH92B	Incarcarea in auto:materialului demontat	t			94,317
						94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
31	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			255,760
						255,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	84,97	255,760
32	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			183,750
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	490,00	183,750
		<b>1.1.8. Tavan in coridor</b>				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			388,652
						186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,188
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,55	2,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	190,00	199,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,22	0,018
		<b>2. Lucrarile de montare</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice</b>				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,693
						18,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	84,97	18,693
35	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc			140,959
						37,387
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	84,97	37,387
	11110001000201	Intrerupator dublu exterior	buc	1,0000	99,00	99,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,56	1,312
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			46,829
						28,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	84,97	28,890
	46576576	Cordoane de cupru IIIIB 3x 1,5	m	1,0500	15,58	16,850
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	35,25	1,089
37	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			62,411
						56,930
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	84,97	56,930
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,58	5,139
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	15,55	0,342
38	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc			375,943
						92,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat led	buc	1,0000	277,77	283,325
39	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc			840,659
						830,157
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	84,97	830,157
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,78	2,808

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	315,55	1,577
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,025
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,20	4,848
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,12	0,485
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,15	0,606
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,152
40	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			127,115 22,942
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,942
	57667868776	Intrerupator manual 1 clapa	buc	1,0100	99,80	100,798
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
41	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmе, camine, industriale	buc			937,594 440,145
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800	84,97	440,145
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	3,33	26,640
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000	22,20	26,640
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300	33,33	1,000
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030	88,80	0,266
	2722103107001	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm	m	18,0000	23,33	419,940
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000	2,00	17,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2400	19,90	4,776
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500	6,56	0,984
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500	1,22	0,183
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0010	20,12	0,020
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			121,584 26,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	88,90	90,678
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,250
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,14	0,280
		<b>3. Utilaj</b>				
43	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc			497,500 0,000
	57676867	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	1,0000	497,50	497,500

**APROBAT:**

**Intocmit**  
S.C. "PINTURA-CONS" SRL

**Investitor**  
"Directia Educatie, Tineret si Sport sect.  
Buiucani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.