

**I.M.Parcul urban de
autobuze,mun.Chisinau
str.Sarmizegetusa 51**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului str.Sarmizegetusa 51

Valoarea de deviz 810 871,85 lei

Intocmit in prețuri curente 16.07.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	500,000	22,03 21,44	11 014,00 10 720,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	500,000	9,99 9,60	4 996,00 4 800,00
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (praimer)	m2	3 411,00 0	13,00 1,28	44 356,44 4 366,08
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	500,000	64,56 22,40	32 282,00 11 200,00
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 500,00 0	45,69 1,44	68 533,92 2 160,00
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (bipoli EPP 1 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1.0500	m2	500,000	89,99 15,36	44 993,34 7 680,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (bipoli EKP 2 strat) sau echivalent dupa caracteristici Material marunt=1.0500	m2	3 411,00 0	101,57 15,36	346 443,71 52 392,96
8	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (капельник) Mat.marunte (acid azotic,mangal,etc.)=1.050	m	588,000	129,54 32,64	76 171,58 19 192,32
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: cronstein	kg	50,000	33,95 6,72	1 697,35 336,00
Cheltuieli directe			lei		630 488,34	
CNAS			24,00 %		27 083,37	
Transport			1,00 %		4 840,37	
Total			100,00 +		662 412,08	
Cheltuieli de regie			1,00 %		6 624,11	
Total			100,00 +		669 036,19	
Beneficiu			1,00 %		6 690,35	
Total			100,00 +		675 726,54	
Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie a acoperisului.					675 726,54	
Inclusiv salariu					112 847,36	
Cheltuieli directe			lei		675 726,54	
TVA			20,00 %		135 145,31	

Total deviz:

810 871,85

Inclusiv salariu

112 847,36

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0