

Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20.1.17

Valoarea de deviz 293 811,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	392,3500	22,400 22,400	8 788,640 8 788,640
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	35,4900	267,791 112,000	9 503,903 3 974,880
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,4300	1 908,000 0,000	820,440 0,000
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	86,6700	47,700 0,000	4 134,150 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 247,133
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				23 247,133 12 763,520
		2. Lucrari de pavare a terenului				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	0,6130	1 756,020 0,000	1 076,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,6130	1 907,993 0,000	1 169,600 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	104,2300	47,700 0,000	4 971,780 0,000
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,4520	586,601 586,601	1 438,346 1 438,346
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	2,4520	1 180,101 632,101	2 893,608 1 549,912
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	7,6600	204,400 204,400	1 565,704 1 565,704
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,8300	652,900 69,300	2 500,607 265,419
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	255,3500	168,885 21,000	43 124,795 5 362,350
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3	24,5300	706,271 21,000	17 324,834 515,130
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	245,2400	26,340 2,800	6 459,622 686,672

1	2	3	4	5	6	7
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	245,2400	286,430 73,080	70 244,086 17 922,142
		<i>Total</i>	Lei			152 769,422
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				152 769,422 29 305,675
		3. Pereu				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0600	267,762 112,000	283,828 118,720
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,5000	280,900 276,500	140,450 138,250
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,0000	22,400 22,400	201,600 201,600
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,6300	161,000 161,000	423,430 423,430
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,6600	652,900 69,300	430,914 45,738
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	24,9900	19,040 2,100	475,808 52,479
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,4600	140,051 84,000	484,578 290,640

1	2	3	4	5	6	7
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,9800	3 324,639 276,500	6 582,785 547,470
		<i>Total</i>	Lei			9 023,393
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 023,393 1 818,327
		4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3740	1 908,021 0,000	713,600 0,000
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	59,8400	81,900 0,000	4 900,905 0,000
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3740	226,957 25,193	84,882 9,422
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	37,4000	21,700 21,700	811,580 811,580
		<i>Total</i>	Lei			6 510,967
		Total Pamint pentru zona verde Inclusiv salariu				6 510,967 821,002

	Total	Lei	191 550,90
	Fondul social	24 %	10 730,04
	Cheltuieli de transport	5 %	5 918,73
	Total		208 199,67
	Cheltuieli de regie	12 %	24 983,96
	Total		233 183,63
	Beneficiu de deviz	5 %	11 659,19
	Total		244 842,82
	TVA	20 %	48 968,57
			293 811,39

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					44 708,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare a ograzii
Gradinitei de Copii "Fat
Frumos" din or. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20.1.17

Valoarea de deviz 293 811,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.17:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2250	70,00	15,750
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,0290	70,00	492,030
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2,4524	70,00	171,668
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6248	70,00	43,736
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,6330	70,00	254,310
6.	7129020012800	Pavator	h-om	301,6030	70,00	21 112,210
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,3572	70,00	515,004
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	246,3533	70,00	17 244,731
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1859	70,00	223,013
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7496	70,00	542,472
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,4800	70,00	4 093,600
Total manopera						44 708,52

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,1531	440,00	13 707,364
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0015	440,00	0,660
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1635	440,00	2 271,940
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,4068	440,00	618,992
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7661	250,00	191,525
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5274	250,00	381,850
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2262	250,00	306,550
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,6382	250,00	4 659,550
9.	1711217329883	Pellicula polietilena dubla	m2	245,2400	20,00	4 904,800
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	5 500,00	9,350
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0121	5 500,00	66,550
12.	2010237318750	Distantieri	buc	7,4970	1,50	11,245
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3460	225,00	77,850
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4152	45,00	18,684
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,4570	2,50	651,142
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	392,3840	2,50	980,960

17.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	570,7548	2,50	1 426,887
18.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 474,3360	2,50	16 185,840
19.	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	248,9186	120,00	29 870,232
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,3167	1 650,00	23 622,555
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	256,6267	65,00	16 680,736
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1249	15,00	1,873
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1730	18,00	3,114
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2499	18,00	4,498
25.	2873122004100	Plase sudate	kg	25,2399	16,00	403,838
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2768	33,00	9,134
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,0380	5,00	5,190
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,0380	1,00	1,038
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0173	55,00	0,952
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	43,5113	20,00	870,226
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,9048	65,00	318,812
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6785	20,00	73,570
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3489	20,00	26,978
34.	4100126202818	Apa	m3	0,5090	20,00	10,180
Total materiale de constructii						118 374,65

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	28,3263	90,00	2 549,367
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8858	120,00	226,296
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9429	120,00	113,148
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0150	125,00	1,875
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7284	650,00	1 123,460
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,9424	440,00	1 294,656
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3475	440,00	2 352,900
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,4502	400,00	3 780,080
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0356	500,00	17,800
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1496	500,00	74,800
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1880	45,00	53,460
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	28,3263	95,00	2 690,999
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1129	150,00	16,935
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4950	220,00	108,900
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,1263	450,00	14 006,835
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1227	450,00	55,215
Total utilaje de constructii						28 467,73

Total	Lei	191 550,90
Fondul social	24 %	10 730,04
Cheltuieli de transport	5 %	5 918,73
Total		208 199,67

Cheltuieli de regie	12 %	24 983,96
Total		233 183,6 3
Beneficiu de deviz	5 %	11 659,19
Total		244 842,8 2
TVA	20 %	48 968,57
Total deviz:		293 811,3 9

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Investitor
Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,400 22,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			267,791 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	95,00	73,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 908,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
4	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		2. Lucrari de pavare a terenului				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			1 756,020 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,02
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			1 907,993 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 907,99
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			586,601 586,601
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	70,00	586,60
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 180,101 632,101
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	440,00	528,00
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a	m3			204,400

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor (Sapatura sub bordura)				204,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	70,00	204,40
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			652,900
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			168,885
						21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3			706,271
						21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	440,00	95,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ***Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2			26,340
						2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	70,00	2,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	20,00	3,54
	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	1,0000	20,00	20,00
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			286,430
						73,080
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	120,00	121,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		3. Pereu				
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			267,762
						112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,39
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	95,00	73,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	90,00	69,75
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			280,900

1	2	3	4	5	6	7
		usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				276,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			22,400 22,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
19	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			161,000 161,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	70,00	161,00
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			652,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg			19,040 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,08
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			140,051 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
23	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 324,639 276,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	70,00	248,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 716,58
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	250,00	192,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	440,00	312,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	8,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		4. Pamint pentru zona verde				
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 908,021

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,02
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,900 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			226,957 25,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.