

Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca(pe lungimea de 1.6 km), in s. Sanatauca , r-ul Floresti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 587 517,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarei -str. Basarabia				
		1.1. Munca pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor)(H=10 cm)	m3	36,0000	316,87 151,36	11 407,14 5 448,96
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска бетонного борта)	100 m3	0,1600	1 170,00 0,00	187,20 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погруска бетонного борта и вывозидо 2 км на склад)	t	37,9200	8,10 0,00	307,14 0,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска мусора)	100 m3	0,7200	1 170,00 0,00	842,40 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	136,8000	11,49 0,00	1 571,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7200	235,46 34,06	169,53 24,52
		Total Munca pregatitoare Inklusiv salariu				14 485,23 5 473,48
		1.2. Terasamente				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщиной 20 см) Грунт от корыта	100 m3	0,5000	1 629,40 0,00	814,70 0,00
		Total Terasamente Inklusiv salariu				814,70
		1.3. Munca de planificare				
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (устройство планировки мехю способом)	100m2	8,4500	103,95 0,00	878,35 0,00
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (то же вручную)	100m2	0,9300	558,14 558,14	519,07 519,07
		Total Munca de planificare Inklusiv salariu				1 397,42 519,07
		1.4. Pavaj acoperire trotuar				
		1.4.1. Pavaj acoperire trotuar				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до23 сммехспособом в грунте II группы)	100 m3	2,3500	1 160,50 0,00	2 727,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm(тоже вручную)	m3	26,0000	<u>327,32</u> 327,32	<u>8 510,22</u> 8 510,22
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3	2,1100	<u>1 012,50</u> 0,00	<u>2 136,38</u> 0,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	348,1500	<u>11,49</u> 0,00	<u>4 000,23</u> 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1100	<u>235,45</u> 34,06	<u>496,80</u> 71,86
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (strat de fundatie piatra sparta fr. 16 -32 LA30, conform SR -EN 13242-A;2005-h-12 cm)	m2	1 135,0000	<u>90,53</u> 24,22	<u>102 748,83</u> 27 486,98
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 200x100x60)	m2	1 135,0000	<u>268,91</u> 56,38	<u>305 213,53</u> 63 993,11
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (устройство бетонных поребриков БР100.20.8 на бетонном основе)	m	847,0000	<u>92,03</u> 28,38	<u>77 952,80</u> 24 037,86
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32 conform SR -EN 13242 -A:2008h -10cm)	m3	27,2000	<u>564,28</u> 28,38	<u>15 348,42</u> 771,94
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	679,0000	<u>190,78</u> 55,81	<u>129 541,67</u> 37 897,71

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе				
20	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (монтажпоручня из стальных труб диамю 18 мм)	t	0,0800	39 148,50 8 041,00	3 131,88 643,28
21	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0800	1 912,75 1 012,25	153,02 80,98
		Total Pavaj acoperire trotuar Inclusiv salariu				651 960,95 163 493,94
		1.4.2. Refacerea suprafetelor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,5л/м2))	t	0,1800	14 019,00 0,00	2 523,42 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2	360,0000	283,77 5,68	102 157,56 2 043,36
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,3л/м2))	t	0,1100	14 019,00 0,00	1 542,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2	360,0000	199,57 4,73	71 847,00 1 702,80
		Total Refacerea suprafetelor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton Inklusiv salariu				178 070,07 3 746,16
		Total Pavaj acoperire trotuar Inklusiv salariu				830 031,02 167 240,10
		1.5. Iesiri (съезды)				
26	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корытакорытного профиля глубиной 45 сммехспособом)	100 m3	0,4500	1 160,51 0,00	522,23 0,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3	0,4500	1 012,49 0,00	455,62 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,2500	11,49 0,00	853,14 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	235,47 34,07	105,96 15,33
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D= 45 mm si d= 0, conform SR -EN 13242+A1:2008 h -10 cm)	m3	10,0000	469,08 14,19	4 690,76 141,90
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ; FR 32 - 63 , conform SR - EN 13242 -A;2008 h -25 cm	m3	25,0000	663,66 56,76	16 591,50 1 419,00

1	2	3	4	5	6	7
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,5л/м2))	t	0,0500	14 019,00 0,00	700,95 0,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2	100,0000	283,77 5,68	28 377,10 567,60
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,25л/м2))	t	0,0300	14 019,00 0,00	420,57 0,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2	100,0000	199,57 4,73	19 957,50 473,00
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16 -32 conform SR - EN13242 - A:2008 h -10 cm	m3	2,5000	564,28 28,38	1 410,70 70,95
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m	63,0000	190,78 55,81	12 019,33 3 516,28
		Total Iesiri (съезды) Inclusiv salariu				86 105,36 6 204,06
		Total Constructia trotuarei -str. Basarabia Inclusiv salariu				932 833,73 179 436,71
		2. Constructia trotuarei -str. Scolii				
		2.1. Munca pregatitoare				
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,0000	316,86 151,36	7 921,62 3 784,00

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv fundatiei si bordurilor)(H=10 cm)				
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска бетонного борта)	100 m3	18,0000	1 170,00 0,00	21 060,00 0,00
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погруска бетонного борта и вывозидо 2 км на склад)	t	43,2000	8,10 0,00	349,92 0,00
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска мусора)	100 m3	0,5000	1 170,00 0,00	585,00 0,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	95,0000	11,49 0,00	1 091,55 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	235,46 34,06	117,73 17,03
		Total Munca pregatitoare Inclusiv salariu				31 125,82 3 801,03
		2.2. Terasamente				
44	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (устройстве насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщиной 20 см) Грунт от корыта	100 m3	0,4000	1 629,40 0,00	651,76 0,00
		Total Terasamente Inclusiv salariu				651,76
		2.3. Munca de planificare				
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6000	103,95 0,00	790,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(устройство планировки мехю способом)				
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (то же вручную)	100m2	0,8500	558,14 558,14	474,42 474,42
		Total Munca de planificare Inklusiv salariu				1 264,44 474,42
		2.4. Pavaj acoperire trotuar				
		2.4.1. Pavaj acoperire trotuar				
47	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до23 сммехспособом в грунте II группы)	100 m3	1,5900	1 160,50 0,00	1 845,20 0,00
48	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm(то же вручную)	m3	18,0000	327,32 327,32	5 891,69 5 891,69
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3	1,3700	1 012,50 0,00	1 387,12 0,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	226,0500	11,49 0,00	2 597,31 0,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3700	235,46 34,06	322,58 46,66
52	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (strat de fundatie piatra sparta fr. 16 -32 LA30, conform SR -EN 13242-A;2005-h-12 cm)	m2	769,0000	90,53 24,22	69 615,72 18 623,33
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	769,0000	268,91 56,38	206 792,25 43 357,45

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 200x100x60)				
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (устройство бетонных поребриков БР100.20.8 на бетонном основе)	m	516,0000	92,03 28,38	47 489,54 14 644,08
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32 conform SR -EN 13242 -A:2008h -10cm)	m3	20,0000	564,28 28,38	11 285,60 567,60
56	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m	501,0000	190,78 55,81	95 582,27 27 962,81
		Total Pavaj acoperire trotuar Inclusiv salariu				442 809,28 111 093,62
		2.4.2. Refacerea suprafetelor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton				
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,5л/м2))	t	0,1800	14 019,00 0,00	2 523,42 0,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2	360,0000	283,77 5,68	102 157,56 2 043,36
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким	t	0,1100	14 019,00 0,00	1 542,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		битумом 0,3л/м2))				
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2	360,0000	199,57 4,73	71 847,00 1 702,80
		Total Refacerea suprafetelor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton Inklusiv salariu				178 070,07 3 746,16
		2.4.3. Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90 -PC4+60				
61	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,0000	52,98 52,98	105,95 105,95
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,25л/м2))	t	0,0400	14 019,00 0,00	560,76 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Выравнивания суццо покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4. SR EN 13108 средней толщю 4 см)	m2	145,0000	199,57 4,73	28 938,37 685,85
64	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	55,0000	46,86 5,50	2 577,04 302,29
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска фрезерованного материала)	100 m3	0,0600	1 170,00 0,00	70,20 0,00
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km m (Погруска фрезерованного материала и вывоз до 2 км на склад)	t	14,4000	8,10 0,00	116,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Исправление профиля щебеночного слоя без добавления нового материала)	m2	55,0000	0,42 0,06	23,02 3,38
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2	55,0000	283,77 5,68	15 607,41 312,18
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,3л/м2))	t	0,0200	14 019,00 0,00	280,38 0,00
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Выравнивания суццю покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4. SR EN 13108 средней толщю 4 см)	m2	200,0000	199,57 4,73	39 915,00 946,00
		Total Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90 -PC4+60 Inklusiv salariu				88 194,77 2 355,65
		Total Pavaj acoperire trotuar Inklusiv salariu				709 074,12 117 195,43
		2.5. Iesiri (съезды)				
71	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корытакорытного профиля глубиной 45 сммехспособом)	100 m3	0,1400	1 160,50 0,00	162,47 0,00
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,1400	1 012,50 0,00	141,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)				
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,1000	11,49 0,00	265,41 0,00
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	235,57 34,07	32,98 4,77
75	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D= 45 mm si d= 0, conform SR -EN 13242+A1:2008 h -10 cm)	m3	3,0000	469,08 14,19	1 407,23 42,57
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ; FR 32 - 63 , conform SR - EN 13242 -A;2008 h -25 cm	m3	7,5000	663,66 56,76	4 977,46 425,70
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,5л/м2))	t	0,0100	14 019,00 0,00	140,19 0,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2	30,0000	283,77 5,68	8 513,13 170,28
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,25л/м2))	t	0,0100	14 019,00 0,00	140,19 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2	30,0000	199,57 4,73	5 987,25 141,90
81	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,3000	564,28 28,38	733,56 36,89

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16 -32 conform SR - EN13242 - A:2008 h -10 cm				
82	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m	33,0000	190,78 55,81	6 295,83 1 841,86
		Total Iesiri (съезды) Inclusiv salariu				28 797,45 2 663,97
		Total Constructia trotuarei -str. Scolii Inclusiv salariu				770 913,59 124 134,85

		Прямые затраты	Lei	1 703 747,32
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	72 857,17
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	1 776 604,49
		Total Total+Cheltu	100,00 +	1 776 604,49
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	257 607,65
		Total Total+Cheltu	100,00 +	2 034 212,14
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	122 052,73
		Total Total+Benefi	100,00 +	2 156 264,87
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	431 252,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 587 517,84 303 571,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca(pe lungimea de 1.6 km), in s. Sanatauca , r-ul Floresti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 587 517,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 946,2808	94,60	184 118,16
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	114,0500	94,60	10 789,13
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8560	94,60	80,98
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3800	94,60	225,15
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6800	94,60	64,33
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4000	94,60	321,64
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	520,7264	94,60	49 260,73
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3757	94,60	35,54
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,0832	94,60	2 845,87
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	590,1695	94,60	55 830,03
Total manopera						303 571,56

Materiale:

1.	11110001000131 0-1	Mixtura asfaltica praparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	127,6050	1 900,00	242 449,50
2.	11110001000131 1-2	Mixtura asfaltica praparata la cald BA 16(мелкозернистый а/б)	t	79,9000	2 000,00	159 800,00
3.	11110001000131 1-3	Mixtura asfaltica praparata la cald -BA 16 50/70SM EN 13108-5	t	32,4300	2 000,00	64 860,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,5975	350,00	2 309,13
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	331,2960	350,00	115 953,60
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	39,6175	350,00	13 866,13
7.	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	64,7700	350,00	22 669,50
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0212	350,00	7,41
9.	1421102200467-1	Balast (ПГС)	m3	15,8600	350,00	5 551,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,2970	350,00	5 003,95
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,5200	350,00	3 332,00
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	81,4912	350,00	28 521,92
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2640	10,00	2,64
14.	23203226000401	Bitum	t	0,7622	13 500,00	10 289,70

15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	120,00	5,76
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0320	60,00	1,92
17.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,3680	65,00	23,92
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,4240	45,00	19,08
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5280	50,00	26,40
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 116,1800	2,20	11 255,59
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 046,4000	2,20	6 702,08
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14 984,4800	2,20	32 965,86
23.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare -20x10x6cm	m2	1 932,5600	171,00	330 467,76
24.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x 18	m	1 282,3800	125,00	160 297,50
25.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1 369,8150	60,00	82 188,90
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,6250	20,00	552,50
27.	2811106301300-1	Constructii metalice (Поручни их стальных трубd18mm)	kg	80,0000	25,00	2 000,00
28.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4400	90,00	39,60
29.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4000	1,00	0,40
30.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4000	1,10	0,44
31.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4000	1,20	0,48
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,0800	70,00	2 665,60
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,3300	20,00	986,60
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,7450	20,00	234,90
		Total materiale de constructii				1 305 051,77

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	47,2750	180,00	8 509,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,6665	750,00	1 249,88
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2220	380,00	84,36
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,5803	550,00	9 669,17
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,4830	300,00	4 044,90
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,9860	300,00	9 895,80
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,7984	200,00	5 559,68
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,3549	400,00	141,96
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0728	500,00	536,40
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,4830	650,00	8 763,95
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	59,7015	450,00	26 865,67
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4310	500,00	715,50
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1160	500,00	1 058,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	47,2750	20,00	945,50
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,0728	200,00	214,56
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4400	50,00	22,00
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7600	550,00	418,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,6665	200,00	333,30
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,1772	300,00	11 153,16
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,0071	380,00	4 942,70
		Total utilaje de constructii				95 123,99

Прямые затраты	Lei	1 703 747,32
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	72 857,17

Total II3+Asigur	100,00 +	1 776 604,49
Total Total+Cheltu	100,00 +	1 776 604,49
Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	257 607,65
Total Total+Cheltu	100,00 +	2 034 212,14
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	122 052,73
Total Total+Benefi	100,00 +	2 156 264,87
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	431 252,97

Total deviz:

2 587 517,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia trotuarei pe partea dreapta a drumului regional R19 R9 Cunicea-Camenca(pe lungimea de 1.6 km), in s. Sanatauca , r-ul Floresti

Investitor Primaria Sanatauca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia trotuarei -str. Basarabia				
		1.1. Munca pregatitoare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor)(H=10 cm)	m3			316,87 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погружка бетонного борта)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погружка бетонного борта и вывозидо 2 км на склад)	t			8,10 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погружка мусора)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,46 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.2. Terasamente				
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (устройстве насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщю 20 см) Грунт от корыта	100 m3			1 629,40 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
		1.3. Munca de planificare				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (устройство планировки мехю способом)	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (то же вручную)	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		1.4. Pavaj acoperire trotuar				
		1.4.1. Pavaj acoperire trotuar				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до23 сммехспособом в грунте II группы)	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,50
11	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm(то же вручную)	m3			327,32 327,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	94,60	327,32
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,45 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
15	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (strat de fundatie piatra sparta fr. 16 - 32 LA30, conform SR -EN 13242-A;2005-h-12 cm)	m2			90,53 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	200,00	2,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 200x100x60)	m2			268,91 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare -20x10x6cm	m2	1,0150	171,00	173,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			92,03

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (устройство бетонных поребриков БР100.20.8 на бетонном основе)				28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32 conform SR -EN 13242 - A:2008h -10cm)	m3			564,28 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m			190,78 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x 18	m	1,0050	125,00	125,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
20	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zbrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (монтажпоручня из стальных труб диаметром 18 мм)	t			39 148,50 8 041,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	94,60	4 020,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	94,60	2 814,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	94,60	804,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	94,60	402,00
	2811106301300-1	Constructii metalice (Поручни их стальных трубd18mm)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	90,00	495,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,10	5,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,20	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	60,00	24,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	120,00	72,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zbrele	h-ut	9,5000	550,00	5 225,00
21	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 912,75 1 012,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	94,60	1 012,25
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,50
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	65,00	299,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	50,00	330,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	10,00	33,00
		1.4.2. Refacerea suprafetelor din				

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,5л/м2))	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2			283,77 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания оснью жидким битумом 0,3л/м2))	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2			199,57 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-2	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16(мелкозернистый а/б)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.5. Iesiri (съезды)				
26	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корытакорытного профиля глубиной 45 сммехспособом)	100 m3			1 160,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,51
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,47 34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D= 45 mm si d= 0, conform SR -EN 13242+A1:2008 h -10 cm)	m3			469,08 ----- 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467-1	Balast (ПИС)	m3	1,2200	350,00	427,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ; FR 32 - 63 , conform SR -EN 13242 -A;2008 h -25 cm	m3			663,66 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,5л/м2))	t			14 019,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2			283,77 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осню жидким битумом 0,25л/м2))	t			14 019,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2			199,57 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-2	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16(мелкозернистый а/б)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta	m3			564,28 ----- 28,38

1	2	3	4	5	6	7
		fractie fr. 16 -32 conform SR -EN13242 - A:2008 h -10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m			190,78 ----- 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 100 x 30x 18	m	1,0050	125,00	125,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		2. Constructia trotuarei -str. Scolii				
		2.1. Munca pregatitoare				
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv fundatiei si bordurilor)(H=10 cm)	m3			316,86 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погружка бетонного борта)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
40	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Погружка бетонного борта и вывозидо 2 км на склад)	t			8,10 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
41	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погружка мусора)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
42	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,46 ----- 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		2.2. Terasamente				
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (устройством насыпи с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщю 20 см) Грунт от корыта	100 m3			1 629,40 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	500,00	795,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	200,00	238,40

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		2.3. Munca de planificare				
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (устройством планировки мехю способом)	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
46	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (то же вручную)	100m2			558,14 558,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	94,60	558,14
		2.4. Pavaj acoperire trotuar				
		2.4.1. Pavaj acoperire trotuar				
47	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до23 сммехспособом в грунте II группы)	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,50
48	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului h=23 cm(то же вручную)	m3			327,32 327,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	94,60	327,32
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,46 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
52	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (strat de fundatie piatra sparta fr. 16 - 32 LA30, conform SR -EN 13242-A;2005-h-12 cm)	m2			90,53 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	350,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	200,00	2,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	380,00	2,09
53	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 200x100x60)	m2			268,91 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare -20x10x6cm	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,40
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (устройство бетонных поребриков БР100.20.8 на бетонном основе)	m			92,03 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie 16-32 conform SR -EN 13242 - A:2008h -10cm)	m3			564,28 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90
56	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de betoan 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m			190,78 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x 18	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		2.4.2. Refacerea suprafetelor din beton asfaltic dupa montarea bordurilor din beton				
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,5л/м2))	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2			283,77 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,3л/м2))	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2			199,57 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 -2	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16(мелкозернистый а/б)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		2.4.3. Nivelarea imbracamintei rutiere existente PC3+90 -PC4+60				
61	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2			52,98 ----- 52,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	94,60	52,98
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,25л/м2))	t			14 019,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Выравнивания сущцо покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4. SR EN 13108 средней толщю 4 см)	m2			199,57 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 -3	Mixtura asfaltica preparata la cald -BA 16 50/70SM EN 13108-5	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
64	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			46,86 ----- 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	750,00	22,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	380,00	11,51
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	200,00	6,06
65	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погруска фрезерованного материала)	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km m (Погруска фрезерованного материала и вывоз до 2 км на склад)	t			8,10 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
67	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Исправление профиля щебеночного слоя без добавления нового материала)	m2			0,42 ----- 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	550,00	0,36
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			283,77

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)				5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,14
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,3л/м2))	t			14 019,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Выравнивания суццо покрытия din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4. SR EN 13108 средней толщю 4 см)	m2			199,57 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-3	Mixtura asfaltica preparata la cald -BA 16 50/70SM EN 13108-5	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		2.5. Iesiri (съезды)				
71	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (устройство дорожного корытаторного профиля глубиной 45 сммехспособом)	100 m3			1 160,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,50
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погруска грунта)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
74	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,57 34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
75	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec de agregat grosier si agregate fine cu D= 45 mm si d= 0, conform SR -EN 13242+A1:2008 h -10 cm)	m3			469,08 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467-1	Balast (ППС)	m3	1,2200	350,00	427,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	380,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare ; FR 32 - 63 , conform SR -EN 13242 -A;2008 h -25 cm	m3			663,66 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,70
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,5л/м2))	t			14 019,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 SR EN 13108h -6 cm)	m2			283,77 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 -1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD22,4.(крупнозернистый а/б)	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (обработка поверхности щебеночного основания осью жидким битумом 0,25л/м2))	t			14 019,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	380,00	114,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(strat de uzura din beton asfaltic BA 16 50/70 SM EN 13108 -5 h -4 cm)	m2			199,57 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 -2	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16(мелкозернистый а/б)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
81	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16 -32 conform SR -EN13242 - A:2008 h -10 cm	m3			564,28 ----- 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
82	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm БР100.30.18 на бетонном основе	m			190,78
						55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30x 18	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.