

Gradinita din s. Brinzenii Vechi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 515 959,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari la Pereti				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	41,04 40,81	14 815,30 14 734,00
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	97,13 74,21	35 063,27 26 789,09
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	80,12 70,96	28 924,79 25 617,07
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	361,000	30,22 25,51	10 908,80 9 208,75
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,000	4,34 1,39	1 567,25 502,30
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	35,65 25,51	12 869,29 9 208,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			104 148,70
		Total Lucrari la Pereti Inclusiv salariu				104 148,70 86 059,96
		2. Lucrari la tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	204,81 102,04	35 841,85 17 856,30
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	19 284,19 880,88	13 402,51 612,21
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	38,51 24,12	6 354,63 3 979,40
		<i>Total</i>	Lei			55 598,99
		Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu				55 598,99 22 447,91
		3. Lucrari la electricitate				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	13,91 13,91	222,62 222,62
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,260	43 198,62 14 702,46	11 231,64 3 822,64
12	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	46,13 13,91	369,05 111,31
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	4 006,91 1 766,64	440,76 194,33
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	110,000	23,43 6,96	2 577,39 765,27
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	340,000	22,23 10,20	7 556,87 3 469,22

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
		<i>Total</i>	Lei			22 398,33
		Total Lucrari la electricitate Inclusiv salariu				22 398,33 8 585,39
		4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	10,65 10,20	1 864,39 1 785,64
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 657,09 315,91	2 899,90 552,85
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,000	134,48 41,74	23 533,95 7 304,85
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	216,76 60,29	37 932,67 10 551,45
		<i>Total</i>	Lei			66 230,91
		Total Lucrari la pardoseli Inclusiv salariu				66 230,91 20 194,79
		5. Sistema de incalzire				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	7,42 7,42	118,73 118,73
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	40,59 23,19	649,49 371,04
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	2 940,41 241,18	2 940,41 241,18
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	44,06 44,06	132,18 132,18
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	3,000	155,50 95,08	466,51 285,24


1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton				
25	RpIC19D1	Demontareatevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	104,000	22,26 22,26	2 315,29 2 315,29
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centraLa,teava avind 1"	buc	43,000	27,49 4,64	1 181,98 199,43
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	104,000	45,42 17,16	4 723,77 1 784,70
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 313,21 217,99	3 939,63 653,96
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	47,24 14,84	708,61 222,62
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	30,86 11,60	154,30 57,98
		<i>Total</i>	Lei			17 330,90
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				17 330,90 6 382,35
		6. Lucrari de timplarie				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	865,27 49,16	15 574,83 884,93
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2	0,400	1 005,00 52,17	402,00 20,87

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,000	19,48 19,48	584,38 584,38
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	33,700	1 125,88 37,57	37 942,13 1 266,18
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	26,18 23,19	1 151,74 1 020,36
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	30,22 25,51	199,48 168,36
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	35,65 25,51	235,30 168,36
		<i>Total</i>	Lei			56 089,86
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				56 089,86 4 113,44
		7. Lucrari la exterior				
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	36,000	122,91 122,91	4 424,65 4 424,65
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	409,07 45,92	7 363,19 826,49
40	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	18,000	1 167,38 183,20	21 012,77 3 297,62

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
		<i>Total</i>	Lei			32 800,61
		Total Lucrari la exterior Inclisiv salariu				32 800,61 8 548,76

		Total	Lei	354 598,30
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	35 174,83
		Cheltuieli de transport	4 %	7 754,71
		Total		397 527,84
		Cheltuieli de regie	4 %	15 901,11
		Total		413 428,95
		Beneficiu de deviz	4 %	16 537,16
		Total		429 966,11
		TVA	20 %	85 993,22
				515 959,33
		Total deviz: Inclisiv salariu		156 332,60

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

