

DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 180

Valoarea de deviz 1 726 262,51 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa nr.2 Et. 1 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	112,30	17,89 16,77	2 008,57 1 882,94
2	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,14	34,40 33,53	417,60 407,10
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	127,45	11,80 10,93	1 503,84 1 393,66
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	127,45	13,24 5,10	1 687,73 650,38
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,45	53,43 25,52	6 809,96 3 251,89
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,18	13,24 5,10	240,74 92,77
7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,18	263,93 105,71	4 798,16 1 921,72
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	109,28	262,42 47,38	28 677,14 5 178,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 143,74
		Total Pardosele Inclusiv salariu				46 143,74 14 778,69
		1.1.2. Tavane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	123,13	10,56 9,84	1 299,76 1 211,78
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	123,13	129,87 69,62	15 990,39 8 572,25
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,13	2,71 1,09	333,99 134,64
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,13	13,70 7,29	1 687,01 897,62
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	123,13	67,19 55,77	8 273,00 6 866,78
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	-123,13	27,50 22,60	-3 385,72 -2 782,61
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,13	24,91 20,05	3 067,14 2 468,45
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,13	2,71 1,09	333,99 134,64
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,13	29,27 20,05	3 604,03 2 468,45
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,41	26,34 26,24	116,18 115,74
19	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea	m2	4,41	81,32	358,61

1	2	3	4	5	6	7
		cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile			80,92	356,85
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,06	6 195,67 878,00	371,74 52,68
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	4,41	69,54 10,75	306,69 47,42
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,41	212,12 41,92	935,46 184,86
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4,41	19,65 9,11	86,67 40,19
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	1,80	549,08 147,99	988,34 266,38
25	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	1,80	41,99 20,05	75,58 36,09
26	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere	m2	3,01	279,61 27,34	841,63 82,29
27	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	3,01	197,47 72,90	594,39 219,43
28	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	3,01	105,22 59,05	316,70 177,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 195,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				36 195,58 21 551,67
		1.1.3. Pereti				
29	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,26	58,43 58,32	1 476,06 1 473,16
30	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	181,18	16,54 14,58	2 996,44 2 641,60
31	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	6,40	33,66 32,80	215,42 209,95
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	237,96	10,56 9,84	2 511,91 2 341,89
33	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,05	237,73 135,96	1 913,69 1 094,47
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,21	1 848,10 196,81	388,10 41,33
35	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,27	2 204,78 320,74	595,29 86,60
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	237,96	13,24 5,10	3 151,13 1 214,31
37	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Veceu + pereti deteriorati -17,06 m2)	m2	62,50	150,16 83,84	9 385,01 5 239,69
38	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de	m2	6,67	178,33 102,06	1 189,43 680,74

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm				
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,30	218,74 89,30	11 221,31 4 581,22
40	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	191,18	60,92 43,74	11 647,20 8 362,21
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,18	2,71 1,09	518,58 209,06
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	191,18	55,82 44,47	10 671,58 8 501,58
43	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-191,18	22,04 17,50	-4 214,02 -3 344,89
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	191,18	13,70 7,29	2 619,35 1 393,70
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	191,18	24,91 20,05	4 762,25 3 832,68
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,18	2,71 1,09	518,58 209,06
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	191,18	29,27	5 595,85

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,05	3 832,68
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	70,31 18,23	421,86 109,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 585,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 585,02 42 710,39
		1.1.4. Timplarie				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,01	15,31 15,31	107,32 107,32
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,12	15,31 15,31	216,16 216,16
51	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- демонтаж подоконники деревянные	m2	2,77	34,26 34,26	94,90 94,90
52	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	7,01	1 085,58 40,42	7 609,93 283,37
53	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 4 usi)	m2	10,50	1 264,08 29,16	13 272,86 306,18
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 2 buc.	m2	3,71	1 407,51 29,53	5 221,85 109,54
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 1 buc (usa exterioara).	m2	3,70	1 407,50 29,52	5 207,76 109,24
56	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-3 buc	m2	6,70	1 782,75 65,61	11 944,40 439,59

1	2	3	4	5	6	7
57	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	344,90 91,12	3 449,05 911,25
58	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,40	109,13 3,28	371,04 11,15
59	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,40	99,17 14,58	337,18 49,57
60	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	103,79	29,90 24,06	3 102,95 2 496,87
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,92	82,47 54,16	1 807,84 1 187,29
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,92	13,70 7,29	300,33 159,80
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,92	24,91 20,05	546,02 439,44
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,92	2,71 1,09	59,46 23,97
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,92	29,27 20,05	641,60 439,44
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,33	218,75 89,30	509,68 208,08
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	57,00	22,83 18,23	1 301,12 1 038,83

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,55	82,47 54,16	705,16 463,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 806,61
		Total Timplarie Inclusiv salariu				56 806,61 9 095,10
		1.1.5. Incalzire				
69	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	92,00	21,69 13,85	1 995,22 1 274,29
70	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	8,49 3,65	50,95 21,87
71	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	10,00	4,37 4,37	43,74 43,74
72	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	905,47 72,90	11 771,16 947,70
73	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu pt radiator 1	buc	8,00	43,72 30,98	349,76 247,86
74	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	8,00	40,88 30,98	327,04 247,86
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	86,74 8,38	1 561,31 150,90
76	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	79,09 30,98	1 423,63 557,69

1	2	3	4	5	6	7
77	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pt radiator	buc	36,00	44,32 30,98	1 595,54 1 115,37
78	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	23,89 9,48	214,99 85,29
79	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	18,00 16,04	108,00 96,23
80	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32*25mm	buc	6,00	190,06 73,99	1 140,34 443,96
81	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	92,00	44,58 16,40	4 101,66 1 509,03
82	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4". Robinet PPR d =32mm	buc	6,00	189,34 20,78	1 136,01 124,66
83	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	31,43 14,58	377,17 174,96
84	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	34,00	12,70 7,65	431,66 260,25
85	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	11,56 6,56	208,08 118,10
86	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	14,00	12,70 7,65	177,74 107,16

1	2	3	4	5	6	7
87	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	24,00	16,84 10,94	404,10 262,44
88	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	92,00	18,97 10,21	1 745,66 938,95
89	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	53,65 28,07	858,47 449,06
90	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	92,00	5,76 4,01	529,87 368,87
91	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	92,00	2,92 2,92	268,27 268,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 820,37
		Total Incalzire Inclusiv salariu				30 820,37 9 814,51
		1.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
92	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	11,00	28,80 28,80	316,75 316,75
93	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,33 23,33	233,28 233,28
94	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	29,16 29,16	29,16 29,16
95	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00	67,44 67,44	134,87 134,87

1	2	3	4	5	6	7
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,62 34,62	69,25 69,25
97	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 005,92 82,01	1 005,92 82,01
98	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	954,66 83,84	2 863,99 251,51
99	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 657,51 189,54	4 972,52 568,62
100	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	469,74 72,90	1 409,22 218,70
101	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	797,77 47,39	797,77 47,39
102	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele Set PPR montare baterie reglabil 20*1/2"	buc	1,00	71,94 30,98	71,94 30,98
103	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	119,79 43,74	1 317,67 481,14
104	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	116,96 8,02	467,84 32,08
105	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Mufa 3/4*1/2	buc	11,00	49,01 30,98	539,12 340,81
106	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	11,00	59,67 13,85	656,37 152,36

1	2	3	4	5	6	7
107	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,00	40,99 13,85	122,98 41,55
108	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	6,00	77,09 12,39	462,54 74,36
109	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	54,82 12,39	109,64 24,79
110	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	88,24 13,85	352,97 55,40
111	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	11,00	60,35 21,87	663,90 240,57
112	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	26,23 10,94	262,33 109,35
113	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	21,46 9,48	107,32 47,39
114	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	11,00	19,00 9,48	209,05 104,25
115	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	38,63 17,86	386,35 178,61
116	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	44,00	59,78 27,34	2 630,46 1 202,85

1	2	3	4	5	6	7
117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	32,00	9,72 5,47	311,17 174,96
118	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	16,00	9,72 5,47	155,59 87,48
119	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	13,38 8,38	187,33 117,37
120	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Racod olandez 25*3/4	buc	6,00	73,96 30,98	443,76 185,89
121	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	44,00	19,88 12,03	874,60 529,25
122	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	6,00	23,40 5,10	140,38 30,62
123	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	53,66 28,07	321,93 168,40
124	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,00	2,55 2,55	112,27 112,27
125	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,00	5,47 5,47	240,57 240,57
126	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apă caldă executată din teava de oțel, zincată,	10 m	4,40	3,65 3,65	16,04 16,04

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"				
127	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,10	2,91 2,91	6,12 6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 002,97
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				23 002,97 6 737,00
		1.1.7. Lucrari diverse				
128	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	213,60 213,60	2 990,36 2 990,36
129	TR1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	27,34 27,34	382,73 382,73
130	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	24,51 0,00	343,14 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 716,23
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 716,23 3 373,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264 270,52
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			25 934,51
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4 643,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			8 845,45
		<i>Total</i>				303 693,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 073,87
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				309 767,49 108 060,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309 767,49
		Total Grupa nr.2 Et. 1 Inclusiv salariu				309 767,49 108 060,45
		2. Grupa nr.8 Et. 1 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	116,45	17,89 16,77	2 082,80 1 952,52
132	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	16,00	34,40 33,53	550,37 536,54
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	134,83	11,80 10,93	1 590,92 1 474,36
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	134,83	13,24 5,10	1 785,46 688,04
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,83	53,43 25,52	7 204,30 3 440,19
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,25	13,24 5,10	281,40 108,44
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,25	263,92 105,70	5 608,40 2 246,23
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	113,58	262,42 47,39	29 805,55 5 381,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 909,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				48 909,20 15 828,31
		2.1.2. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	132,80	10,56 9,84	1 401,84 1 306,95
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	132,80	129,87 69,62	17 246,19 9 245,47
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,80	2,71 1,09	360,22 145,22
142	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	132,80	67,19 55,77	8 922,71 7 406,06

1	2	3	4	5	6	7
143	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-132,80	27,50 22,60	-3 651,63 -3 001,15
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,80	13,70 7,29	1 819,49 968,11
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,80	24,91 20,05	3 308,02 2 662,31
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,80	2,71 1,09	360,22 145,22
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,80	29,27 20,05	3 887,07 2 662,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 654,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 654,13 21 540,50
		2.1.3. Pereti				
148	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,98	58,43 58,32	2 044,05 2 040,04
149	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	189,34	16,54 14,58	3 131,41 2 760,58
150	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,40	33,66 32,80	148,10 144,34
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	265,89	10,56 9,84	2 806,72 2 616,75
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	265,89	13,24 5,10	3 520,99 1 356,84
153	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var	m2	68,32	150,16 83,84	10 258,93 5 727,61

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	68,32	218,74 89,30	14 944,25 6 101,14
155	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	197,57	60,92 43,74	12 036,52 8 641,72
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	197,57	55,82 44,47	11 028,27 8 785,74
157	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-197,57	22,04 17,50	-4 354,87 -3 456,68
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	197,57	13,70 7,29	2 706,91 1 440,29
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	197,57	24,91 20,05	4 921,42 3 960,78
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	197,57	2,71 1,09	535,90 216,04
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	197,57	29,27 20,05	5 782,89 3 960,78

1	2	3	4	5	6	7
162	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	70,31 18,23	562,48 145,80
163	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	5,71	189,84 92,95	1 084,00 530,74
164	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,69	1 848,00 196,83	1 275,12 135,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 433,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 433,09 45 108,32
		2.1.4. Timplarie				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	19,01	15,31 15,31	291,02 291,02
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,79	15,31 15,31	302,96 302,96
167	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - демонтаж подоконники деревянные	m2	2,77	34,26 34,26	94,90 94,90
168	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,55	1 125,09 59,67	1 743,89 92,49
169	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	17,46	1 085,58 40,42	18 954,23 705,79
170	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 4 buc.	m2	7,90	1 407,51 29,53	11 119,29 233,25
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 2 buc (usa exterioara).	m2	7,36	1 407,50 29,52	10 359,23 217,30

1	2	3	4	5	6	7
172	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-2 buc	m2	4,53	1 782,74 65,61	8 075,82 297,21
173	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)	m2	6,47	1 264,08 29,16	8 178,61 188,66
174	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11,00	344,91 91,13	3 793,96 1 002,38
175	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	8,94	109,13 3,28	975,63 29,33
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,79	99,17 14,58	1 070,04 157,31
177	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	119,68	29,90 24,06	3 578,02 2 879,14
178	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,82	82,47 54,16	1 634,63 1 073,54
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,82	13,70 7,29	271,55 144,49
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,82	24,91 20,05	493,71 397,34
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,82	2,71 1,09	53,76 21,67
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,82	29,27 20,05	580,13 397,34
183	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2	4,22	218,74 89,30	923,07 376,85

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
184	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	51,83	22,83 18,23	1 183,10 944,61
185	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,77	82,47 54,16	640,83 420,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 318,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				74 318,38 10 268,44
		2.1.5. Incalzire				
186	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	82,00	21,69 13,85	1 778,34 1 135,78
187	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	8,49 3,65	50,95 21,87
188	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	18,00	38,27 38,27	688,90 688,90
189	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,00	3,65 3,65	174,96 174,96
190	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	12,00	905,47 72,90	10 865,69 874,80
191	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu pt radiator 1	buc	8,00	43,72 30,98	349,76 247,86
192	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord	buc	8,00	40,88 30,98	327,04 247,86

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc				
193	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00	86,74 8,38	1 387,84 134,14
194	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	16,00	79,09 30,98	1 265,45 495,72
195	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pt radiator	buc	32,00	44,32 30,98	1 418,26 991,44
196	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	23,89 9,48	191,10 75,82
197	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	18,00 16,04	108,00 96,23
198	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32*25mm	buc	6,00	190,06 73,99	1 140,34 443,96
199	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4". Robinet PPR d =32mm	buc	6,00	189,34 20,78	1 136,01 124,66
200	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	82,00	44,58 16,40	3 655,83 1 345,00
201	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	11,00	31,43 14,58	345,74 160,38
202	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	34,00	12,70 7,65	431,66 260,25

1	2	3	4	5	6	7
203	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	11,56 6,56	208,08 118,10
204	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	13,00	12,70 7,65	165,05 99,51
205	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	18,00	16,84 10,94	303,07 196,83
206	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	82,00	18,97 10,21	1 555,92 836,89
207	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,00	33,76 6,20	540,21 99,14
208	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	53,65 28,07	858,47 449,06
209	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	82,00	5,76 4,01	472,28 328,78
210	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	82,00	2,92 2,92	239,11 239,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 658,06
		Total Incalzire Inclusiv salariu				29 658,06 9 887,05
		2.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
211	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	28,80 28,80	403,14 403,14
212	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	23,33 23,33	233,28 233,28
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	4,00	34,63 34,63	138,51 138,51
214	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc	1,00	56,50 56,50	56,50 56,50
215	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	29,16 29,16	29,16 29,16
216	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	67,43 67,43	202,30 202,30
217	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 005,92 82,01	1 005,92 82,01
218	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	954,66 83,84	2 863,99 251,51
219	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 657,51 189,54	4 972,52 568,62
220	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	469,74 72,90	1 409,22 218,70
221	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	797,77 47,39	797,77 47,39
222	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele Set PPR montare baterie reglabil 20*1/2"	buc	1,00	71,94 30,98	71,94 30,98

1	2	3	4	5	6	7
223	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	116,96 8,02	467,84 32,08
224	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	119,79 43,74	1 317,67 481,14
225	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Mufa 3/4*1/2	buc	11,00	49,01 30,98	539,12 340,81
226	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,00	59,67 13,85	835,38 193,91
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	4,00	40,99 13,85	163,97 55,40
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	4,00	77,09 12,39	308,35 49,57
229	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	54,82 12,39	109,64 24,79
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110	buc	6,00	54,82 12,39	328,92 74,36
231	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	88,24 13,85	176,48 27,70
232	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,00	60,35 21,87	844,96 306,18
233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	10,00	26,23	262,33

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,94	109,35
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	21,46 9,48	107,32 47,39
235	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	11,00	19,00 9,48	209,05 104,25
236	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	38,63 17,86	386,35 178,61
237	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	44,00	59,78 27,34	2 630,46 1 202,85
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	32,00	9,72 5,47	311,17 174,96
239	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	16,00	9,72 5,47	155,59 87,48
240	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	13,38 8,38	187,33 117,37
241	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Racod olandez 25*3/4	buc	6,00	73,96 30,98	443,76 185,89
242	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	44,00	19,88 12,03	874,60 529,25

1	2	3	4	5	6	7
243	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	6,00	23,40 5,10	140,38 30,62
244	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	53,66 28,07	321,93 168,40
245	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,00	2,55 2,55	112,27 112,27
246	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,00	5,47 5,47	240,57 240,57
247	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,40	3,65 3,65	16,04 16,04
248	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,40	2,92 2,92	7,00 7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 682,73
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				23 682,73 7 160,34
		2.1.7. Lucrari diverse				
249	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,00	213,60 213,60	3 417,55 3 417,55
250	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	16,00	27,34 27,34	437,40 437,40
251	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,00	24,51 0,00	392,16 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 247,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 247,11 3 854,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			286 902,70
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			27 275,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			5 150,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			9 579,85
		<i>Total</i>				328 908,31
		<i>Beneficii de deviz</i>	2 %			6 578,17
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				335 486,48 113 647,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335 486,48
		Total Grupa nr.8 Et. 1 Inclusiv salariu				335 486,48 113 647,91
		3. Grupa nr.5 Et. 1 3.1. Lucrari de reparatie 3.1.1. Pardosele				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,77	17,89 16,77	1 838,11 1 723,14
253	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	12,72	34,40 33,53	437,55 426,56
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	118,19	11,80 10,93	1 394,58 1 292,40
255	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	118,19	13,24 5,10	1 565,10 603,12
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	118,19	53,43 25,52	6 315,18 3 015,62
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	18,32	13,24 5,10	242,60 93,49
258	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,32	263,93 105,70	4 835,11 1 936,51
259	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	99,87	262,42 47,39	26 207,79 4 732,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42 836,02
		Total Pardosele Inclusiv salariu				42 836,02 13 823,18
		3.1.2. Tavane				
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	114,61	10,56 9,84	1 209,82 1 127,93
261	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	114,61	129,87 69,62	14 883,95 7 979,09
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,61	2,71 1,09	310,89 125,33
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,61	67,19 55,77	7 700,54 6 391,63
264	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-114,61	27,50 22,60	-3 151,46 -2 590,07
265	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,61	13,70 7,29	1 570,27 835,51
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,61	24,91 20,05	2 854,90 2 297,64
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,61	2,71 1,09	310,89 125,33
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,61	29,27 20,05	3 354,65 2 297,64
269	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	4,20	26,34 26,24	110,64 110,22
270	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea	m2	4,20	81,32	341,54

1	2	3	4	5	6	7
		cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile			80,92	339,86
271	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,06	6 195,67	371,74
					878,00	52,68
272	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4,50	19,65	88,43
					9,11	41,00
273	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	4,20	69,55	292,10
					10,75	45,17
274	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,20	212,12	890,90
					41,92	176,05
275	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	1,80	549,08	988,34
					147,99	266,38
276	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	1,80	41,99	75,58
					20,05	36,09
277	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere	m2	2,70	279,61	754,95
					27,34	73,81
278	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate-OSB gr. 12 mm	m2	2,70	197,47	533,18
					72,90	196,83
279	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	2,70	105,22	284,09
					59,05	159,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 775,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 775,94 20 087,55
		3.1.3. Pereti				
280	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,00	58,44 58,32	1 636,18 1 632,96
281	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	114,12	16,54 14,58	1 887,38 1 663,87
282	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,54	48,55 48,11	317,50 314,67
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	230,61	10,56 9,84	2 434,32 2 269,55
284	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,72	237,73 135,96	1 597,52 913,65
285	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,46	1 848,04 196,85	850,10 90,55
286	CD52A	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,27	2 204,78 320,74	595,29 86,60
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	230,61	13,24 5,10	3 053,79 1 176,80
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Veceu+pereti deteriorati-17,06 m2)	m2	67,65	150,16 83,83	10 158,32 5 671,43
289	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul	m2	6,67	178,33 102,06	1 189,43 680,74

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm				
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	54,54	218,74 89,30	11 930,05 4 870,56
291	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	176,07	60,92 43,74	10 726,66 7 701,30
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	176,07	55,82 44,47	9 828,15 7 829,66
293	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-176,07	22,04 17,50	-3 880,97 -3 080,52
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	176,07	13,70 7,29	2 412,33 1 283,55
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	176,07	24,91 20,05	4 385,87 3 529,77
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	176,07	2,71 1,09	477,59 192,53
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	176,07	29,27 20,05	5 153,58 3 529,76
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	70,31	562,48

1	2	3	4	5	6	7
					18,23	145,80
		Cheltuieli directe	lei			65 315,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				65 315,57 40 503,23
		3.1.4. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	30,72	15,31 15,31	470,30 470,30
300	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,28	15,31 15,31	279,84 279,84
301	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- демонтаж подоконники деревянные	m2	2,77	34,26 34,26	94,90 94,90
302	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	0,74	1 125,09 59,66	832,57 44,15
303	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	29,98	1 085,58 40,42	32 545,69 1 211,88
304	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)	m2	6,60	1 264,08 29,16	8 342,93 192,45
305	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 3 buc.	m2	7,01	1 407,50 29,52	9 866,60 206,97
306	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 1 buc (usa exterioara).	m2	4,80	1 407,50 29,53	6 756,02 141,72
307	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-4 buc	m2	6,47	1 782,74 65,61	11 534,36 424,50

1	2	3	4	5	6	7
308	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	344,90 91,12	3 449,05 911,25
309	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,80	109,13 3,28	1 724,26 51,83
310	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,70	99,17 14,58	1 656,14 243,49
311	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	98,57	29,90 24,06	2 946,89 2 371,30
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,40	82,47 54,16	1 600,00 1 050,80
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,40	13,70 7,29	265,81 141,43
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,40	24,91 20,05	483,25 388,92
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,40	2,71 1,09	52,61 21,21
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,40	29,27 20,05	567,85 388,92
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,50	218,74 89,30	328,11 133,95
318	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	67,47	22,83 18,22	1 540,11 1 229,64

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
319	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,38	82,47 54,16	938,55 616,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 275,84
		Total Timplarie Inclusiv salariu				86 275,84 10 615,84
		3.1.5. Incalzire				
320	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	86,00	21,69 13,85	1 865,11 1 191,19
321	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	8,49 3,65	50,95 21,87
322	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	9,00	4,37 4,37	39,37 39,37
323	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	905,47 72,90	11 771,16 947,70
324	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu pt radiator 1	buc	8,00	43,72 30,98	349,76 247,86
325	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	8,00	40,88 30,98	327,04 247,86
326	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	86,74 8,38	1 561,31 150,90
327	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	79,09 30,98	1 423,63 557,69

1	2	3	4	5	6	7
328	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pt radiator	buc	36,00	44,32 30,98	1 595,54 1 115,37
329	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	23,89 9,48	214,99 85,29
330	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32*25mm	buc	6,00	190,06 73,99	1 140,34 443,96
331	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4". Robinet PPR d =32mm	buc	6,00	189,34 20,78	1 136,01 124,66
332	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	86,00	44,58 16,40	3 834,17 1 410,62
333	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	31,43 14,58	377,17 174,96
334	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	42,00	12,70 7,65	533,24 321,49
335	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	11,56 6,56	208,08 118,10
336	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	14,00	12,70 7,65	177,74 107,16
337	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	26,00	16,84 10,94	437,77 284,31

1	2	3	4	5	6	7
338	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	86,00	18,97 10,21	1 631,82 877,72
339	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	53,65 28,07	858,47 449,06
340	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	86,00	5,76 4,01	495,32 344,82
341	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	86,00	2,92 2,92	250,78 250,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 279,77
		Total Incalzire Inclusiv salariu				30 279,77 9 512,74
		3.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
342	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,00	10,94 10,94	273,38 273,38
343	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	13,00	28,80 28,80	374,34 374,34
344	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	11,00	23,33 23,33	256,61 256,61
345	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	29,16 29,16	29,16 29,16
346	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 005,92 82,01	1 005,92 82,01
347	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc	3,00	954,66 83,84	2 863,99 251,51

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
348	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 657,51 189,54	4 972,52 568,62
349	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	469,74 72,90	1 409,22 218,70
350	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	797,77 47,39	797,77 47,39
351	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele Set PPR montare baterie reglabil 20*1/2"	buc	1,00	71,94 30,98	71,94 30,98
352	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	119,79 43,74	1 317,67 481,14
353	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Mufa 3/4*1/2	buc	11,00	49,01 30,98	539,12 340,81
354	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	116,96 8,02	467,84 32,08
355	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	59,67 13,85	775,71 180,06
356	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110 mm	buc	6,00	54,82 12,39	328,92 74,36
357	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	5,00	40,99 13,85	204,96 69,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
358	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	4,00	77,09 12,39	308,35 49,57
359	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	54,82 12,39	109,64 24,79
360	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	88,24 13,85	352,97 55,40
361	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	13,00	60,35 21,87	784,60 284,31
362	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00	26,23 10,93	288,56 120,28
363	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	21,46 9,48	85,86 37,91
364	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	6,00	19,00 9,48	114,02 56,86
365	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	38,63 17,86	386,35 178,61
366	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	59,78 27,34	1 494,57 683,44
367	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	24,00	9,72 5,47	233,38 131,22

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm				
368	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	16,00	9,72 5,47	155,59 87,48
369	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	14,00	13,38 8,38	187,33 117,37
370	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Racod olandez 25*3/4	buc	6,00	73,96 30,98	443,76 185,89
371	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,00	19,88 12,03	496,94 300,71
372	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	6,00	23,40 5,10	140,38 30,62
373	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	53,66 28,07	321,93 168,40
374	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,00	2,55 2,55	63,79 63,79
375	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,00	5,47 5,47	136,69 136,69
376	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,50	3,64 3,64	9,11 9,11
377	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare	10 m	2,10	2,91	6,12

1	2	3	4	5	6	7
		executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			2,91	6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 809,01
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				21 809,01 6 038,97
		3.1.7. Lucrari diverse				
378	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	213,60 213,60	2 990,36 2 990,36
379	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	27,34 27,34	382,73 382,73
380	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	24,51 0,00	343,14 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 716,23
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 716,23 3 373,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284 008,38
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			24 949,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			5 356,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			9 429,42
		<i>Total</i>				323 743,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 474,87
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				330 218,39 103 954,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330 218,39
		Total Grupa nr.5 Et. 1 Inclusiv salariu				330 218,39 103 954,60
		4. Grupa nr.3 Et. 2 4.1. Lucrari de reparatie 4.1.1. Pardosele				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,62	17,89 16,77	1 817,54 1 703,86
382	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	13,35	34,40 33,53	459,22 447,68

1	2	3	4	5	6	7
383	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	114,97	11,80 10,94	1 356,59 1 257,20
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	114,97	13,24 5,10	1 522,46 586,69
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	114,97	53,43 25,52	6 143,12 2 933,46
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,31	13,24 5,10	215,99 83,23
387	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,31	263,92 105,70	4 304,61 1 724,04
388	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	98,66	262,42 47,38	25 890,26 4 675,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 709,79
		Total Pardosele Inclusiv salariu				41 709,79 13 411,16
		4.1.2. Tavane				
389	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	114,97	10,56 9,84	1 213,63 1 131,48
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	114,97	129,87 69,62	14 930,69 8 004,15
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,97	2,71 1,09	311,86 125,72
392	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,97	67,19 55,77	7 724,72 6 411,70
393	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2	-114,97	27,50 22,60	-3 161,36 -2 598,21

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
394	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,97	13,70 7,29	1 575,20 838,13
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,97	24,91 20,05	2 863,88 2 304,87
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,97	2,71 1,09	311,86 125,72
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,97	29,27 20,05	3 365,20 2 304,86
398	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,26	213,85 80,19	4 546,45 1 704,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 682,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 682,13 20 353,26
		4.1.3. Pereti				
399	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,89	58,43 58,32	1 805,05 1 801,50
400	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	113,16	16,54 14,58	1 871,50 1 649,87
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	222,72	10,56 9,84	2 351,04 2 191,90
402	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,76	237,73 135,96	1 607,03 919,08
403	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,23	1 848,09 196,83	425,06 45,27
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	222,72	13,24 5,10	2 949,32 1 136,54

1	2	3	4	5	6	7
405	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	54,23	150,16 83,84	8 143,20 4 546,38
406	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	54,23	218,74 89,30	11 862,25 4 842,88
407	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	168,49	60,92 43,74	10 264,87 7 369,75
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,49	55,82 44,47	9 405,04 7 492,58
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-168,49	22,04 17,50	-3 713,89 -2 947,90
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,49	13,70 7,29	2 308,48 1 228,29
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,49	24,91 20,05	4 197,06 3 377,81
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,49	2,71 1,09	457,02 184,24
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	168,49	29,27	4 931,71

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,05	3 377,80
414	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00	70,31 18,23	562,48 145,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 427,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 427,22 37 361,79
		4.1.4. Timplarie				
415	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	28,49	15,31 15,31	436,16 436,16
416	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,86	15,31 15,31	288,72 288,72
417	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- демонтаж подоконники деревянные	m2	2,77	34,26 34,26	94,90 94,90
418	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	0,74	1 129,08 62,51	835,52 46,26
419	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	27,75	1 085,58 40,42	30 124,86 1 121,74
420	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv 3 usi)	m2	6,60	1 264,08 29,16	8 342,93 192,45
421	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 2 buc.	m2	4,37	1 407,50 29,52	6 150,79 129,02
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 2 buc (usa exterioara).	m2	8,03	1 407,50 29,53	11 302,25 237,09
423	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica	m2	6,46	1 782,74 65,61	11 516,53 423,85

1	2	3	4	5	6	7
		a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-3 buc				
424	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00	344,90 91,12	3 449,05 911,25
425	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,00	109,13 3,28	982,17 29,52
426	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,90	99,17 14,58	981,78 144,34
427	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	91,35	29,90 24,06	2 731,06 2 197,61
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	18,27	82,47 54,16	1 506,80 989,59
429	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,27	13,70 7,29	250,32 133,19
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,27	24,91 20,05	455,09 366,26
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,27	2,71 1,09	49,55 19,98
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,27	29,27 20,05	534,77 366,27
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,01	218,74 89,30	439,67 179,50

1	2	3	4	5	6	7
434	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	51,50	22,83 18,23	1 175,58 938,59
435	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,78	82,47 54,17	889,06 583,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 537,56
		Total Timplarie Inclusiv salariu				82 537,56 9 830,19
		4.1.5. Incalzire				
436	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	85,00	21,69 13,85	1 843,41 1 177,33
437	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	6,00	8,49 3,65	50,95 21,87
438	RpIB12B	Demontari radiator cu pina la 25 elemente	buc	13,00	4,37 4,37	56,86 56,86
439	IB05A	Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	13,00	905,47 72,90	11 771,16 947,70
440	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu pt radiator 1	buc	10,00	43,72 30,98	437,20 309,82
441	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc	buc	10,00	40,88 30,98	408,80 309,82
442	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00	86,74 8,38	1 387,84 134,14
443	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord	buc	16,00	79,09 30,98	1 265,45 495,72

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4				
444	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop pt radiator	buc	32,00	44,32 30,98	1 418,26 991,44
445	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	8,00	23,89 9,48	191,10 75,82
446	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32*25mm	buc	6,00	190,06 73,99	1 140,34 443,96
447	RpID02E	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1 1/4". Robinet PPR d =32mm	buc	6,00	189,34 20,78	1 136,01 124,66
448	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	85,00	44,58 16,40	3 789,58 1 394,21
449	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00	31,43 14,58	377,17 174,96
450	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm	buc	40,00	12,70 7,65	507,84 306,18
451	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	11,56 6,56	208,08 118,10
452	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	14,00	12,70 7,65	177,74 107,16
453	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	26,00	16,84	437,77

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm			10,94	284,31
454	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	85,00	18,97 10,21	1 612,85 867,51
455	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	16,00	53,65 28,07	858,47 449,06
456	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	85,00	5,76 4,01	489,56 340,81
457	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	85,00	2,92 2,92	247,86 247,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 814,30
		Total Incalzire Inclusiv salariu				29 814,30 9 379,30
		4.1.6. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
458	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,00	10,94 10,94	273,38 273,38
459	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	13,00	28,80 28,80	374,34 374,34
460	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	11,00	23,33 23,33	256,61 256,61
461	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	29,16 29,16	29,16 29,16
462	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 005,92 82,01	1 005,92 82,01

1	2	3	4	5	6	7
463	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	954,66 83,84	2 863,99 251,51
464	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 657,51 189,54	4 972,52 568,62
465	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	469,74 72,90	1 409,22 218,70
466	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	797,77 47,39	797,77 47,39
467	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele Set PPR montare baterie reglabil 20*1/2"	buc	1,00	71,94 30,98	71,94 30,98
468	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,00	119,79 43,74	1 317,67 481,14
469	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Mufa 3/4*1/2	buc	11,00	49,01 30,98	539,12 340,81
470	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1". Robinet PPR d=25mm	buc	4,00	116,96 8,02	467,84 32,08
471	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	59,67 13,85	775,71 180,06
472	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110 mm	buc	6,00	54,82 12,39	328,92 74,36
473	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material	buc	5,00	40,99	204,96

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm			13,85	69,25
474	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	4,00	77,09 12,39	308,35 49,57
475	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	54,82 12,39	109,64 24,79
476	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	88,24 13,85	352,97 55,40
477	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	13,00	60,35 21,87	784,60 284,31
478	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00	26,23 10,93	288,56 120,28
479	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	4,00	21,46 9,48	85,86 37,91
480	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	6,00	19,00 9,48	114,02 56,86
481	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00	38,63 17,86	386,35 178,61
482	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	59,78 27,34	1 494,57 683,44
483	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	24,00	9,72	233,38

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm			5,47	131,22
484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	16,00	9,72 5,47	155,59 87,48
485	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm	buc	14,00	13,38 8,38	187,33 117,37
486	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1". Racod olandez 25*3/4	buc	6,00	73,96 30,98	443,76 185,89
487	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,00	19,88 12,03	496,94 300,71
488	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	6,00	23,40 5,10	140,38 30,62
489	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	6,00	53,66 28,07	321,93 168,40
490	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,00	2,55 2,55	63,79 63,79
491	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,00	5,47 5,47	136,69 136,69
492	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,50	3,64 3,64	9,11 9,11

1	2	3	4	5	6	7
493	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,10	2,91 2,91	6,12 6,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 809,01
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				21 809,01 6 038,97
		4.1.7. Lucrari diverse				
494	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	213,60 213,60	2 990,36 2 990,36
495	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	27,34 27,34	382,73 382,73
496	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	24,51 0,00	343,14 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 716,23
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 716,23 3 373,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272 696,24
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			23 939,46
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			5 145,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			9 053,45
		<i>Total</i>				310 835,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			6 216,70
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				317 051,84 99 747,76
		4.2. Acoperis				
497	RpCI42F K=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	149,20	49,44 48,84	7 376,90 7 287,38
498	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	149,20	16,00 2,55	2 387,86 380,68

1	2	3	4	5	6	7
499	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	35,00	86,58 4,37	3 030,25 153,09
500	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli ЭПП	m2	149,20	57,59 17,50	8 592,43 2 610,40
501	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП	m2	149,20	112,73 24,79	16 819,46 3 698,07
502	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	56,40	80,72 37,18	4 552,47 2 096,89
503	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	56,40	20,50 15,31	1 156,04 863,42
504	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,50	49,57 49,57	123,93 123,93
505	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	2,50	41,23 0,00	103,08 0,00
		Cheltuieli directe	lei			44 142,42
		Asigurari sociale si medicale	24 %			4 131,33
		Transportarea materialelor	3 %			771,04
		Cheltuieli de regie	3 %			1 471,34
		Total				50 516,13
		Beneficiu	2 %			1 010,33
		Total Acoperis Inclusiv salariu				51 526,46 17 213,86
		Cheltuieli directe	lei			368 578,30
		Total Grupa nr.3 Et. 2 Inclusiv salariu				368 578,30 116 961,62

1	2	3	4	5	6	7
		5. Lucrari electrice				
		5.1. Lucrari de constructie				
506	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	15,31 15,31	306,18 306,18
507	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00	6,54 5,47	130,73 109,35
508	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	966,00	7,29 7,29	7 042,14 7 042,14
509	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	966,00	15,89 10,94	15 345,42 10 563,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 824,47
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4 325,01
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			135,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			818,56
		<i>Total</i>				28 103,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			562,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				28 666,00 18 020,88
		5.2. Lucrari de montare				
510	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	66,00	8,02 8,02	529,25 529,25
511	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	46,00	2,19 2,19	100,60 100,60
512	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	966,00	1,28 1,28	1 232,37 1 232,37
513	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,80	309,48 245,67	1 485,52 1 179,23

1	2	3	4	5	6	7
514	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,86	369,51 286,50	1 795,80 1 392,38
515	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	480,00	8,83 0,00	4 238,40 0,00
516	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	486,00	14,48 0,00	7 037,28 0,00
517	pret	Cutie de ramificatie	buc	20,00	12,40 0,00	248,00 0,00
518	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	9,66	1 393,88 867,51	13 464,91 8 380,15
519	Pret material	Tub flexibil	m	966,00	3,50 0,00	3 381,00 0,00
520	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,61	5 678,87 4 228,20	3 464,11 2 579,20
521	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	4 397,80 3 207,60	219,89 160,38
522	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminescente 2*36W	buc	61,00	124,00 0,00	7 564,00 0,00
523	Pret material	Corp de iluminat exterior	buc	10,00	321,00 0,00	3 210,00 0,00
524	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	122,00	33,08 5,47	4 036,07 667,04
525	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	1 256,36 1 173,68	314,09 293,42
526	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	25,00	37,20 0,00	930,00 0,00
527	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,21	3 381,05	710,02

1	2	3	4	5	6	7
					2 773,86	582,51
528	Pret material	Priza	buc	21,00	39,06	820,26
					0,00	0,00
529	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	46,00	3,20	147,20
					0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			54 928,77
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			4 103,17
		Transportarea materialelor	3 %			1 067,50
		Cheltuieli de regie	26 %			4 445,10
		Total				64 544,54
		Beneficiu de deviz	2 %			1 290,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				65 835,43 17 096,53
		Cheltuieli directe	lei			94 501,43
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				94 501,43 35 117,41

		Cheltuieli directe	lei	1 438 552,09
		TVA	20 %	287 710,42
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 726 262,51 477 741,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)