

**Ремонт зданий и
благоустройство территории
детского сада №2 с.Копчак, р.
Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №2
Ремонт центрального корпуса

Valoarea de deviz 232 006,49 lei

Intocmit in prețuri curente 25.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Утепление стен, ремонт фасада				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	431,28	16,05 6,92	6 921,47 2 983,91
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатные плиты толщ.100мм)	m2	431,28	324,83 133,20	140 091,03 57 444,35
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой	m2	431,28	15,63 6,92	6 742,49 2 983,91

1	2	3	4	5	6	7
		на наружные стены фасадов)				
4	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	431,28	48,55 25,95	20 937,59 11 190,65
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	230,00	46,97 43,24	10 802,70 9 946,35
		Total Утепление стен, ремонт фасада Inclusiv salariu				185 495,28 84 549,17

		Прямые затраты	lei	185 495,28
		Соц фонд и мед страхование (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	19 023,56
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	10 004,04
		Накладные расходы (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	10 726,14
		Итого ПЗ+Asigur+Transp+Наклад	100,00 +	225 249,02
		Сметная прибыль (ПЗ+Asigur+Transp+Наклад) * 3 %	3,00 %	6 757,47
		Total deviz: Inclisiv salariu		232 006,49 84 549,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)