

1	2	3	4	5	6	7
		plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,60	94,26 88,22	2 507,20 2 346,65
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-26,60	25,91 17,30	-689,07 -460,13
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,60	21,38 11,53	568,83 306,75
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,60	34,90 31,71	928,31 843,57
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,60	2,28 1,73	60,64 46,01
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,60	45,40 31,71	1 207,67 843,57
Total Reparatia tavanului interior.						9 230,82
Incluziv salariu						5 828,27
4. Timplaria interna						
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,83	24,22 24,22	92,75 92,75