

**Primăria or. Cricova**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA****Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice la Instituția Publica Liceul Teoretic "Alexei Mateevici", orasul Cricova****Valoarea de deviz 742 629,77 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice</b>				
		<b>1.1.1. Demontari</b>				
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile	t	4,0000	1 404,50 1 100,00	5 618,00 4 400,00
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	4,0000	744,76 742,50	2 979,04 2 970,00
		<i>Total</i>	lei			8 597,04
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>8 597,04 7 370,00</b>
		<b>1.1.2. Imprejmuiri metalice</b>				
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	28,0000	170,50 170,50	4 774,00 4 774,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	28,0000	17,05 17,05	477,40 477,40

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,0000	413,54 63,25	1 654,16 253,00
6	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	14,0000	1 727,93 217,25	24 191,00 3 041,50
7	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura	kg	2 300,000 0	23,06 1,10	53 029,65 2 530,00
8	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat L=407ml	kg	10 535,00 00	36,25 11,00	381 916,93 115 885,00
9	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - PORTITA 3 buc l=0,9ml	kg	125,0000	36,25 11,00	4 531,52 1 375,00
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat - POARTA 2buc l=4ml	kg	432,0000	36,25 11,00	15 660,96 4 752,00
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,0000	794,10 137,50	3 970,50 687,50
12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	10,4000	1 636,44 102,85	17 019,02 1 069,64
		<i>Total</i>	lei			507 225,14
		<b>Total Imprejmuiri metalice Inklusiv salariu</b>				<b>507 225,14 134 845,04</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.3. Lucrari diverse</b>				
13	TsH92B	Incarcarea in auto materialul demontat	t	14,0000	61,05 61,05	854,70 854,70
14	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,0000	165,55 165,55	2 317,70 2 317,70
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,0000	131,25 0,00	1 837,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 009,90
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>5 009,90 3 172,40</b>
		<i>Total</i>	lei			520 832,08
		<b>Total Lucrari de instalarea imprejmuirilor metalice Inclusiv salariu</b>				<b>520 832,08 145 387,44</b>
		<i>Total</i>	lei			520 832,08
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>520 832,08 145 387,44</b>

		Total	lei		520 832,08
		Asigurari sociale	24 %		34 892,99
		Transportarea materialelor	3 %		11 098,66
		Cheltuieli de regie	6 %		34 009,42
		Total			600 833,15
		Venit	3 %		18 024,99
		Total			618 858,14
		Tva	20 %		123 771,63
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>742 629,77 145 387,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)