

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Scoala Sportiva mun.Balti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Scoala Sportiva mun.Balti**
3. Obiectul achizițiilor **Constructia terenului sportiv 42x22 cu gazon artificial**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Terasament		
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,24
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,24
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	20,48
4	RpEN08A aplicati	Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale	m3	51,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	128,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarta gr 11cm	m3	101,64
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarta gr 7cm	m3	101,64
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarta gr 5cm	m3	46,20
9	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	27,72
		1.2. Teren gazon artificial		
10	CE17B	Strat de amortizare h=8mm ,m.30kg/m3(Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role(se inlocueste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice de fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	924,00
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: ,Gazon artificial 38mm, PE Monofilament , Rezistent UV, Dtex-1200/6 (se exclude cauciuc farimitat, norma de nisip quarts n=22kg/m2)	m2	924,00
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	180,00
13	TsH80C	Aranjarea portilor de fotbal, (montarea portilor de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		fotbal 3x2m)		
		1.3. Gard de protectie		
14	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80x80 gr 3mm -249 ml cu capac pvc(Perimetru,stilpi))	t	1,81
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40 gr 3 mm -436 ml (perimetru, orizontale)	t	1,52
16	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,20
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	4,00
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	149,44
19	CC09D k=2 aplicativ	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilaiul)	m2	384,00
20	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55 H-3m	m2	384,00
21	Material	Dop PVC 80*80	buc	50,00
22	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	6,50
23	pret furnizor	Cablu otel d4mm incarcatura maxima 2000 kg	m	650,00
24	CC09D aplicat	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	256,00
25	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130x130mm	m2	256,00
		2. Costul utilajului		
26	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00