

CONTRACT Nr. 111

de prestări servicii

„25 ” mai 2021

mun.Orhei
(localitatea)

Prestator	Beneficiar
<u>S.R.L. „Benestar Trade”</u> (denumirea completă a întreprinderii)	<u>Î.M.„SERVICII COMUNAL-LOCATIVE”ORHEI.</u> (denumirea completă a întreprinderii)
reprezentată prin <u>directorului</u>	reprezentată prin <u>managerul-șef inetrimar</u>
<u>dl Grosu Iurie</u> (funcția, numele, prenumele)	<u>dl Valentin MUNTEANU.</u> (funcția, numele, prenumele)
care acționează în baza _____ (statut etc.)	care acționează în baza <u>Statutului</u> (statut etc.)
denumit(a) în continuare <i>Prestator</i>	denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i>
pe de o parte,	pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1.Achiziționarea **serviciilor de montare a sistemului de irigare automat situat pe adresa: mun.Orhei str.31 August (Rond).**

2.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- *Devizurile locale F3; F5; F7;*

-*Factura fiscală;*

-*Actul de îndeplinire a lucrărilor ;*

3.Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4.În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului servicii și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5.Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor prestate, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilită de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1.Prestatorul acționînd în conformitate cu prevederile prezentului contract și a altor acte normative în vigoare își asumă obligația de a presta serviciile specificate în pct.1 din prezentul contract.

1.2.Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze serviciile prestate de Prestator conform anexei nr.1.

2.Termenii și condiții de executare

2.1.Documentația de însoțire a Serviciilor include documentele reflectate în pct.2 din prezentul contract.

2.2.Originalele documentelor se vor prezenta Beneficiarului după prestarea serviciilor.

2.3.Prestarea serviciilor se consideră încheiate în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus întocmite și semnate conform cerințelor.

3.Prețul și condiții de plată

3.1.Prețul Serviciilor prestate conform constituie **39 867,95 lei (treizeci și nouă mii opt sute șazeci și șapte lei 95 bani)**, fiind indicat în Devizul local (formularul nr.3, nr.5, nr.7) care este parte integrantă a prezentului Contract.

3.2.Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.3.Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: **după prestarea serviciilor în termen de 30 zile de la momentul prezentării documentelor menționate în pct.2 din prezentul contract.**

3.4.Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.Condiții de predare-primire

4.1.Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

4.1.1cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și documentele de însoțire conform cu prevederile prezentului Contract;

4.1.2calitatea Serviciilor corespunde solicitărilor Beneficiarului și a actelor normative în vigoare;

4.2.Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5.Obligațiile părților

5.1.În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

5.1.1să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

5.1.2să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 10 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

5.1.3să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

5.1.4să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.

5.1.5 Prestatorul este obligat să păstreze secretul profesional și a confidențialității datelor și informațiilor Beneficiarului.

5.2.În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

5.2.1să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

5.2.2să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.Imposibilitatea fortuită de executare

6.1.Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unei împrejurări pentru care debitorul nu răspunde. (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

6.2.Parte care invocă imposibilitate fortuită de executare este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 3 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3 Debitorul care este în imposibilitatea de a-și executa obligația nu poate pretinde executarea unei obligații corelative de către creditor, iar dacă aceasta este executată, trebuie să restituie tot ceea ce a primit, cu excepția cazului în care debitorul demonstrează că imposibilitatea executării a apărut din vina creditorului.

6.3.Survenirea circumstanțelor imposibilitate fortuită de executare, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.Rezoluțiunea sau modificarea

7.1. Rezoluțiunea pentru neexecutare are loc când se întemeiază pentru:

a) neexecutare esențială, inclusiv:

- în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;

b) expirarea termenului suplimentar acordat pentru executare;

c) neexecutare anticipată;

d) lipsa asigurărilor adecvate ale executării.

7.2 Dreptul la rezoluțiune se exercită de către partea îndreptățită prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante

7.3.Parte a înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

8.Reclamații

8.1.Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

8.2.Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un act eliberat de o organizație independentă neutră, autorizată în acest sens.

8.3.Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

8.4.În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5.Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

8.6.În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea culpabilă.

9.Dispoziții finale

9.1.Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

9.2.De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

9.3.Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

9.4.Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

9.5.Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar.

9.6.Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării .

9.7.Prezentul Contract este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

9.8.Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat astăzi , „25” mai 2021.

9.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Prestator


S.R.L. „Benestar Trade”
r-nul. Orhei, satul Bolohani
c/f 1018606000886 / TVA 7401209
MD65MO2224ASV27083787100
c/b MOBBMD22
B.C. „Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale” S.A.
Chișinău

Beneficiar

Î.M., „SERVICII COMUNAL-LOCATIVE” ORHEI
mun. Orhei, str. Renașterii Naționale nr.18
c/f 1003606002183/ TVA 7400050
IBAN MD61VI022240700000027MDL
c/b VICBMD2X836
B.C., „Victoriabank” S.A.
Filiala nr.7
Tel. 0/235/2-18-21



Grosu Iurie



Valentin Munteanu
Jurist 
M. Peliuc

Antreprenor S.R.L. "Benestar Trade"
 (denumirea)

Investitor I.M.,,SERVICII COMUNAL-
 LOCATIVE" ORHEI
 (denumirea)

Obiect **Achizitionarea serviciilor de
 montare a sistemului de irigare
 automat situat pe
 adresa:mun.Orhei str.31 August
 (Rond)**

Valoarea lucrarilor executate **39.867,95 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iunie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Panou de control WPX1 cu valva 100DV	buc	4,000	2.666,67 0,00	10.666,68 0,00
2	pret de piata	Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300	buc	4,000	291,67 0,00	1.166,68 0,00
3	pret de piata	Baterie 9V	buc	8,000	46,67 0,00	373,36 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				12.206,72
		2. Lucrari de montare				
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,)	buc	4,000	24,75 24,75	99,00 99,00
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	4,000	196,62 196,20	786,48 784,80
6	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg,	buc	4,000	72,37	289,48

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 5(Panou de control WPX1)			70,20	280,80
7	AcB06A	Montarea boxa p/u electrovana	buc	4,000	119,70 119,70	478,80 478,80
		<i>Total</i>	lei			1.653,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			394,42
		<i>Total</i>	100,00 +			2.048,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1.248,98
		<i>Total</i>	100,00 +			3.297,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				3.297,16 1.643,40
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,600	92,70 92,70	1.724,22 1.724,22
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,186	381,99 0,00	71,05 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,186	727,04 396,99	135,23 73,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				1.930,50 1.798,06
		3.2. Tevi si armaturi				
11	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	22,000	9,00 9,00	198,00 198,00

1	2	3	4	5	6	7
12	pret de piata	Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 10 cm (40-360°)	buc	10,000	254,17 0,00	2.541,70 0,00
13	pret de piata	Aspersor spray 10cm (4"),cu duza; filet 1/2 F	buc	12,000	202,50 0,00	2.430,00 0,00
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila din PP, filet 1"Fx1"F pentru apa rece)	buc	1,000	191,42 24,75	191,42 24,75
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m,)	m	30,000	18,48 2,43	554,25 72,90
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 25 x 2 mm SDR17 PN10 ,m,)	m	125,000	14,13 2,43	1.766,50 303,75
17	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex, pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C	m	10,000	38,12 12,60	381,22 126,00
18	AcA07A	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	22,000	6,80 0,00	149,67 0,00
19	AcA07A	Cot PVC SBE -075 de 3/4"	buc	6,000	6,80	40,82

1	2	3	4	5	6	7
		M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar			0,00	0,00
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Valva de drenaj 3/4" M)	buc	4,000	<u>93,00</u> 15,75	<u>372,00</u> 63,00
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Teu PVC 1" - M x Fx F cu OR)	buc	1,000	<u>62,95</u> 15,75	<u>62,95</u> 15,75
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Niplu egal PVC - 1" M x 1" M)	buc	2,000	<u>32,92</u> 15,75	<u>65,84</u> 31,50
23	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm)	buc	2,000	<u>60,38</u> 15,75	<u>120,76</u> 31,50
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Cot cu filet - d25 x 1/2" M)	buc	4,000	<u>30,34</u> 15,75	<u>121,38</u> 63,00
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	4,000	<u>34,63</u> 15,75	<u>138,52</u> 63,00

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4" M)				
26	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala - d 32 x d 32)	buc	2,000	<u>54,38</u> 15,75	<u>108,75</u> 31,50
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"M)	buc	8,000	<u>43,22</u> 15,75	<u>345,76</u> 126,00
28	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"F)	buc	4,000	<u>48,37</u> 15,75	<u>193,48</u> 63,00
29	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1" M x 25)	buc	4,000	<u>46,65</u> 15,75	<u>186,60</u> 63,00
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1/2" F x 25)	buc	16,000	<u>39,78</u> 15,75	<u>636,48</u> 252,00
31	pret de piata	Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor	buc	4,000	<u>41,67</u> 0,00	<u>166,68</u> 0,00
32	pret de	Flagulet de marcare	buc	22,000	<u>4,17</u>	<u>91,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
33	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	155,000	11,31 1,80	1.753,67 279,00
34	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	155,000	0,35 0,18	54,54 28,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				12.672,73 1.836,27
		<i>Total</i>	lei			14.603,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			872,24
		<i>Total</i>	100,00 +			15.475,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2.243,94
		<i>Total</i>	100,00 +			17.719,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				17.719,41 3.634,33

		Total	lei	33.223,29
		TVA	20,00 %	6.644,66
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		39.867,95 5.277,73

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. "Benestar Trade"

(denumirea)
Iurie Grosu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
I.M., "SERVICII COMUNAL-LOCATIVE"
ORHEI

(denumirea)
Sef sector
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Achizitionarea serviciilor de
montare a sistemului de irigare
automat situat pe
adresa: mun.Orhei str.31 August
(Rond)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse №
Sistem de irigare automata**

Valoarea de deviz 39.867,95 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,24	45,00	280,80
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	45,00	198,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,24	45,00	1.810,80
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,216	45,00	279,72
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,44	45,00	784,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,957	45,00	1.798,06
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79	45,00	125,55
		Total manopera				5.277,73

Materiale:

1.	0005	Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana	buc	4,00	291,67	1.166,68
2.	0006	Baterie "VARTA", 9V	buc	8,00	46,67	373,36
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168	51,67	8,68
4.	1275896321188	Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 10 cm (40-360°)	buc	10,00	254,17	2.541,70
5.	1430000100	Robinet cu bila in PP ,filet 1" F x 1" F" pentru apa rece	buc	1,00	166,67	166,67
6.	1451100000	Teu PVC 1" - M x Fx F cu OR	buc	1,03	45,83	47,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	7,00	1,68
8.	25212167000001	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C	m	10,20	25,00	255,00
9.	25212167000001 1	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	22,44	6,67	149,67
10.	25212167000001 12	Cot PVC SBE -075 de 3/4" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	6,12	6,67	40,82
11.	28754968745233	Banda de teflon pentru etansarea fittingurilor	buc	4,00	41,67	166,68
12.	29131345099521	Valva de drenaj PE 3/4"M	buc	4,12	75,00	309,00
13.	4100116202820	Apa potabila	m3	15,50	20,14	312,17
14.	6005002015	Niplu egal PVC - 1" M x 1" M	buc	2,06	16,67	34,34

15.	6401003210	Mufa cu filet d32 x 1" M	buc	8,24	26,67	
16.	6401103210	Mufa cu filet d32 x 1" F	buc	4,12	31,67	
17.	6452003232	Mufa egala - d 32 x d 32	buc	2,06	37,50	
18.	6453102510	Teu cu filet - 25 x 1" M x 25	buc	4,12	30,00	12,50
19.	6454003232	Cot egal 32 x 32mm	buc	2,06	43,33	89,17
20.	6454102534	Cot cu filet - d25 x 3/4" M	buc	4,12	18,33	75,52
21.	7962103383	Teu cu filet - 25 x 1/2" F x 25	buc	16,48	23,33	384,48
22.	7962103415	Cot cu filet - d25 x 1/2" M	buc	4,12	14,17	58,38
23.	A4412	Aspersor spray 10cm (4"), cu duza R-VAN; filet 1/2 F	buc	12,00	202,50	2.430,00
24.	F48331	Panou de control WPX1 cu valva 100DV	buc	4,00	2.666,67	10.666,68
25.	flag	Flagulet de marcare	buc	22,00	4,17	91,74
26.	TV100AP02SF200C	Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10	m	125,375	10,67	1.337,75
27.	TV100AP032F200C	Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10	m	30,09	15,00	451,35
Total materiale de construcții						21.709,90

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,31	83,60	25,92
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,20	25,00	155,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,203	350,00	71,05
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01	21,84	0,22
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,754	35,00	61,39
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,65	250,00	1.162,50
Total utilaje de construcții						1.476,08

Total	lei	33.223,29
TVA	20,00 %	6.644,66

Total deviz:

39.867,95

Intocmit

Verificat

Iurie Grone
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Stefan H. Ureș
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Achizitionarea serviciilor de
montare a sistemului de irigare
automat situat pe
adresa:mun.Orhei str.31 August
(Rond)**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Sistem de irigare automata

Valoarea de deviz 39.867,95 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Panou de control WPX1 cu valva 100DV	buc	4,000	2.666,67 0,00	10.666,68 0,00
2	pret de piata	Boxa p/u electrovalva PZRM 113, 520x400x300	buc	4,000	291,67 0,00	1.166,68 0,00
3	pret de piata	Baterie 9V	buc	8,000	46,67 0,00	373,36 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12.206,72
		2. Lucrari de montare				
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Valva electromagnetica,)	buc	4,000	24,75 24,75	99,00 99,00
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	4,000	196,62 196,20	786,48 784,80
6	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5(Panou de control WPX1)	buc	4,000	72,37 70,20	289,48 280,80

1	2	3	4	5	6	7
7	AcB06A	Montarea boxa p/u electrovana	buc	4,000	119,70 119,70	478,80 478,80
		<i>Total</i>	lei			1.653,76
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			394,42
		<i>Total</i>	100,00 +			2.048,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1.248,98
		<i>Total</i>	100,00 +			3.297,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3.297,16 1.643,40
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	18,600	92,70 92,70	1.724,22 1.724,22
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,186	381,99 0,00	71,05 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,186	727,04 396,99	135,23 73,84
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1.930,50 1.798,06
		3.2. Tevi si armaturi				
11	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2"	buc	22,000	9,00 9,00	198,00 198,00
12	pret de piata	Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 10 cm (40-360°)	buc	10,000	254,17 0,00	2.541,70 0,00
13	pret de piata	Aspersor spray 10cm (4"),cu duza; filet 1/2 F	buc	12,000	202,50 0,00	2.430,00 0,00
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	1,000	191,42 24,75	191,42 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet cu bila din PP, filet 1"Fx1"F pentru apa rece)				
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D32 x 2 mm SDR17 PN10 ,m,)	m	30,000	18,48 2,43	554,25 72,90
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 25 x 2 mm SDR17 PN10 ,m,)	m	125,000	14,13 2,43	1.766,50 303,75
17	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor prelungitoare p/u aspersoare SPX-Flex, pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C	m	10,000	38,12 12,60	381,22 126,00
18	AcA07A	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	22,000	6,80 0,00	149,67 0,00
19	AcA07A	Cot PVC SBE -075 de 3/4" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	6,000	6,80 0,00	40,82 0,00
20	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Valva de drenaj 3/4" M)	buc	4,000	93,00 15,75	372,00 63,00
21	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Teu PVC 1" - M x Fx F cu OR)	buc	1,000	62,95 15,75	62,95 15,75
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	2,000	32,92 15,75	65,84 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Niplu egal PVC - 1" M x 1" M)				
23	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Cot egal 32 x 32mm)	buc	2,000	60,38 15,75	120,76 31,50
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm.(Cot cu filet - d25 x 1/2" M)	buc	4,000	30,34 15,75	121,38 63,00
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Cot cu filet - d25 x 3/4" M)	buc	4,000	34,63 15,75	138,52 63,00
26	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa egala - d 32 x d 32)	buc	2,000	54,38 15,75	108,75 31,50
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"M)	buc	8,000	43,22 15,75	345,76 126,00
28	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa cu filet d32 x 1"F)	buc	4,000	48,37 15,75	193,48 63,00
29	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1" M x 25)	buc	4,000	46,65 15,75	186,60 63,00

1	2	3	4	5	6	7
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Teu cu filet - 25 x 1/2" F x 25)	buc	16,000	39,78 15,75	636,48 252,00
31	pret de piata	Banda de teflon p/u etansarea fittingurilor	buc	4,000	41,67 0,00	166,68 0,00
32	pret de piata	Flagulet de marcare	buc	22,000	4,17 0,00	91,74 0,00
33	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	155,000	11,31 1,80	1.753,67 279,00
34	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	155,000	0,35 0,18	54,54 28,62
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				12.672,73 1.836,27
		<i>Total</i>	lei			14.603,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			872,24
		<i>Total</i>	100,00 +			15.475,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			2.243,94
		<i>Total</i>	100,00 +			17.719,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17.719,41 3.634,33


		Total	lei	33.223,29
		TVA	20,00 %	6.644,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		39.867,95 5.277,73

Intocmit

Verificat

Iurie Orsoie
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Stoiciu H. U. 234
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Achizitionarea serviciilor de
montare a sistemului de irigare
automat situat pe
adresa: mun.Orhei str.31 August
(Rond)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Sistem de irigare automata**

Valoarea de deviz 39.867,95 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,24	45,00	280,80
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	45,00	198,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,24	45,00	1.810,80
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,216	45,00	279,72
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,44	45,00	784,80
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,957	45,00	1.798,06
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,79	45,00	125,55
		Total manopera				5.277,73

Materiale:

1.	0005	Cutie PP cu manier si surubantivandal, standart, 12 In:520x400x330 mm p/u electrovana	buc	4,00	291,67	1.166,68
2.	0006	Baterie "VARTA", 9V	buc	8,00	46,67	373,36
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,168	51,67	8,68
4.	1275896321188	Aspersor cu turbina reglabil ,inaltime 10 cm (40-360°)	buc	10,00	254,17	2.541,70
5.	1430000100	Robinet cu bila in PP ,filet 1" F x 1" F" pentru apa rece	buc	1,00	166,67	166,67
6.	1451100000	Teu PVC 1" - M x Fx F cu OR	buc	1,03	45,83	47,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	7,00	1,68
8.	25212167000001	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare si temperatura 5.5 bar si 43 grade C	m	10,20	25,00	255,00
9.	25212167000001 1	Cot PVC SBE -050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	22,44	6,67	149,67
10.	25212167000001 12	Cot PVC SBE -075 de 3/4" M pentru furtun SPX-FLEX ca prelungitor aspersor. Presiune de operare pana la 5,5 bar	buc	6,12	6,67	40,82
11.	28754968745233	Banda de teflon pentru etansarea fittingurilor	buc	4,00	41,67	166,68
12.	29131345099521	Valva de drenaj PE 3/4"M	buc	4,12	75,00	309,00
13.	4100116202820	Apa potabila	m3	15,50	20,14	312,17
14.	6005002015	Niplu egal PVC - 1" M x 1" M	buc	2,06	16,67	34,34
15.	6401003210	Mufa cu filet d32 x 1"M	buc	8,24	26,67	219,76

16.	6401103210	Mufa cu filet d32 x 1"F	buc	4,12	31,67	
17.	6452003232	Mufa egala - d 32 x d 32	buc	2,06	37,50	
18.	6453102510	Teu cu filet - 25 x 1" M x 25	buc	4,12	30,00	
19.	6454003232	Cot egal 32 x 32mm	buc	2,06	43,33	
20.	6454102534	Cot cu filet - d25 x 3/4" M	buc	4,12	18,33	75
21.	7962103383	Teu cu filet - 25 x 1/2" F x 25	buc	16,48	23,33	384,4
22.	7962103415	Cot cu filet - d25 x 1/2" M	buc	4,12	14,17	58,38
23.	A4412	Aspersor spray 10cm (4"),cu duza R-VAN; filet 1/2 F	buc	12,00	202,50	2.430,00
24.	F48331	Panou de control WPX1 cu valva 100DV	buc	4,00	2.666,67	10.666,68
25.	flag	Flagulet de marcare	buc	22,00	4,17	91,74
26.	TV100AP025F2 00C	Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10	m	125,375	10,67	1.337,75
27.	TV100AP032F2 00C	Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 SDR17 - PN 10	m	30,09	15,00	451,35
Total materiale de constructii						21.709,90

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,31	83,60	25,92
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,20	25,00	155,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,203	350,00	71,05
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01	21,84	0,22
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,754	35,00	61,39
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,65	250,00	1.162,50
Total utilaje de constructii						1.476,08

Total	lei	33.223,29
TVA	20,00 %	6.644,66

Total deviz:

39.867,95

Intocmit

Iurie Grosu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Stefan M. 11/23/11
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

