

**Primaria comunei Vadul
-Rascov raionul
Soldanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia drumurilor s.Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti-varianta
alba**

Intocmit in prețuri curente 2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	451,200	64,84	29255,81
		Total manopera				29255,81

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	57,528	200,00	11505,60
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	716,280	200,00	143256,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	153,831	200,00	30766,20
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	141,000	25,00	3525,00
		Total materiale de construcții				189052,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,892	500,00	14946,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	145,512	500,00	72756,00
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,100	280,00	3948,00
		Total utilaje de construcții				91650,00

Total deviz:

461662,36

Intocmit

Braghis N.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)