

Гимназия села с.Котовское

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназия села# примэрия
с.Котовское****Valoarea de deviz 1 186 087,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков 1.1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100 мм				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	937,000	14,47 4,20	13 555,93 3 935,40
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm EPS 100	m2	880,000	208,62 73,89	183 582,98 65 018,80
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS 100 (Soclu)	m2	57,000	278,48 60,13	15 873,08 3 427,55
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	880,000	14,47 4,20	12 731,40 3 696,00
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	880,000	100,33 42,70	88 292,16 37 576,00
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din	m2	57,000	269,41	15 356,19

