

## Reparatia coridorului la Sala Sportiva in Gimnaziul s. Cirpesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 511 022,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Coridor Sala Sport</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	176,000	14,90 14,85	2 622,40 2 613,60
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>2 622,40 2 613,60</b>
		<b>1.2. Lucrari de reparatie</b>				
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	109,000	114,19 93,50	12 446,33 10 191,50
3	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	72,000	130,69 110,00	9 409,43 7 920,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	218,400	81,85 67,10	17 877,13 14 654,64
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	134,260	98,92	13 281,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,15	11 297,99
6	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	352,660	92,77 24,20	32 716,08 8 534,35
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>85 730,31 52 598,48</b>
		<b>Total Coridor Sala Sport Inclusiv salariu</b>				<b>88 352,71 55 212,08</b>
		<b>2. Vestiare</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,740	14,90 14,85	1 352,04 1 347,50
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,490	25,94 25,30	687,18 670,24
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>2 039,22 2 017,74</b>
		<b>2.2. Lucrari de reparatie</b>				
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,740	114,19 93,50	10 361,28 8 484,19
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,740	81,86 67,10	7 427,53 6 088,66
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,490	176,18 110,00	4 667,09 2 913,90
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,490	98,92 84,15	2 620,47 2 229,15

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
13	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	117,230	92,77 24,20	10 875,36 2 836,96
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>35 951,73 22 552,86</b>
		<b>Total Vestiare Inclusiv salariu</b>				<b>37 990,95 24 570,60</b>
		<b>3. Clasa de munca</b>				
		<b>3.1. Раздел</b>				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,920	14,90 14,85	1 593,08 1 587,74
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	72,070	12,25 12,10	882,89 872,08
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>2 475,97 2 459,82</b>
		<b>3.2. Lucrari de reparatie</b>				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,920	114,19 93,50	12 208,86 9 997,02
17	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	72,070	130,69 110,00	9 418,60 7 927,70
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,920	81,85 67,10	8 751,91 7 174,31
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	72,070	98,92	7 129,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,15	6 064,68
20	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	178,980	92,77 24,20	16 603,88 4 331,31
21	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	79,200	62,46 45,65	4 946,67 3 615,48
22	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	72,060	184,74 52,25	13 312,51 3 765,13
23	RpCR12A	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei	m2	72,060	113,78 95,70	8 198,69 6 896,12
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>80 570,46 49 771,75</b>
		<b>Total Clasa de munca Inclusiv salariu</b>				<b>83 046,43 52 231,57</b>
		<b>4. Coridor iesire</b>				
		<b>4.1. Lucrari de demolare</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,200	14,90 14,85	733,08 730,62
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,780	12,25 12,10	205,58 203,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>938,66 933,68</b>
		<b>4.2. Lucrari de reparatie</b>				
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,200	114,18 93,50	5 617,88 4 600,20
27	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	16,780	130,69 110,00	2 192,91 1 845,80
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,200	81,86 67,10	4 027,27 3 301,32
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,780	98,92 84,15	1 659,90 1 412,01
30	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	65,980	92,77 24,20	6 120,92 1 596,70
31	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,400	62,46 45,65	274,83 200,86
32	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	16,780	184,79 52,25	3 100,71 876,76

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCR12A	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei	m2	16,780	113,78 95,70	1 909,19 1 605,84
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>24 903,61 15 439,49</b>
		<b>Total Coridor iesire Inclusiv salariu</b>				<b>25 842,27 16 373,17</b>
		<b>5. Clasa 119</b>				
		<b>5.1. Lucrari de demolare</b>				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,000	14,90 14,85	1 519,80 1 514,70
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,820	12,25 12,10	634,77 627,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>2 154,57 2 141,70</b>
		<b>5.2. Lucrari de reparatie</b>				
36	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,000	114,19 93,50	11 647,02 9 537,00
37	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	51,820	130,69 110,00	6 772,12 5 700,19
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,000	81,86 67,10	8 349,21 6 844,20
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	51,820	98,92 84,15	5 126,19 4 360,68

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	153,820	92,77 24,20	14 269,81 3 722,45
41	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	51,820	184,76 52,25	9 574,41 2 707,60
42	RpCR12A	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, in culori de ulei imitatie lemn de nuc sau de stejar, executata cu flader din ulei de in fiert, amestecat cu pamint de turba si negru de fum, aplicat pe un fond de vopsea de ulei	m2	51,820	113,77 95,70	5 895,82 4 959,19
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>61 634,58 37 831,31</b>
		<b>Total Clasa 119 Inclusiv salariu</b>				<b>63 789,15 39 973,01</b>

	Total	lei	299 021,51
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	42 381,10
	Transport materiale	10,00 %	11 007,36
	Total	100,00 +	352 409,97
	Cheltuieli de regie	14,00 %	49 337,40
	Total	100,00 +	401 747,37
	Beneficiu de deviz	6,00 %	24 104,84
	Total	100,00 +	425 852,21
	TVA	20,00 %	85 170,44
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>511 022,65 188 360,43</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

