

**Lucrari de reparatii curente a  
Centrului Comunitar pentru  
Copii si Tineret „ Albatros,, din  
mun Chisinau ,str. Trandafirilor  
39-2,ap.21**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de reparatii curente a Centrului Comunitar pentru Copii si Tineret  
„Albatros,,**

**Valoarea de deviz 235 316,28 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Incapere nr. 1</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2   | 3,7800                                | 10,712<br>10,712                      | 40,492<br>40,492       |
| 2      | CK23B                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte | m2   | 1,7700                                | 1 758,303<br>25,273                   | 3 112,197<br>44,734    |
| 3      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m    | 1,4000                                | 163,481<br>2,501                      | 228,873<br>3,501       |
| 4      | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,4000                                | 193,566<br>10,906                     | 270,993<br>15,269      |
| 5      | CK03A                       | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m                                              | m2   | 2,0100                                | 1 310,165<br>49,724                   | 2 633,431<br>99,946    |
| 6      | CK33C                       | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                | 221,591<br>70,631                     | 221,591<br>70,631      |
| 7      | CK33B                       | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                | 278,073<br>27,373                     | 278,073<br>27,373      |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 8  | pret de piata     | Lacata                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 200,000<br>0,000 | 200,000<br>0,000             |
| 9  | CK07B             | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                                          | m   | 5,0000  | 55,470<br>2,275  | 277,351<br>11,376            |
| 10 | RpCP45D           | Demontarea gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                                                | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020   | 40,405<br>38,360             |
| 11 | RpCR23A           | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                              | m2  | 1,7300  | 44,487<br>37,152 | 76,963<br>64,273             |
| 12 | RpCP45Da plicativ | Montarea gratiilor metalice demonate anterior                                                                                                                                                                                          | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020   | 40,405<br>38,360             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 7 420,774                    |
|    |                   | <b>Total Tamplarie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                  | <b>7 420,774<br/>454,315</b> |
|    |                   | <b>1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                             |     |         |                  |                              |
| 13 | RpCJ06A           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) | m   | 8,0400  | 20,864<br>15,551 | 167,746<br>125,027           |
| 14 | CF61A adaptat     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                                                                                                | m2  | 1,2000  | 94,146<br>42,262 | 112,975<br>50,714            |
| 15 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                  | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853   | 4,594<br>1,024               |
| 16 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor                                                                     | m2  | 1,2000  | 76,619<br>54,927 | 91,943<br>65,912             |
| 17 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                   | m2  | 1,2000  | 26,461<br>20,643 | 31,753<br>24,772             |
| 18 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                  | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853   | 4,594<br>1,024               |
| 19 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor                                                             | m2  | 1,2000  | 28,664<br>15,642 | 34,397<br>18,770             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 448,002                      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |          | <b>Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>448,002<br/>287,243</b>   |
|    |          | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                              |
| 20 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2  | 13,8300 | 217,217<br>61,687 | 3 004,118<br>853,138         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 3 004,118                    |
|    |          | <b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>3 004,118<br/>853,138</b> |
|    |          | <b>1.1.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                              |
| 21 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                               | m2  | 37,8700 | 8,412<br>7,222    | 318,576<br>273,512           |
| 22 | RpCO56B  | Demontarea constructiilor din OSB la pereti                                                                                                                                                                                                             | m2  | 6,8900  | 23,975<br>23,975  | 165,185<br>165,185           |
| 23 | CD72A    | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la umezeala)                                                      | m2  | 12,6000 | 201,929<br>69,402 | 2 544,308<br>874,467         |
| 24 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 63,0500 | 3,828<br>0,853    | 241,367<br>53,794            |
| 25 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2  | 63,0500 | 17,589<br>7,180   | 1 109,000<br>452,699         |
| 26 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 33,2000 | 65,480<br>43,798  | 2 173,937<br>1 454,094       |
| 27 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 37,8600 | 65,480<br>43,798  | 2 479,072<br>1 658,192       |
| 28 | CF51Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 37,8600 | 64,805<br>43,080  | 2 453,518<br>1 631,009       |
| 29 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 63,0500 | 3,828<br>0,853    | 241,367<br>53,794            |
| 30 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                         | m2  | 63,0500 | 26,462<br>20,644  | 1 668,425<br>1 301,604       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      |     |         |                   |                                  |
| 31 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                | m2  | 63,0500 | 3,828<br>0,853    | 241,367<br>53,794                |
| 32 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                        | m2  | 63,0500 | 101,366<br>43,798 | 6 391,127<br>2 761,464           |
| 33 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                 | m   | 9,0000  | 7,981<br>2,501    | 71,828<br>22,508                 |
| 34 | CK18C   | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                           | m   | 9,0000  | 12,600<br>7,394   | 113,402<br>66,550                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 20 212,479                       |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>20 212,479<br/>10 822,666</b> |
|    |         | <b>1.1.5. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                  |
| 35 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                      | m2  | 13,8300 | 15,212<br>11,732  | 210,387<br>162,258               |
| 36 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                               | m2  | 13,8300 | 4,841<br>0,853    | 66,947<br>11,800                 |
| 37 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                             | m2  | 13,8300 | 109,066<br>6,655  | 1 508,379<br>92,038              |
| 38 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm | m2  | 13,8300 | 244,815<br>36,091 | 3 385,795<br>499,145             |
| 39 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m   | 15,3400 | 38,278<br>20,873  | 587,178<br>320,199               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 5 758,686                        |
|    |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>5 758,686<br/>1 085,440</b>   |
|    |         | <b>1.1.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                  |
| 40 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville         | m2  | 2,5000  | 96,662<br>22,842  | 241,655<br>57,105                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                   | 7                                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                     | 241,655                          |
|    |                  | <b>Total Vopsire corpuri de incalzit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     | <b>241,655<br/>57,105</b>        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                     | 37 085,714                       |
|    |                  | <b>Total Incapere nr. 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                     | <b>37 085,714<br/>13 559,907</b> |
|    |                  | <b>1.2. Incapere nr. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                                  |
|    |                  | <b>1.2.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                     |                                  |
| 41 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.)                                                                                                                                                                                     | m2  | 5,0500  | 10,712<br>10,712    | 54,096<br>54,096                 |
| 42 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu<br>deschidere dubla, 5 camere profil<br>armat, calitativ, inclusiv plasa<br>antiinsecte | m2  | 1,7700  | 1 758,303<br>25,273 | 3 112,197<br>44,734              |
| 43 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                  | m   | 1,4000  | 163,481<br>2,501    | 228,873<br>3,501                 |
| 44 | CK26B            | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 1,4000  | 193,566<br>10,906   | 270,993<br>15,269                |
| 45 | CK03A            | Usi din MDF (oarbe) interioare<br>intr-un canat, pe captuseli si usi<br>pentru balcon, inclusiv izolatia<br>hidrofuga si termica a tocului,<br>montate pe ghermele existente la<br>constructii cu inaltimei pina la 35<br>m-2buc                                            | m2  | 3,2800  | 1 310,164<br>49,724 | 4 297,339<br>163,096             |
| 46 | CK33C            | Broasca aplicata sistem Yalle -<br>pentru usi                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 221,590<br>70,630   | 443,181<br>141,261               |
| 47 | CK33B            | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 278,073<br>27,373   | 556,146<br>54,746                |
| 48 | pret de<br>piata | Lacata                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | 200,000<br>0,000    | 400,000<br>0,000                 |
| 49 | CK07B            | Pervazuri sau baghete din lemn<br>montate la usi sau ferestre - p/u<br>usi din lemn                                                                                                                                                                                         | m   | 10,0000 | 55,470<br>2,275     | 554,702<br>22,752                |
| 50 | RpCP45D          | Demontarea gratiilor metalice<br>existente                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020      | 40,405<br>38,360                 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
| 51 | RpCR23A              | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                              | m2  | 1,7300  | 44,487<br>37,152 | 76,963<br>64,273              |
| 52 | RpCP45Da<br>plicativ | Montarea gratiilor metalice demonate anterior                                                                                                                                                                                          | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020   | 40,405<br>38,360              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 10 075,300                    |
|    |                      | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>10 075,300<br/>640,448</b> |
|    |                      | <b>1.2.2. Reparatia in jurul tocurilor<br/>la ferestre (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                         |     |         |                  |                               |
| 53 | RpCJ06A              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) | m   | 8,0400  | 20,864<br>15,551 | 167,746<br>125,027            |
| 54 | CF61A<br>adaptat     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                                                                                                | m2  | 1,2000  | 94,146<br>42,262 | 112,975<br>50,714             |
| 55 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                  | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853   | 4,594<br>1,024                |
| 56 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor                                                                     | m2  | 1,2000  | 76,619<br>54,927 | 91,943<br>65,912              |
| 57 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                   | m2  | 1,2000  | 26,461<br>20,643 | 31,753<br>24,772              |
| 58 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                  | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853   | 4,594<br>1,024                |
| 59 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor                                                             | m2  | 1,2000  | 28,664<br>15,642 | 34,397<br>18,770              |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                  | 448,002                       |
|    |                      | <b>Total Reparatia in jurul tocurilor</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                  | <b>448,002</b>                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |          | <b>la ferestre (exterior/interior)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>287,243</b>               |
|    |          | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                              |
| 60 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2  | 11,5600 | 217,217<br>61,687 | 2 511,034<br>713,107         |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 2 511,034                    |
|    |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>2 511,034<br/>713,107</b> |
|    |          | <b>1.2.4. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                              |
| 61 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                               | m2  | 31,8400 | 8,412<br>7,222    | 267,851<br>229,961           |
| 62 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166            |
| 63 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2  | 31,8400 | 17,589<br>7,180   | 560,041<br>228,611           |
| 64 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 31,8400 | 65,480<br>43,798  | 2 084,884<br>1 394,528       |
| 65 | CF51Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 31,8400 | 64,805<br>43,080  | 2 063,391<br>1 371,667       |
| 66 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166            |
| 67 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 31,8400 | 26,462<br>20,644  | 842,548<br>657,305           |
| 68 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166            |
| 69 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                  | m2  | 31,8400 | 101,366<br>43,798 | 3 227,494<br>1 394,528       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                |
| 70 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                 | m   | 9,0000  | 7,981<br>2,501    | 71,828<br>22,508               |
| 71 | CK18C   | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                           | m   | 9,0000  | 12,600<br>7,394   | 113,402<br>66,550              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 9 597,109                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>9 597,109<br/>5 447,156</b> |
|    |         | <b>1.2.5. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                |
| 72 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                      | m2  | 11,5600 | 15,212<br>11,732  | 175,854<br>135,625             |
| 73 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                               | m2  | 11,5600 | 4,841<br>0,853    | 55,959<br>9,863                |
| 74 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                             | m2  | 11,5600 | 109,066<br>6,655  | 1 260,798<br>76,930            |
| 75 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm | m2  | 11,5600 | 244,816<br>36,091 | 2 830,071<br>417,217           |
| 76 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m   | 12,7000 | 38,277<br>20,874  | 486,112<br>265,094             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 4 808,794                      |
|    |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>4 808,794<br/>904,729</b>   |
|    |         | <b>1.2.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                |
| 77 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville         | m2  | 2,5000  | 96,662<br>22,842  | 241,655<br>57,105              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 241,655                        |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                   | 7                               |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------------------|
|    |                      | <b>Total Vopsire corpuri de incalzit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                     | <b>241,655<br/>57,105</b>       |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                     | 27 681,894                      |
|    |                      | <b>Total Incapere nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                     | <b>27 681,894<br/>8 049,788</b> |
|    |                      | <b>1.3. Incapere nr. 3</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     |                                 |
|    |                      | <b>1.3.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                                 |
| 78 | RpCO56A              | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.)                                                                                                                                                                  | m2  | 2,8500  | 10,712<br>10,712    | 30,529<br>30,529                |
| 79 | CK23C                | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltimi pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp cu deschidere dubla,<br>5 camere profil armat, calitativ,<br>inclusiv plasa antiinsecte     | m2  | 2,8500  | 1 713,239<br>19,438 | 4 882,731<br>55,397             |
| 80 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m   | 2,2000  | 163,481<br>2,501    | 359,658<br>5,502                |
| 81 | CK26B                | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m   | 2,2000  | 193,566<br>10,906   | 425,846<br>23,994               |
| 82 | RpCP45D              | Demontarea gratiilor metalice<br>existente                                                                                                                                                                                                               | kg  | 48,0000 | 1,075<br>1,020      | 51,579<br>48,969                |
| 83 | RpCR23A              | Vopsirea in culori de ulei a<br>gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,8500  | 44,487<br>37,152    | 126,788<br>105,883              |
| 84 | RpCP45Da<br>plicativ | Montarea gratiilor metalice<br>demonate anterior                                                                                                                                                                                                         | kg  | 48,0000 | 1,075<br>1,020      | 51,579<br>48,969                |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                     | 5 928,710                       |
|    |                      | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                     | <b>5 928,710<br/>319,243</b>    |
|    |                      | <b>1.3.2. Reparatia in jurul tocurilor<br/>la ferestre (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                     |                                 |
| 85 | RpCJ06A              | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, pina la 15 cm<br>latime (reparatia tocurilor) | m   | 9,6400  | 20,873<br>15,551    | 201,220<br>149,907              |
| 86 | CF61A<br>adaptat     | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,2000  | 94,146<br>42,262    | 112,975<br>50,714               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                                                                                                       |     |         |                   |                                |
| 87 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                      | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853    | 4,594<br>1,024                 |
| 88 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor         | m2  | 1,2000  | 76,619<br>54,927  | 91,943<br>65,912               |
| 89 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                       | m2  | 1,2000  | 26,461<br>20,643  | 31,753<br>24,772               |
| 90 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                      | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853    | 4,594<br>1,024                 |
| 91 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor | m2  | 1,2000  | 28,664<br>15,642  | 34,397<br>18,770               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei |         |                   | 481,476                        |
|    |         | <b>Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu</b>                                                                                 |     |         |                   | <b>481,476<br/>312,123</b>     |
|    |         | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                        |     |         |                   |                                |
| 92 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                            | m2  | 18,3500 | 217,217<br>61,688 | 3 985,941<br>1 131,966         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei |         |                   | 3 985,941                      |
|    |         | <b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>3 985,941<br/>1 131,966</b> |
|    |         | <b>1.3.4. Pereti</b>                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                |
| 93 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                  | m2  | 31,8400 | 8,412<br>7,222    | 267,851<br>229,961             |
| 94 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166              |
| 95 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                                                                | m2  | 31,8400 | 17,589<br>7,180   | 560,041<br>228,611             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |          | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                                |
| 96  | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 31,8400 | 65,480<br>43,798  | 2 084,884<br>1 394,528         |
| 97  | CF51Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 31,8400 | 64,805<br>43,080  | 2 063,391<br>1 371,667         |
| 98  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166              |
| 99  | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 31,8400 | 26,462<br>20,644  | 842,548<br>657,305             |
| 100 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 31,8400 | 3,828<br>0,853    | 121,890<br>27,166              |
| 101 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                  | m2  | 31,8400 | 101,366<br>43,798 | 3 227,494<br>1 394,528         |
| 102 | CK26C    | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                           | m   | 9,0000  | 7,981<br>2,501    | 71,828<br>22,508               |
| 103 | CK18C    | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 9,0000  | 12,600<br>7,394   | 113,402<br>66,550              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 9 597,109                      |
|     |          | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   | <b>9 597,109<br/>5 447,156</b> |
|     |          | <b>1.3.5. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                                |
| 104 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                | m2  | 18,3500 | 15,212<br>11,732  | 279,146<br>215,288             |
| 105 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                                                                                         | m2  | 18,3500 | 4,841<br>0,853    | 88,827<br>15,656               |
| 106 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru                                                                                                                                                    | m2  | 18,3500 | 109,066<br>6,655  | 2 001,358<br>122,119           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                   | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------------------|
|     |         | rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                                                                                                                                                                          |     |         |                     |                                 |
| 107 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm                                                         | m2  | 18,3500 | 244,816<br>36,091   | 4 492,369<br>662,279            |
| 108 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                 | m   | 17,8500 | 38,278<br>20,874    | 683,256<br>372,592              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                     | 7 544,956                       |
|     |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                     | <b>7 544,956<br/>1 387,934</b>  |
|     |         | <b>1.3.6. Vopsire corpuri de incalzit</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                     |                                 |
| 109 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv teville                                                                 | m2  | 3,2000  | 96,662<br>22,842    | 309,319<br>73,095               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                     | 309,319                         |
|     |         | <b>Total Vopsire corpuri de incalzit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                     | <b>309,319<br/>73,095</b>       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                     | 27 847,511                      |
|     |         | <b>Total Incapere nr. 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |         |                     | <b>27 847,511<br/>8 671,517</b> |
|     |         | <b>1.4. Incapere nr.4</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                     |                                 |
|     |         | <b>1.4.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     |                                 |
| 110 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                     | m2  | 3,6200  | 10,712<br>10,712    | 38,778<br>38,778                |
| 111 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte | m2  | 1,7700  | 1 758,303<br>25,273 | 3 112,197<br>44,734             |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                   | 7                            |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------------------------|
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                     |                              |
| 112 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                | m   | 1,4000  | 163,481<br>2,501    | 228,873<br>3,501             |
| 113 | CK26B                | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                               | m   | 1,4000  | 193,566<br>10,906   | 270,993<br>15,269            |
| 114 | CK03A                | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-1buc                          | m2  | 1,8500  | 1 310,165<br>49,725 | 2 423,806<br>91,991          |
| 115 | CK33C                | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000  | 221,591<br>70,631   | 221,591<br>70,631            |
| 116 | CK33B                | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000  | 278,073<br>27,373   | 278,073<br>27,373            |
| 117 | pret de piata        | Lacata                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 200,000<br>0,000    | 200,000<br>0,000             |
| 118 | CK07B                | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                                          | m   | 5,0000  | 55,470<br>2,275     | 277,351<br>11,376            |
| 119 | RpCP45D              | Demontarea gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                                                | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020      | 40,405<br>38,360             |
| 120 | RpCR23A              | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor metalice existente                                                                                                                                                                              | m2  | 1,7300  | 44,487<br>37,152    | 76,963<br>64,273             |
| 121 | RpCP45Da<br>plicativ | Montarea gratiilor metalice demonate anterior                                                                                                                                                                                          | kg  | 37,6000 | 1,075<br>1,020      | 40,405<br>38,360             |
|     |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | Lei |         |                     | 7 209,435                    |
|     |                      | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                     | <b>7 209,435<br/>444,646</b> |
|     |                      | <b>1.4.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>                                                                                                                                                             |     |         |                     |                              |
| 122 | RpCJ06A              | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor) | m   | 8,0400  | 20,864<br>15,551    | 167,746<br>125,027           |
| 123 | CF61A adaptat        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)                                                                                                | m2  | 1,2000  | 94,146<br>42,262    | 112,975<br>50,714            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                            |     |         |                   |                              |
| 124 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                      | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853    | 4,594<br>1,024               |
| 125 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tocurilor in jurul ferestrelor         | m2  | 1,2000  | 76,619<br>54,927  | 91,943<br>65,912             |
| 126 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                       | m2  | 1,2000  | 26,461<br>20,643  | 31,753<br>24,772             |
| 127 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                      | m2  | 1,2000  | 3,828<br>0,853    | 4,594<br>1,024               |
| 128 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-tocurilor in jurul ferestrelor | m2  | 1,2000  | 28,664<br>15,642  | 34,397<br>18,770             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei |         |                   | 448,002                      |
|     |         | <b>Total Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior) Inklusiv salariu</b>                                                                                 |     |         |                   | <b>448,002<br/>287,243</b>   |
|     |         | <b>1.4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                        |     |         |                   |                              |
| 129 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                            | m2  | 5,5100  | 217,217<br>61,687 | 1 196,868<br>339,898         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei |         |                   | 1 196,868                    |
|     |         | <b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>1 196,868<br/>339,898</b> |
|     |         | <b>1.4.4. Pereti</b>                                                                                                                                                       |     |         |                   |                              |
| 130 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                  | m2  | 18,3200 | 8,412<br>7,222    | 154,114<br>132,314           |
| 131 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                        | m2  | 2,5000  | 46,848<br>46,776  | 117,120<br>116,940           |
| 132 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2  | 20,8200 | 3,828<br>0,853    | 79,704<br>17,764             |
| 133 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                 | m2  | 20,8200 | 17,589<br>7,180   | 366,207<br>149,488           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
|     |          | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                      |
| 134 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 20,8200 | 65,480<br>43,798  | 1 363,293<br>911,874 |
| 135 | CF51Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)                                                                                                                                         | m2 | 20,8200 | 64,805<br>43,080  | 1 349,240<br>896,926 |
| 136 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 5,1800  | 4,841<br>0,853    | 25,075<br>4,420      |
| 137 | CI06C    | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 300x600mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2 | 5,1800  | 294,279<br>85,289 | 1 524,365<br>441,797 |
| 138 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,6400 | 3,828<br>0,853    | 59,873<br>13,344     |
| 139 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 15,6400 | 26,462<br>20,644  | 413,863<br>322,872   |
| 140 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,6400 | 3,828<br>0,853    | 59,873<br>13,344     |
| 141 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,6400 | 101,366<br>43,798 | 1 585,365<br>685,001 |
| 142 | CK26C    | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 9,0000  | 7,981<br>2,501    | 71,828<br>22,508     |
| 143 | CK18C    | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 9,0000  | 12,600<br>7,394   | 113,402<br>66,550    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                   | 7 283,322                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |        |                   | <b>7 283,322<br/>3 795,142</b> |
|     |         | <b>1.4.5. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 144 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                | m2  | 5,5100 | 15,212<br>11,732  | 83,820<br>64,645               |
| 145 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                                         | m2  | 5,5100 | 4,841<br>0,853    | 26,672<br>4,701                |
| 146 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                       | m2  | 5,5100 | 109,066<br>6,655  | 600,952<br>36,668              |
| 147 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm           | m2  | 5,5100 | 244,817<br>36,091 | 1 348,942<br>198,864           |
| 148 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                   | m   | 8,5000 | 38,277<br>20,873  | 325,356<br>177,424             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                   | 2 385,742                      |
|     |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                   | <b>2 385,742<br/>482,302</b>   |
|     |         | <b>1.4.6. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                |
| 149 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(in set)                              | buc | 1,0000 | 916,926<br>46,926 | 916,926<br>46,926              |
| 150 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(in set) | buc | 1,0000 | 771,510<br>52,614 | 771,510<br>52,614              |
| 151 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 886,290           | 886,290                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|     |         | cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                          |     |        | 21,330             | 21,330                       |
| 152 | SC14A   | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                        | buc | 1,0000 | 219,465<br>9,385   | 219,465<br>9,385             |
| 153 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                            | buc | 1,0000 | 1 030,974<br>9,954 | 1 030,974<br>9,954           |
| 154 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)                                            | m   | 6,0000 | 63,988<br>8,816    | 383,929<br>52,898            |
| 155 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, | m   | 6,0000 | 4,550<br>4,550     | 27,302<br>27,302             |
| 156 | IC38G   | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                              | buc | 2,0000 | 10,740<br>6,541    | 21,480<br>13,082             |
| 157 | IC38G   | Teu PPR, D=20 mm                                                                                                                                              | buc | 2,0000 | 10,390<br>6,541    | 20,780<br>13,082             |
| 158 | IC38G   | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                             | buc | 2,0000 | 9,590<br>6,541     | 19,180<br>13,082             |
| 159 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC                      | m   | 3,0000 | 33,600<br>7,110    | 100,800<br>21,330            |
| 160 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm                              | buc | 2,0000 | 134,326<br>6,825   | 268,651<br>13,651            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 4 667,287                    |
|     |         | <b>Total Apa-canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |        |                    | <b>4 667,287<br/>294,636</b> |
|     |         | <b>1.4.7. Vopsire corpuri de incalzit</b>                                                                                                                     |     |        |                    |                              |
| 161 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,                                                                 | m2  | 2,5000 | 96,662<br>22,842   | 241,655<br>57,105            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                            | 7                               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|---------------------------------|
|     |               | in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevine                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                              |                                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                              | 241,655                         |
|     |               | <b>Total Vopsire corpuri de incalzit Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                              | <b>241,655<br/>57,105</b>       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                              | 23 432,311                      |
|     |               | <b>Total Incapere nr.4 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                              | <b>23 432,311<br/>5 700,972</b> |
|     |               | <b>1.5. Incapere nr.5-Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                              |                                 |
|     |               | <b>1.5.1. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                              |                                 |
| 162 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,8900  | $\frac{10,712}{10,712}$      | $\frac{41,670}{41,670}$         |
| 163 | CK03A         | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m-1buc                                                                                                                                                              | m2  | 1,9500  | $\frac{1\ 310,165}{49,725}$  | $\frac{2\ 554,822}{96,963}$     |
| 164 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit | m2  | 1,9500  | $\frac{2\ 965,114}{122,788}$ | $\frac{5\ 781,973}{239,437}$    |
| 165 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | $\frac{221,590}{70,630}$     | $\frac{443,181}{141,261}$       |
| 166 | CK33B         | Miner cromat la usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | $\frac{278,073}{27,373}$     | $\frac{556,146}{54,746}$        |
| 167 | pret de piata | Lacata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,0000  | $\frac{200,000}{0,000}$      | $\frac{400,000}{0,000}$         |
| 168 | CK07B         | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,0000 | $\frac{55,470}{2,275}$       | $\frac{554,702}{22,752}$        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                              | 10 332,494                      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                               |
|     |          | <b>Total Tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   | <b>10 332,494<br/>596,829</b> |
|     |          | <b>1.5.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                               |
| 169 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                         | m2  | 4,0500  | 217,217<br>61,687 | 879,730<br>249,834            |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 879,730                       |
|     |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>879,730<br/>249,834</b>    |
|     |          | <b>1.5.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   |                               |
| 170 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                               | m2  | 16,6500 | 8,412<br>7,222    | 140,067<br>120,253            |
| 171 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,6500 | 3,828<br>0,853    | 63,740<br>14,206              |
| 172 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2  | 16,6500 | 17,589<br>7,180   | 292,861<br>119,547            |
| 173 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2  | 16,6500 | 65,480<br>43,798  | 1 090,242<br>729,237          |
| 174 | CF51Bk=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2  | 16,6500 | 64,805<br>43,080  | 1 079,002<br>717,282          |
| 175 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,6500 | 3,828<br>0,853    | 63,740<br>14,206              |
| 176 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2  | 16,6500 | 26,462<br>20,644  | 440,591<br>343,723            |
| 177 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,6500 | 3,828<br>0,853    | 63,740<br>14,206              |
| 178 | CF30A    | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu                                                                                                                                                                                           | m2  | 16,6500 | 101,366           | 1 687,744                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                      |     |         | 43,798            | 729,237                         |
| 179 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                 | m   | 10,0000 | 7,981<br>2,501    | 79,809<br>25,009                |
| 180 | CK18C   | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                           | m   | 10,0000 | 12,600<br>7,394   | 126,001<br>73,944               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 5 127,537                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |         |                   | <b>5 127,537<br/>2 900,850</b>  |
|     |         | <b>1.5.4. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                 |
| 181 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                      | m2  | 4,0500  | 15,212<br>11,732  | 61,610<br>47,516                |
| 182 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                               | m2  | 4,0500  | 4,840<br>0,853    | 19,604<br>3,455                 |
| 183 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                             | m2  | 4,0500  | 109,066<br>6,655  | 441,716<br>26,953               |
| 184 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33, grosime 10 mm | m2  | 4,0500  | 244,814<br>36,091 | 991,497<br>146,170              |
| 185 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m   | 9,5000  | 38,277<br>20,873  | 363,633<br>198,298              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 1 878,060                       |
|     |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |         |                   | <b>1 878,060<br/>422,392</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                   | 18 217,821                      |
|     |         | <b>Total Incapere nr.5-Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>18 217,821<br/>4 169,905</b> |
|     |         | <b>1.6. Incapere nr. 6 - WC</b>                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                                 |
| 186 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv                                                                                                                              | m2  | 2,7900  | 217,218           | 606,038                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 61,688            | 172,109                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                   | 606,038                        |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>606,038<br/>172,109</b>     |
|     |         | <b>1.6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                |
| 187 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,5700 | 8,413<br>7,694    | 130,998<br>119,788             |
| 188 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,5700 | 4,841<br>0,853    | 75,369<br>13,284               |
| 189 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti                                       | m2  | 15,5700 | 152,246<br>75,960 | 2 370,472<br>1 182,697         |
| 190 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,5700 | 4,841<br>0,853    | 75,369<br>13,284               |
| 191 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 300x600mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare | m2  | 15,5700 | 294,279<br>85,289 | 4 581,925<br>1 327,950         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |         |                   | 7 234,133                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>7 234,133<br/>2 657,003</b> |
|     |         | <b>1.6.3. . Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                                |
| 192 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,7900  | 46,848<br>46,776  | 130,707<br>130,505             |
| 193 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,7900  | 4,841<br>0,853    | 13,505<br>2,380                |
| 194 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,7900  | 49,863<br>19,321  | 139,117<br>53,906              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------------|
|     |         | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                             |     |        |                      |                              |
| 195 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005                                                       | m2  | 2,7900 | 109,067<br>6,655     | 304,296<br>18,568            |
| 196 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat,                                                                                                                                      | m2  | 2,7900 | 29,604<br>5,026      | 82,595<br>14,023             |
| 197 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm la montare se va coordona cu beneficiarul                                  | m2  | 2,7900 | 229,254<br>31,284    | 639,620<br>87,282            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |        |                      | 1 309,840                    |
|     |         | <b>Total . Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |        |                      | <b>1 309,840<br/>306,664</b> |
|     |         | <b>1.6.4. Apa-canalizare</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                      |                              |
| 198 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usoravind diametru 50 mm                                                                                                               | m   | 6,0000 | 1,706<br>1,706       | 10,238<br>10,238             |
| 199 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de110 mm                                                                                                           | m   | 7,0000 | 2,275<br>2,275       | 15,926<br>15,926             |
| 200 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 31,284<br>31,284     | 31,284<br>31,284             |
| 201 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 27,018<br>27,018     | 27,018<br>27,018             |
| 202 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"                                                                             | m   | 7,0000 | 6,541<br>6,541       | 45,788<br>45,788             |
| 203 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(in set)                              | buc | 1,0000 | 916,926<br>46,926    | 916,926<br>46,926            |
| 204 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(in set) | buc | 1,0000 | 771,510<br>52,614    | 771,510<br>52,614            |
| 205 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la                                           | buc | 1,0000 | 1 959,618<br>133,668 | 1 959,618<br>133,668         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|     |       | inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                    |     |         |                    |                      |
| 206 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                      | buc | 1,0000  | 886,290<br>21,330  | 886,290<br>21,330    |
| 207 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                      | buc | 1,0000  | 219,465<br>9,385   | 219,465<br>9,385     |
| 208 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                         | buc | 1,0000  | 1 030,974<br>9,954 | 1 030,974<br>9,954   |
| 209 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate MV 200x200 ,Vents                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 147,365<br>17,550  | 294,730<br>35,100    |
| 210 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)                                                                         | m   | 16,0000 | 63,988<br>8,816    | 1 023,811<br>141,062 |
| 211 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 16,0000 | 4,550<br>4,550     | 72,806<br>72,806     |
| 212 | IC38G | Teu PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                           | buc | 4,0000  | 10,390<br>6,541    | 41,561<br>26,165     |
| 213 | IC38G | Cot PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                           | buc | 4,0000  | 10,740<br>6,541    | 42,961<br>26,165     |
| 214 | IC38G | Mufa PPR, D=20 mm                                                                                                                                                                          | buc | 4,0000  | 9,590<br>6,541     | 38,361<br>26,165     |
| 215 | SD06A | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2"                                                                                                                                                               | buc | 4,0000  | 61,925<br>11,945   | 247,699<br>47,779    |
| 216 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PVC                                                  | m   | 8,0000  | 71,146<br>9,101    | 569,166<br>72,806    |
| 217 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC                                                   | m   | 7,0000  | 33,600<br>7,110    | 235,200<br>49,770    |
| 218 | SB09E | Cot PVC 90 grade, D=110 mm                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 47,438<br>7,963    | 47,438<br>7,963      |
| 219 | SB09E | Cot PVC 45 grade, D=110 mm                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 39,938<br>7,963    | 39,938<br>7,963      |
| 220 | SB09C | Teu PVC 90 grade, D=50 mm                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 27,207             | 54,414               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                            |     |         | 6,257            | 12,514                          |
| 221 | SD07B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16mm                           | buc | 4,0000  | 134,326<br>6,825 | 537,302<br>27,302               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                               | Lei |         |                  | 9 160,424                       |
|     |                | <b>Total Apa-canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |         |                  | <b>9 160,424<br/>957,691</b>    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                               | Lei |         |                  | 18 310,435                      |
|     |                | <b>Total Incapere nr. 6 - WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |         |                  | <b>18 310,435<br/>4 093,467</b> |
|     |                | <b>1.7. Lucrari de strapungeri pentru cabluri electrice</b>                                                                                                |     |         |                  |                                 |
| 222 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                     | buc | 13,0000 | 6,257<br>6,257   | 81,338<br>81,338                |
| 223 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                            | m   | 80,0000 | 4,800<br>4,550   | 384,032<br>364,032              |
| 224 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                           | m   | 45,0000 | 2,844<br>2,844   | 127,980<br>127,980              |
| 225 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                             | m   | 45,0000 | 16,137<br>10,770 | 726,187<br>484,650              |
| 226 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,0000 | 7,304<br>7,304   | 73,042<br>73,042                |
| 227 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                           | buc | 10,0000 | 5,372<br>4,319   | 53,716<br>43,186                |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                               | Lei |         |                  | 1 446,295                       |
|     |                | <b>Total Lucrari de strapungeri pentru cabluri electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |     |         |                  | <b>1 446,295<br/>1 174,228</b>  |
|     |                | <b>1.8. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                 |     |         |                  |                                 |
| 228 | TrB05B2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m                                                        | t   | 2,1000  | 66,807<br>66,807 | 140,295<br>140,295              |
| 229 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                         | t   | 2,1000  | 10,157<br>10,157 | 21,329<br>21,329                |
| 230 | TsI50G         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                              | t   | 2,1000  | 51,600<br>0,000  | 108,360<br>0,000                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5        | 6                | 7                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------------------------|
|     |         | (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                  |                                   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei   |          |                  | 269,984                           |
|     |         | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                  | <b>269,984<br/>161,624</b>        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei   |          |                  | 154 291,965                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 %  |          |                  | 10 939,538                        |
|     |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 %   |          |                  | 1 084,524                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 166 316,027                       |
|     |         | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5 % |          |                  | 2 494,740                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  | 168 810,767                       |
|     |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 %   |          |                  | 1 688,107                         |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |                  | <b>170 498,874<br/>45 581,408</b> |
|     |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                  |                                   |
| 231 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2.5mm2                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 190,0000 | 17,226<br>2,844  | 3 273,011<br>540,360              |
| 232 | RpEA04A | Montarea tevelor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.                                                                                                                                                                                     | m     | 190,0000 | 29,661<br>24,743 | 5 635,590<br>4 701,132            |
| 233 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur,- Corp.LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul) | buc   | 21,0000  | 452,791<br>6,541 | 9 508,615<br>137,365              |
| 234 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                               | buc   | 7,0000   | 38,149<br>7,679  | 267,042<br>53,752                 |
| 235 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 20,0000  | 45,876<br>8,816  | 917,518<br>176,328                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |               | constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |      |         |                   |                                 |
| 236 | 2451089       | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                                                          | buc  | 27,0000 | 3,000<br>0,000    | 81,000<br>0,000                 |
| 237 | 2451089       | Doze                                                                                                                                       | buc  | 7,0000  | 10,000<br>0,000   | 70,000<br>0,000                 |
| 238 | pret de piata | Dulap electric din plastic                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 325,000<br>0,000  | 325,000<br>0,000                |
| 239 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16 A                                                            | buc  | 6,0000  | 188,958<br>65,981 | 1 133,747<br>395,885            |
| 240 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25 A                                                            | buc  | 6,0000  | 192,958<br>65,981 | 1 157,747<br>395,885            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                               | Lei  |         |                   | 22 369,270                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                  | 24 % |         |                   | 1 536,170                       |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                                                                                                       | 1 %  |         |                   | 159,178                         |
|     |               | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                  | 20 % |         |                   | 1 280,141                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                               |      |         |                   | 25 344,759                      |
|     |               | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                 | 1 %  |         |                   | 253,448                         |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |      |         |                   | <b>25 598,207<br/>6 400,707</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 196 096,90                      |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 39 219,38                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>235 316,28<br/>51 981,99</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)