

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 789 800,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari L=358 m, b=6,0 m</b>				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	6,000	68,432 ----- 13,472	410,59 ----- 80,83
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 150,000	40,092 ----- 2,939	86 196,90 ----- 6 317,95
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,500	10,375 ----- 0,00	223,06 ----- 0,00
4	Ts151C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	117,700	55,692 ----- 0,00	6 554,95 ----- 0,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,400	11 603,40 ----- 0,00	16 244,76 ----- 0,00
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 50/70 SM EN 13108-1 (de exclus nisipul bitumat, otel)	m2	2 150,000	214,648 ----- 5,052	461 493,20 ----- 10 861,80

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,650	11 603,40 ----- 0,00	7 542,21 ----- 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1 (de exclus nisipul bitumat, otel)	m2	2 150,000	196,163 ----- 4,21	421 750,45 ----- 9 051,50
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de SM SR EN 13242+A1:2010 10 cm	m2	358,000	85,537 ----- 2,669	30 622,08 ----- 955,55
		<i>Total</i>	Lei			1 031 038,20
		<b>Total Lucrari L=358 m, b=6,0 m Inclusiv salariu</b>				<b>1 031 038,20 27 267,63</b>
		<b>2. Lucrari de amenajarea trotuarului la drumul L530 (S=472,5 m2, tronsonul de la scoala)</b>				
10	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m	135,000	39,137 ----- 13,472	5 283,50 ----- 1 818,72
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,710	1 207,507 ----- 0,00	857,33 ----- 0,00
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,730	705,596 ----- 705,596	3 337,47 ----- 3 337,47
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	71,000	1 143,825 ----- 67,36	81 211,58 ----- 4 782,56
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2 (100*30*15),	m	156,000	302,715 ----- 49,678	47 223,56 ----- 7 749,77

1	2	3	4	5	6	7
		pe fundatie de beton C8/10 XC3, XF1 (norma beton 0,055; de excus apa, ciment, nisip, pietris)				
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoare gri, 20*10*6 cm)	m2	400,000	317,083 ----- 50,183	126 833,28 ----- 20 073,28
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoare rosie 20*10*6 cm)	m2	47,250	337,383 ----- 50,183	15 941,36 ----- 2 371,16
		<i>Total</i>	Lei			280 688,08
		<b>Total Lucrari de amenajarea trotuarului la drumul L530 (S=472,5 m2, tronsonul de la scoala) Inklusiv salariu</b>				<b>280 688,08 40 132,96</b>

	Total	Lei	1 311 726,28
	Asigurari sociale si medicale	24 %	16 176,14
	Cheltuieli directe		1 327 902,42
	Cheltuieli de regie	8 %	106 232,19
	Beneficiu de deviz	4 %	57 365,38
	Total		1 491 500,00
	TVA	20 %	298 300,00
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 789 800,00 ----- 67 400,59</b>

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Drum L530 R33 drum de acces spre s. Talaesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 789 800,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	384,934	84,20	32 411,48
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	236,500	84,20	19 913,30
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,037	84,20	5 307,75
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,067	84,20	595,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,944	84,20	9 173,05
<b>Total manopera</b>						<b>67 400,59</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	253,700	1 675,00	424 947,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	202,100	1 940,00	392 074,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,242	595,00	4 308,99
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,108	595,00	26 839,26
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	90,170	595,00	53 651,15
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,247	390,00	7 116,33
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,236	415,00	928,04
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,995	415,00	7 053,13
9.	23203226000401	Bitum	t	2,111	10 980,00	23 184,27
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	715,600	2,60	1 860,56
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 903,700	2,60	15 349,62
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*6 gri	m2	406,000	205,00	83 230,00
13.	2661112800655r	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*6 rosie	m2	47,959	225,00	10 790,72
14.	2663102100001	Beton C8/10	m3	8,580	1 585,68	13 605,09
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	156,780	165,00	25 868,70

16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,945	125,00	1 118,12
17.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	1,347	1 250,00	1 683,75
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	89,056	15,00	1 335,84
19.	4100126202818	Apa	m3	5,640	15,00	84,60
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 095 029,68</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea mașinii de taiat	h-ut	1,206	415,00	500,49
2.	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalației de stropire	h-ut	1,410	415,00	585,15
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	39,130	1 180,00	46 173,40
4.	2940520007687	Mășină de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	10,200	75,00	765,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,615	980,00	602,70
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,239	860,00	3 645,18
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,746	425,00	10 942,09
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	43,903	425,00	18 658,78
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,938	380,00	1 496,44
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,585	960,00	24 561,60
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,242	690,00	857,32
12.	2952270013101	Instalație de stropire cu apă	h-ut	11,703	15,00	175,54
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	39,130	420,00	16 434,60
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	15,607	420,00	6 554,95
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	41,790	415,00	17 342,75
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>149 296,01</b>

Total	Lei	1 311 726,28
Asigurări sociale și medicale	24 %	16 176,14
Cheltuieli directe		1 327 902,42
Cheltuieli de regie	8 %	106 232,19
Beneficiu de deviz	4 %	57 365,38
Total		1 491 500,00
TVA	20 %	298 300,00

**Total deviz:**

**1 789 800,00**

Intocmit

SERVICE TULIS S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Drum L530 R33 drum de acces spre s.  
Talaesti

Investitor CONSILIUL RAIONAL HINCESTI

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari L=358 m, b=6,0 m</b>				
1	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m			68,432 ----- 13,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,20	13,47
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0220	1 250,00	27,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	15,00	0,60
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0210	415,00	8,72
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	15,00	1,24
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	415,00	4,15
		<i>Total</i>	Lei			410,59
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			40,092 ----- 2,939
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,20	2,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,48
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 180,00	21,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	415,00	7,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	420,00	7,64
		<i>Total</i>	Lei			86 196,90
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,375 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	415,00	10,38
		<i>Total</i>	Lei			223,06
4	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			55,692 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	420,00	55,69
		<i>Total</i>	Lei			6 554,95
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 603,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	980,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			16 244,76
6	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 50/70 SM EN 13108-1 (de exclus nisipul bitumat, otel)	m2			214,648 ----- 5,052
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,20	5,05
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1180	1 675,00	197,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	425,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	425,00	2,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	960,00	6,34
		<i>Total</i>	Lei			461 493,20
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 603,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 980,00	11 309,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	980,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			7 542,21
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 50/70 SM EN 13108-1 (de exclus nisipul bitumat, otel)	m2			196,163 ----- 4,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,20	4,21
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 940,00	182,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	425,00	2,25
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	960,00	5,09
		<i>Total</i>	Lei			421 750,45
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de SM SR EN 13242+A1:2010 10 cm	m2			85,537 ----- 2,669
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,20	2,67
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	595,00	74,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	425,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			30 622,08
		<b>2. Lucrari de amenajarea trotuarului la drumul L530 (S=472,5 m2, tronsonul de la scoala)</b>				
10	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm	m			39,137 ----- 13,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,20	13,47
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0090	1 250,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	15,00	0,60
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0680	75,00	5,10
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0080	415,00	3,32
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	15,00	1,24
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	415,00	4,15
		<i>Total</i>	Lei			5 283,50
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 207,507 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	690,00	1 207,50
		<i>Total</i>	Lei			857,33
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			705,596 ----- 705,596
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,20	705,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 337,47
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3			1 143,825 ----- 67,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,20	67,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	390,00	100,23
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	595,00	60,69
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	595,00	755,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	425,00	109,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	415,00	10,38
		<i>Total</i>	Lei			81 211,58
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare B2 (100*30*15), pe fundatie de beton C8/10 XC3, XF1 (norma beton 0,055; de excus apa, ciment, nisip, pietris)	m			302,715 ----- 49,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,20	12,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,20	37,05
	2663102100001	Beton C8/10	m3	0,0550	1 585,68	87,21
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,0050	165,00	165,82
		<i>Total</i>	Lei			47 223,56
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoare gri, 20*10*6 cm)	m2			317,083 ----- 50,183
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,20	48,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,20	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*6 gri	m2	1,0150	205,00	208,08
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	415,00	2,08
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	415,00	15,77
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			126 833,28
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (culoare rosie 20*10*6 cm)	m2			337,383 ----- 50,183
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,20	48,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,20	1,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,32
	2661112800655r	Placi din beton, pentru trotuare 20*10*6 rosie	m2	1,0150	225,00	228,37
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	415,00	2,08
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	415,00	15,77
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SERVICE TULIS S.R.L.**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**CONSILIUL RAIONAL HINCESTI**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.