

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,50
2		Cablu SIP-5 2x25	m	3 800,00
3		Cablu SIP-5 2x35	m	700,00
4		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	110,00
5		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500	buc	92,00
6		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	107,00
7		Banda metalica inoxidabila F207	m	400,00
8		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	400,00
9		Clema 3OH 16-70/2,5-35	buc	421,00
10		Clema ПС-1-1	buc	266,00
11	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	12,00
12		Pilon CB-95-3	buc	12,00
13	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00
14		Pilon CB-105-5	buc	4,00
15	RpEB12D	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp	m	520,00

1	2	3	4	5
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	23,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
19		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 16 A, 1 P, tip B	buc	1,00
20		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	3,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
22	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
23		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
24	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
25		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol)	buc	1,00
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,43
27		Cablu VVG 3x2.5	m	200,00
28		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
29		Cablu APV 1x16	m	140,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
31		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	m	14,00
32	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
33		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
34		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00

1	2	3	4	5
35	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	6,00
36		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
37		Conectoare Forbox D6 mm	buc	399,00
38	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	81,00
39		Corp de iluminat SMD LED 30W (3 ani garantie)	buc	81,00
40	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	40,00
41		Corp de iluminat SMD LED 50W (3 ani garantie)	buc	40,00
42	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	121,00
43		Consoala cu un brat	buc	121,00
44	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	4,96
45	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,55
		Capitolul 3. Utilaj		
46		Panou de distributie, IP54, III MII 2-3	buc	1,00
47		Relevu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00