

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație în cadrul LT Bogdan Petriceicu Hașdeu

Valoarea de deviz 2 291 272,45 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabinetul 101				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,6000	13,145 12,420	665,137 628,452
2	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	50,6000	109,866 103,040	5 559,229 5 213,824
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	50,6000	17,601 6,440	890,623 325,864
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,6000	89,757 70,380	4 541,729 3 561,228
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	50,6000	272,213 213,900	13 773,953 10 823,340
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,6000	17,277 9,200	874,204 465,520
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	50,6000	15,497	784,158

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan			6,440	325,864
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,6000	33,134 25,300	1 676,567 1 280,180
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,6000	21,752 13,800	1 100,666 698,280
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,6000	15,497 6,440	784,158 325,864
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,6000	93,614 25,300	4 736,868 1 280,180
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,0000	70,520 39,100	3 526,025 1 955,000
		<i>Total</i>	Lei			38 913,317
		Total Tavane Inclusiv salariu				38 913,317 26 883,596
		1.1.2. Pereti				
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,6700	54,000 10,580	4 356,180 853,489
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,0000	20,060 11,960	1 323,960 789,360
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,6700	75,445 56,120	6 086,148 4 527,200
17	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	80,6700	372,812 276,000	30 074,784 22 264,920

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)				
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,6700	17,277 9,200	1 393,715 742,164
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,6700	33,134 25,300	2 672,901 2 040,951
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,6700	21,752 13,800	1 754,758 1 113,246
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,6700	93,614 25,300	7 551,840 2 040,951
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	114,268 23,000	228,536 46,000
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,0000	70,521 39,100	2 820,820 1 564,000
		<i>Total</i>	Lei			62 014,116
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 014,116 37 540,826
		1.1.3. Pardoseli				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,6000	22,090 21,160	1 117,754 1 070,696

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,6000	10,795 10,120	546,227 512,072
28	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pana la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,1800	1 837,108 211,600	27 887,301 3 212,088
29	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,6000	34,682 9,660	1 754,930 488,796
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,6000	79,085 32,200	4 001,701 1 629,320
31	CC03A	Montare Plasa VR1 100x4	kg	88,5500	22,728 2,070	2 012,568 183,301
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,6000	79,560 33,120	4 025,736 1 675,872
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,6000	17,601 6,440	890,623 325,864
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,6000	110,886 10,764	5 610,818 544,658
35	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	53,5000	555,821 146,740	29 736,447 7 850,590
		<i>Total</i>	Lei			77 584,105
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				77 584,105 17 493,257
		1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
36	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	331,686 171,580	663,372 343,160
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880

1	2	3	4	5	6	7
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	33,134 25,300	66,268 50,600
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,752 13,800	43,505 27,600
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,0000	93,614 25,300	187,228 50,600
42	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,2000	26,860 18,400	85,952 58,880
		<i>Total</i>	Lei			1 108,313
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 108,313 556,600
		1.1.5. Timplarie				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500	2 857,651 43,700	9 287,367 142,025
		<i>Total</i>	Lei			9 350,157
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 350,157 204,815
		1.1.6. Deschiduri la usi, ferestre si goluri				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la	m2	8,7000	15,497 6,440	134,826 56,028

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interioari				
46	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	29,0000	108,181 77,280	3 137,249 2 241,120
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,7000	15,497 6,440	134,826 56,028
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,7000	75,445 56,120	656,372 488,244
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,7000	15,497 6,440	134,826 56,028
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7000	33,134 25,300	288,263 220,110
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7000	21,752 13,800	189,245 120,060
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,7000	15,497 6,440	134,826 56,028
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,7000	93,614 25,300	814,442 220,110
54	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	29,0000	26,860 18,400	778,940 533,600
		<i>Total</i>	Lei			6 403,815
		Total Deschiduri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 403,815 4 047,356
		1.1.7. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpIC19B	Demontarea PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,0000	29,116 17,480	1 164,627 699,200
56	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,0000	46,200 41,400	277,200 248,400
57	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,0000	5,520 5,520	16,560 16,560
58	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	4,600 4,600	27,600 27,600
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	29,300 6,900	58,600 13,800
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	210,146 10,580	1 260,876 63,480
61	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,0000	40,030 18,400	1 521,140 699,200
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,0000	14,638 8,280	87,828 49,680
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000	12,718 8,280	76,308 49,680
64	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	3,0000	18,584 10,580	55,752 31,740

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
65	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000	20,097 9,200	401,940 184,000
66	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,0000	31,534 23,000	94,603 69,000
67	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	69,000 69,000	138,000 138,000
68	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,0000	6,475 4,600	246,050 174,800
69	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,0000	5,225 4,600	198,550 174,800
		<i>Total</i>	Lei			5 625,634
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 625,634 2 639,940
		1.1.8. Instalatii sanitare				
70	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,440 29,440	88,320 88,320
71	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 424,985 105,800	1 424,985 105,800
72	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	692,420 92,000	692,420 92,000

1	2	3	4	5	6	7
73	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 159,765 16,100	1 159,765 16,100
74	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 831,314 105,800	3 831,314 105,800
75	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	116,081 16,560	232,162 33,120
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	48,914 13,800	489,138 138,000
77	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,0000	26,351 11,960	105,405 47,840
78	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,199 22,540	78,398 45,080
79	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	80,666 34,500	806,661 345,000
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	11,152 6,900	22,304 13,800
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	10,242 6,900	20,484 13,800

1	2	3	4	5	6	7
82	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	17,334 10,580	34,668 21,160
83	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,092 11,500	312,370 46,000
84	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	20,840 15,180	83,362 60,720
85	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000	69,000 69,000	69,000 69,000
86	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,0000	158,491 59,800	158,491 59,800
87	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apă rece sau caldă, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,220 3,220	32,200 32,200
88	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	6,900 6,900	69,000 69,000
89	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm	10 m	1,2000	3,680 3,680	4,416 4,416

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			9 714,863
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 714,863 1 406,956
		1.1.9. Lucrari diverse				
90	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,5000	62,560 62,560	1 032,240 1 032,240
91	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5000	93,750 0,000	1 546,875 0,000
92	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5000	269,560 269,560	4 447,740 4 447,740
93	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	11,0000	23,000 23,000	253,000 253,000
94	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	11,0000	190,900 190,900	2 099,900 2 099,900
		<i>Total</i>	Lei			9 379,755
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 379,755 7 832,880
		<i>Total</i>	Lei			220 094,075
		Total Cabinetul 101 Inclusiv salariu				220 094,075 98 606,226
		1.2. Cabinetul 102				
		1.2.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,6000	13,145 12,420	665,137 628,452
96	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	50,6000	109,866 103,040	5 559,229 5 213,824
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	50,6000	17,601 6,440	890,623 325,864
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	50,6000	89,757 70,380	4 541,729 3 561,228

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
99	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	50,6000	272,213 213,900	13 773,953 10 823,340
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,6000	17,277 9,200	874,204 465,520
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,6000	15,497 6,440	784,158 325,864
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,6000	33,134 25,300	1 676,567 1 280,180
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,6000	21,752 13,800	1 100,666 698,280
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	50,6000	15,497 6,440	784,158 325,864
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,6000	93,614 25,300	4 736,868 1 280,180
106	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,0000	70,520 39,100	3 526,025 1 955,000
		<i>Total</i>	Lei			38 913,317
		Total Tavane Inclusiv salariu				38 913,317 26 883,596
		1.2.2. Pereti				
107	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	37,6000	43,240	1 625,824

1	2	3	4	5	6	7
		etc.			43,240	1 625,824
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	80,6700	17,144 14,720	1 383,006 1 187,462
110	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	80,6700	54,000 10,580	4 356,180 853,489
111	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,3900	3 684,013 187,221	1 436,765 73,016
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiorari	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
113	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,0000	20,060 11,960	1 323,960 789,360
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,6700	75,445 56,120	6 086,148 4 527,200
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	80,6700	372,812 276,000	30 074,784 22 264,920
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,6700	17,277 9,200	1 393,715 742,164
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,6700	33,134 25,300	2 672,901 2 040,951

1	2	3	4	5	6	7
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,6700	21,752 13,800	1 754,758 1 113,246
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,6700	15,497 6,440	1 250,158 519,515
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,6700	93,614 25,300	7 551,840 2 040,951
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	114,268 23,000	228,536 46,000
123	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,0000	70,521 39,100	2 820,820 1 564,000
		<i>Total</i>	Lei			66 522,501
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 522,501 40 489,918
		1.2.3. Pardoseli				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,6000	22,090 21,160	1 117,754 1 070,696
125	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,6000	10,795 10,120	546,227 512,072
126	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pana la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,1800	1 837,108 211,600	27 887,301 3 212,088
127	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,6000	34,682 9,660	1 754,930 488,796
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,6000	79,085 32,200	4 001,701 1 629,320
129	CC03A	Montare Plasa VR1 100x4	kg	88,5500	22,728 2,070	2 012,568 183,301

1	2	3	4	5	6	7
130	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,6000	79,560 33,120	4 025,736 1 675,872
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,6000	17,601 6,440	890,623 325,864
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,6000	110,886 10,764	5 610,818 544,658
133	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	53,5000	555,821 146,740	29 736,447 7 850,590
		<i>Total</i>	Lei			77 584,105
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				77 584,105 17 493,257
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
134	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	331,686 171,580	663,372 343,160
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	33,134 25,300	66,268 50,600
137	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,752 13,800	43,505 27,600
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,0000	93,614 25,300	187,228 50,600

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
140	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,2000	26,860 18,400	85,952 58,880
		<i>Total</i>	Lei			1 108,313
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 108,313 556,600
		1.2.5. Timplarie				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
142	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500	2 857,651 43,700	9 287,367 142,025
		<i>Total</i>	Lei			9 350,157
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 350,157 204,815
		1.2.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
144	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,0000	108,181 77,280	2 596,344 1 854,720
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,2000	75,445 56,120	769,539 572,424

1	2	3	4	5	6	7
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	33,134 25,300	337,965 258,060
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	21,752 13,800	221,873 140,760
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	10,2000	93,614 25,300	954,863 258,060
152	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,0000	26,860 18,400	644,640 441,600
		<i>Total</i>	Lei			6 157,508
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 157,508 3 788,376
		1.2.7. Incalzire				
153	RpIC19B	Demontarea PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,0000	29,116 17,480	1 164,627 699,200
154	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,0000	46,200 41,400	277,200 248,400
155	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,0000	5,520 5,520	16,560 16,560
156	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	4,600 4,600	27,600 27,600

1	2	3	4	5	6	7
157	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	29,300 6,900	58,600 13,800
158	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	210,146 10,580	1 260,876 63,480
159	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,0000	40,030 18,400	1 521,140 699,200
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,0000	14,638 8,280	87,828 49,680
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000	12,718 8,280	76,308 49,680
162	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	3,0000	18,584 10,580	55,752 31,740
163	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	20,097 9,200	401,940 184,000
164	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de pînă la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,0000	31,534 23,000	94,603 69,000
165	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	69,000 69,000	138,000 138,000

1	2	3	4	5	6	7
166	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	38,0000	6,475 4,600	246,050 174,800
167	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de încălzire, având diametrul de 3/8"-1"	m	38,0000	5,225 4,600	198,550 174,800
		<i>Total</i>	Lei			5 625,634
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 625,634 2 639,940
		1.2.8. Instalatii sanitare				
168	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,440 29,440	88,320 88,320
169	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 424,985 105,800	1 424,985 105,800
170	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2"	buc	1,0000	692,420 92,000	692,420 92,000
171	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 159,765 16,100	1 159,765 16,100
172	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul având capacitatea de până la 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 831,314 105,800	3 831,314 105,800
173	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	116,081 16,560	232,162 33,120
174	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub	m	10,0000	48,914 13,800	489,138 138,000

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
175	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,0000	26,351 11,960	105,405 47,840
176	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,199 22,540	78,398 45,080
177	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	80,666 34,500	806,661 345,000
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	11,152 6,900	22,304 13,800
179	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	10,242 6,900	20,484 13,800
180	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	17,334 10,580	34,668 21,160
181	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,092 11,500	312,370 46,000
182	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	20,840 15,180	83,362 60,720

1	2	3	4	5	6	7
183	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000	69,000 69,000	69,000 69,000
184	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,0000	158,491 59,800	158,491 59,800
185	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,220 3,220	32,200 32,200
186	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	6,900 6,900	69,000 69,000
187	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	3,680 3,680	4,416 4,416
		<i>Total</i>	Lei			9 714,863
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 714,863 1 406,956
		1.2.9. Lucrari diverse				
188	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,5000	62,560 62,560	1 032,240 1 032,240
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5000	93,750 0,000	1 546,875 0,000
190	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5000	269,560 269,560	4 447,740 4 447,740

1	2	3	4	5	6	7
191	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	11,0000	23,000 23,000	253,000 253,000
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	11,0000	190,900 190,900	2 099,900 2 099,900
		<i>Total</i>	Lei			9 379,755
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				9 379,755 7 832,880
		<i>Total</i>	Lei			224 356,153
		Total Cabinetul 102 Inclusiv salariu				224 356,153 101 296,338
		1.3. Cabinetul 103				
		1.3.1. Tavane				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	49,0000	13,145 12,420	644,105 608,580
194	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	49,0000	109,866 103,040	5 383,444 5 048,960
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	49,0000	17,601 6,440	862,461 315,560
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,0000	89,757 70,380	4 398,117 3 448,620
197	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	49,0000	272,213 213,900	13 338,413 10 481,100
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,0000	17,277 9,200	846,561 450,800
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	49,0000	15,497 6,440	759,363 315,560

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la tavan				
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,0000	33,134 25,300	1 623,554 1 239,700
201	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,0000	21,752 13,800	1 065,863 676,200
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	49,0000	15,497 6,440	759,363 315,560
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	49,0000	93,614 25,300	4 587,086 1 239,700
204	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,0000	70,520 39,100	3 455,503 1 915,900
		<i>Total</i>	Lei			37 723,833
		Total Tavane Inclusiv salariu				37 723,833 26 056,240
		1.3.2. Pereti				
205	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,5000	17,144 14,720	660,044 566,720
206	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,8000	54,000 10,580	4 255,200 833,704
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	78,8000	15,497 6,440	1 221,179 507,472
208	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	66,0000	20,060 11,960	1 323,960 789,360
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,8000	75,445 56,120	5 945,066 4 422,256
210	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	78,8000	372,813	29 377,625

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)			276,000	21 748,800
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,8000	17,277 9,200	1 361,407 724,960
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,8000	15,497 6,440	1 221,179 507,472
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	33,134 25,300	2 584,433 1 973,400
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	21,752 13,800	1 696,679 1 076,400
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	78,8000	15,497 6,440	1 221,179 507,472
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	78,8000	93,614 25,300	7 376,783 1 993,640
217	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	114,268 23,000	228,536 46,000
218	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,0000	70,520 39,100	4 231,230 2 346,000
		<i>Total</i>	Lei			62 704,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 704,500 38 043,656
		1.3.3. Pardoseli				
219	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	49,0000	22,090	1 082,410

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			21,160	1 036,840
220	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,0000	10,795 10,120	528,955 495,880
221	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pana la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,7000	1 837,111 211,600	27 005,535 3 110,520
222	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	49,0000	34,682 9,660	1 699,438 473,340
223	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,0000	79,085 32,200	3 875,165 1 577,800
224	CC03A	Montare Plasa VR1 100x4	kg	85,7500	22,728 2,070	1 948,924 177,505
225	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	49,0000	79,560 33,120	3 898,440 1 622,880
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,0000	17,601 6,440	862,461 315,560
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,0000	110,886 10,764	5 433,400 527,436
228	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	52,5000	555,821 146,740	29 180,625 7 703,850
		<i>Total</i>	Lei			75 515,353
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				75 515,353 17 041,611
		1.3.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
229	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	331,686 171,580	663,372 343,160
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	2,0000	15,497	30,994

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan			6,440	12,880
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	33,134 25,300	66,268 50,600
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,752 13,800	43,505 27,600
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,0000	93,614 25,300	187,228 50,600
235	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,2000	26,860 18,400	85,952 58,880
		<i>Total</i>	Lei			1 108,313
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 108,313 556,600
		1.3.5. Timplarie				
236	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
237	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500	2 857,651 43,700	9 287,367 142,025
		<i>Total</i>	Lei			9 350,157
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 350,157 204,815
		1.3.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				

1	2	3	4	5	6	7
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
239	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,0000	108,181 77,280	2 596,344 1 854,720
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,2000	75,445 56,120	769,539 572,424
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	33,134 25,300	337,965 258,060
244	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,2000	21,752 13,800	221,873 140,760
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	10,2000	15,497 6,440	158,071 65,688
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	10,2000	93,614 25,300	954,863 258,060
247	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,0000	26,860 18,400	644,640 441,600
		<i>Total</i>	Lei			6 157,508
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri				6 157,508 3 788,376

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.7. Incalzire				
248	RpIC19B	Demontarea PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	40,0000	29,116 17,480	1 164,627 699,200
249	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,0000	46,200 41,400	277,200 248,400
250	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	3,0000	5,520 5,520	16,560 16,560
251	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	4,600 4,600	27,600 27,600
252	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,0000	29,300 6,900	58,600 13,800
253	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	210,146 10,580	1 260,876 63,480
254	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,0000	40,030 18,400	1 521,140 699,200
255	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	6,0000	14,638 8,280	87,828 49,680
256	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000	12,718 8,280	76,308 49,680
257	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	3,0000	18,584	55,752

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm			10,580	31,740
258	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	20,097 9,200	401,940 184,000
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	3,0000	31,534 23,000	94,603 69,000
260	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	69,000 69,000	138,000 138,000
261	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,0000	6,475 4,600	246,050 174,800
262	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,0000	5,225 4,600	198,550 174,800
		<i>Total</i>	Lei			5 625,634
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 625,634 2 639,940
		1.3.8. Instalatii sanitare				
263	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,440 29,440	88,320 88,320
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 424,985 105,800	1 424,985 105,800
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,0000	692,420 92,000	692,420 92,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
266	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	<u>1 159,765</u> 16,100	<u>1 159,765</u> 16,100
267	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	<u>3 831,314</u> 105,800	<u>3 831,314</u> 105,800
268	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	<u>116,081</u> 16,560	<u>232,162</u> 33,120
269	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	<u>48,914</u> 13,800	<u>489,138</u> 138,000
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,0000	<u>26,351</u> 11,960	<u>105,405</u> 47,840
271	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	<u>39,199</u> 22,540	<u>78,398</u> 45,080
272	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	<u>80,666</u> 34,500	<u>806,661</u> 345,000
273	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	<u>11,152</u> 6,900	<u>22,304</u> 13,800
274	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	2,0000	<u>10,242</u> 6,900	<u>20,484</u> 13,800

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				
275	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	17,334 10,580	34,668 21,160
276	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,092 11,500	312,370 46,000
277	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	20,840 15,180	83,362 60,720
278	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000	69,000 69,000	69,000 69,000
279	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafața medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	1,0000	158,491 59,800	158,491 59,800
280	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de otel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,220 3,220	32,200 32,200
281	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	6,900 6,900	69,000 69,000
282	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată,	10 m	1,2000	3,680 3,680	4,416 4,416

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			9 714,863
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 714,863 1 406,956
		1.3.9. Lucrari diverse				
283	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	15,0000	62,560 62,560	938,400 938,400
284	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,0000	93,750 0,000	1 406,250 0,000
285	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	269,560 269,560	4 043,400 4 043,400
286	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	10,0000	23,000 23,000	230,000 230,000
287	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	10,0000	190,900 190,900	1 909,000 1 909,000
		<i>Total</i>	Lei			8 527,050
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 527,050 7 120,800
		<i>Total</i>	Lei			216 427,211
		Total Cabinetul 103 Inclusiv salariu				216 427,211 96 858,994
		1.4. Cabinetul 107				
		1.4.1. Tavane				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	32,0000	13,145 12,420	420,640 397,440
289	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	32,0000	109,866 103,040	3 515,718 3 297,280
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	32,0000	17,601 6,440	563,240 206,080

1	2	3	4	5	6	7
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,0000	89,758 70,380	2 872,240 2 252,160
292	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	32,0000	272,212 213,900	8 710,800 6 844,800
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000	17,277 9,200	552,856 294,400
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	32,0000	15,497 6,440	495,910 206,080
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	33,134 25,300	1 060,280 809,600
296	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,0000	21,752 13,800	696,074 441,600
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	32,0000	15,497 6,440	495,910 206,080
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	32,0000	93,614 25,300	2 995,648 809,600
299	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,0000	70,520 39,100	2 256,656 1 251,200
		<i>Total</i>	Lei			24 635,972
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 635,972 17 016,320

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Pereti				
300	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	63,5000	54,000 10,580	3 429,000 671,830
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	63,5000	15,497 6,440	984,072 408,940
302	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,0000	20,060 11,960	1 163,480 693,680
303	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,5000	75,445 56,120	4 790,758 3 563,620
304	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	63,5000	372,813 276,000	23 673,594 17 526,000
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,5000	17,277 9,200	1 097,073 584,200
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,5000	15,497 6,440	984,072 408,940
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,5000	33,134 25,300	2 103,994 1 606,550
308	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,5000	21,752 13,800	1 381,271 876,300
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,5000	15,497 6,440	984,072 408,940
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	63,5000	93,614 25,300	5 944,489 1 606,550

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
311	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	114,268 23,000	228,536 46,000
312	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,0000	70,520 39,100	3 526,025 1 955,000
		<i>Total</i>	Lei			50 290,436
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 290,436 30 356,550
		1.4.3. Pardoseli				
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,5000	22,090 21,160	717,926 687,700
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	32,5000	10,795 10,120	350,838 328,900
315	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pana la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,7500	1 837,111 211,600	17 911,830 2 063,100
316	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	32,5000	34,682 9,660	1 127,178 313,950
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,5000	79,085 32,200	2 570,262 1 046,500
318	CC03A	Montare Plasa VR1 100x4	kg	58,1500	22,728 2,070	1 321,645 120,373
319	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	32,5000	79,560 33,120	2 585,700 1 076,400
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,5000	17,601 6,440	572,041 209,300
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	32,5000	110,886	3 603,784

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm			10,764	349,830
322	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	34,8000	555,821 146,740	19 342,586 5 106,552
		<i>Total</i>	Lei			50 103,790
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 103,790 11 302,605
		1.4.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
323	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	331,686 171,580	663,372 343,160
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	33,134 25,300	66,268 50,600
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,752 13,800	43,505 27,600
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,0000	93,614 25,300	187,228 50,600
329	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,2000	26,860 18,400	85,952 58,880
		<i>Total</i>	Lei			1 108,313
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 108,313 556,600
		1.4.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
331	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500	2 857,651 43,700	9 287,367 142,025
		<i>Total</i>	Lei			9 350,157
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 350,157 204,815
		1.4.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
333	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,0000	108,181 77,280	1 947,258 1 391,040
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,2000	75,445 56,120	618,649 460,184
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2000	33,134 25,300	271,696 207,460
338	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2000	21,752 13,800	178,369 113,160

1	2	3	4	5	6	7
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,2000	93,614 25,300	767,635 207,460
341	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,0000	26,860 18,400	483,480 331,200
		<i>Total</i>	Lei			4 775,395
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 775,395 2 921,736
		1.4.7. Incalzire				
342	RpIC19B	Demontarea PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,0000	29,116 17,480	524,082 314,640
343	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,0000	46,200 41,400	184,800 165,600
344	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	2,0000	5,520 5,520	11,040 11,040
345	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	4,600 4,600	18,400 18,400
346	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	29,300 6,900	117,200 27,600
347	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	210,146 10,580	840,584 42,320
348	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	20,0000	40,030 18,400	800,600 368,000

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
349	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	14,638 8,280	58,552 33,120
350	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000	12,718 8,280	76,308 49,680
351	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	18,584 10,580	37,168 21,160
352	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	20,097 9,200	200,970 92,000
353	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	2,0000	31,534 23,000	63,069 46,000
354	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	69,000 69,000	138,000 138,000
355	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,0000	6,475 4,600	129,500 92,000
356	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,0000	5,225 4,600	104,500 92,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 304,773
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 304,773 1 511,560
		1.4.8. Instalatii sanitare				
357	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,440 29,440	88,320 88,320
358	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 424,985 105,800	1 424,985 105,800
359	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	692,420 92,000	692,420 92,000
360	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 159,765 16,100	1 159,765 16,100
361	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 831,314 105,800	3 831,314 105,800
362	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	116,081 16,560	232,162 33,120
363	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	48,914 13,800	489,138 138,000
364	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,0000	26,351 11,960	105,405 47,840
365	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind	buc	2,0000	39,199 22,540	78,398 45,080

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
366	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	80,666 34,500	806,661 345,000
367	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	11,152 6,900	22,304 13,800
368	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	10,242 6,900	20,484 13,800
369	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	17,334 10,580	34,668 21,160
370	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,092 11,500	312,370 46,000
371	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,0000	20,840 15,180	83,362 60,720
372	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000	69,000 69,000	69,000 69,000
373	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea	buc	1,0000	158,491 59,800	158,491 59,800

1	2	3	4	5	6	7
		legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
374	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,220 3,220	32,200 32,200
375	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	6,900 6,900	69,000 69,000
376	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	3,680 3,680	4,416 4,416
		<i>Total</i>	Lei			9 714,863
		Total Instalatii sanitare Inklusiv salariu				9 714,863 1 406,956
		1.4.9. Lucrari diverse				
377	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,0000	62,560 62,560	500,480 500,480
378	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,0000	93,750 0,000	750,000 0,000
379	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,0000	269,560 269,560	2 156,480 2 156,480
380	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	8,0000	23,000 23,000	184,000 184,000
381	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	8,0000	190,900 190,900	1 527,200 1 527,200
		<i>Total</i>	Lei			5 118,160

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 118,160 4 368,160
		<i>Total</i>	Lei			158 401,859
		Total Cabinetul 107 Inclusiv salariu				158 401,859 69 645,302
		1.5. Cabinetul 105				
		1.5.1. Tavane				
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,0000	13,145 12,420	394,350 372,600
383	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	30,0000	109,866 103,040	3 295,986 3 091,200
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,0000	17,601 6,440	528,038 193,200
385	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0000	89,758 70,380	2 692,725 2 111,400
386	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art CF52)	m2	30,0000	272,212 213,900	8 166,375 6 417,000
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,0000	17,277 9,200	518,302 276,000
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	30,0000	15,497 6,440	464,916 193,200
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	33,134 25,300	994,013 759,000
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	21,752 13,800	652,569 414,000

1	2	3	4	5	6	7
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	30,0000	15,497 6,440	464,916 193,200
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	30,0000	93,614 25,300	2 808,420 759,000
393	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,0000	70,520 39,100	2 115,615 1 173,000
		<i>Total</i>	Lei			23 096,225
		Total Tavane Inclusiv salariu				23 096,225 15 952,800
		1.5.2. Pereti				
394	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	61,2000	54,000 10,580	3 304,800 647,496
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	61,2000	15,497 6,440	948,429 394,128
396	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	55,0000	20,060 11,960	1 103,299 657,800
397	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2000	75,445 56,120	4 617,234 3 434,544
398	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	61,2000	372,812 276,000	22 816,125 16 891,200
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,2000	17,277 9,200	1 057,338 563,040
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	61,2000	15,497	948,429

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la pereti			6,440	394,128
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,2000	33,134 25,300	2 027,786 1 548,360
402	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,2000	21,752 13,800	1 331,241 844,560
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	61,2000	15,497 6,440	948,429 394,128
404	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	61,2000	93,614 25,300	5 729,177 1 548,360
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	114,268 23,000	228,536 46,000
406	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	50,0000	70,520 39,100	3 526,025 1 955,000
		<i>Total</i>	Lei			48 586,848
		Total Pereti Inclusiv salariu				48 586,848 29 318,744
		1.5.3. Pardoseli				
407	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,5000	22,090 21,160	673,746 645,380
408	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,5000	10,795 10,120	329,248 308,660
409	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pana la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	9,1500	1 837,103 211,600	16 809,492 1 936,140
410	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	30,5000	34,682 9,660	1 057,813 294,630
411	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	30,5000	79,085	2 412,092

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			32,200	982,100
412	CC03A	Montare Plasa VR1 100x4	kg	54,6000	22,728 2,070	1 240,966 113,022
413	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	30,5000	79,560 33,120	2 426,580 1 010,160
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	30,5000	17,601 6,440	536,838 196,420
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,5000	110,886 10,764	3 382,013 328,302
416	CG49A	Executarea acoperirii cu linoleum, la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	32,7000	555,821 146,740	18 175,359 4 798,398
		<i>Total</i>	Lei			47 044,147
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				47 044,147 10 613,212
		1.5.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
417	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,0000	331,686 171,580	663,372 343,160
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	33,134 25,300	66,268 50,600
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,0000	21,752 13,800	43,505 27,600
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-	m2	2,0000	15,497 6,440	30,994 12,880

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la tavan				
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,0000	93,614 25,300	187,228 50,600
423	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	3,2000	26,860 18,400	85,952 58,880
		<i>Total</i>	Lei			1 108,313
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 108,313 556,600
		1.5.5. Timplarie				
424	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,2500	19,320 19,320	62,790 62,790
425	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500	2 857,651 43,700	9 287,367 142,025
		<i>Total</i>	Lei			9 350,157
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 350,157 204,815
		1.5.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interioari	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
427	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,0000	108,181 77,280	1 947,258 1 391,040
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808

1	2	3	4	5	6	7
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,2000	75,445 56,120	618,649 460,184
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2000	33,134 25,300	271,696 207,460
432	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2000	21,752 13,800	178,369 113,160
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,2000	15,497 6,440	127,077 52,808
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,2000	93,614 25,300	767,635 207,460
435	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	18,0000	26,860 18,400	483,480 331,200
		<i>Total</i>	Lei			4 775,395
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 775,395 2 921,736
		1.5.7. Incalzire				
436	RpIC19B	Demontarea PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,0000	29,116 17,480	524,082 314,640
437	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	4,0000	46,200 41,400	184,800 165,600

1	2	3	4	5	6	7
438	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	2,0000	5,520 5,520	11,040 11,040
439	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	4,600 4,600	18,400 18,400
440	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	29,300 6,900	117,200 27,600
441	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000	210,146 10,580	840,584 42,320
442	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	20,0000	40,030 18,400	800,600 368,000
443	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,0000	14,638 8,280	58,552 33,120
444	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	6,0000	12,718 8,280	76,308 49,680
445	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000	18,584 10,580	37,168 21,160
446	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	20,097 9,200	200,970 92,000
447	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	2,0000	31,534 23,000	63,069 46,000

1	2	3	4	5	6	7
448	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,0000	69,000 69,000	138,000 138,000
449	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,0000	6,475 4,600	129,500 92,000
450	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,0000	5,225 4,600	104,500 92,000
		<i>Total</i>	Lei			3 304,773
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 304,773 1 511,560
		1.5.8. Instalatii sanitare				
451	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,440 29,440	88,320 88,320
452	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 424,985 105,800	1 424,985 105,800
453	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	692,420 92,000	692,420 92,000
454	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 159,765 16,100	1 159,765 16,100
455	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,0000	3 831,314 105,800	3 831,314 105,800
456	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000	116,081 16,560	232,162 33,120

1	2	3	4	5	6	7
457	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	48,914 13,800	489,138 138,000
458	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	4,0000	26,351 11,960	105,405 47,840
459	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,0000	39,199 22,540	78,398 45,080
460	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,0000	80,666 34,500	806,661 345,000
461	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,0000	11,152 6,900	22,304 13,800
462	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,0000	10,242 6,900	20,484 13,800
463	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,0000	17,334 10,580	34,668 21,160
464	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,0000	78,092 11,500	312,370 46,000

1	2	3	4	5	6	7
465	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	4,0000	20,840 15,180	83,362 60,720
466	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1,0000	69,000 69,000	69,000 69,000
467	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton până la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzând curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	1,0000	158,491 59,800	158,491 59,800
468	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, având diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	3,220 3,220	32,200 32,200
469	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m	10,0000	6,900 6,900	69,000 69,000
470	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,2000	3,680 3,680	4,416 4,416
		<i>Total</i>	Lei			9 714,863
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 714,863 1 406,956
		1.5.9. Lucrari diverse				
471	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t	8,0000	62,560 62,560	500,480 500,480
472	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	8,0000	93,750 0,000	750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
473	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,0000	269,560 269,560	2 156,480 2 156,480
474	TrH1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	8,0000	23,000 23,000	184,000 184,000
475	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	8,0000	190,900 190,900	1 527,200 1 527,200
		<i>Total</i>	Lei			5 118,160
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 118,160 4 368,160
		<i>Total</i>	Lei			152 098,881
		Total Cabinetul 105 Inclusiv salariu				152 098,881 66 854,583
		1.6. Coridor				
		1.6.1. Tavane				
476	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	125,0000	221,177 84,410	27 647,182 10 551,250
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,0000	3,368 1,380	420,938 172,500
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	125,0000	89,757 70,380	11 219,687 8 797,500
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	125,0000	15,497 6,440	1 937,150 805,000
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,0000	33,134 25,300	4 141,719 3 162,500
481	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	125,0000	21,752 13,800	2 719,037 1 725,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	125,0000	15,497 6,440	1 937,150 805,000
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	125,0000	93,614 25,300	11 701,750 3 162,500
484	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,5000	330,575 101,200	2 479,313 759,000
485	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	115,0000	70,521 39,100	8 109,859 4 496,500
		<i>Total</i>	Lei			72 313,785
		Total Tavane Inclusiv salariu				72 313,785 34 436,750
		1.6.2. Pereti				
486	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	264,4000	54,000 10,580	14 277,600 2 797,352
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrad" intr-un strat, la pereti interioari	m2	264,4000	15,497 6,440	4 097,460 1 702,736
488	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	225,0000	20,060 11,960	4 513,501 2 691,000
489	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	264,4000	75,445 56,120	19 947,658 14 838,128
490	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 25mm)	m2	264,4000	372,813 276,000	98 571,625 72 974,400
491	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	8,8000	331,686	2 918,837

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (coloane si grinzi)			171,580	1 509,904
492	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	264,4000	17,277 9,200	4 567,972 2 432,480
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	264,4000	15,497 6,440	4 097,460 1 702,736
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,4000	33,134 25,300	8 760,566 6 689,320
495	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	264,4000	21,752 13,800	5 751,308 3 648,720
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	264,4000	15,497 6,440	4 097,460 1 702,736
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	264,4000	93,614 25,300	24 751,542 6 689,320
498	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (coloane si grinzi)	m2	8,8000	331,686 171,580	2 918,837 1 509,904
499	CK26B	Montarea goltarelor din aluminiu	m	16,0000	26,860 18,400	429,760 294,400
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,8000	15,497 6,440	136,375 56,672
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	33,134 25,300	291,577 222,640

1	2	3	4	5	6	7
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8000	21,752 13,800	191,420 121,440
503	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	8,8000	15,497 6,440	136,375 56,672
504	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8000	93,614 25,300	823,803 222,640
505	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,0000	70,520 39,100	8 462,460 4 692,000
		<i>Total</i>	Lei			209 743,596
		Total Pereti Inclusiv salariu				209 743,596 126 555,200
		1.6.3. Pardoseli				
506	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,0000	43,345 42,320	433,450 423,200
507	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (usite de revizie din pardosea)	kg	95,5000	3,016 2,760	288,024 263,580
508	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(astuparea gauri in pardosea)	m3	1,4000	1 364,126 211,600	1 909,776 296,240
509	CC03A	Montare Plasa VR 100x100x4	kg	6,3000	22,729 2,070	143,192 13,041
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,6000	17,601 6,440	63,364 23,184
511	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat	m2	15,0000	755,204 126,960	11 328,053 1 904,400

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2				
		<i>Total</i>	Lei			14 165,859
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 165,859 2 923,645
		1.6.4. Timplarie				
512	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,6000	19,320 19,320	687,792 687,792
513	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,6000	2 861,594 41,860	73 256,804 1 071,616
514	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000	363,720 115,000	3 273,480 1 035,000
515	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	3,2400	3 912,321 34,500	12 675,921 111,780
516	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,7500	2 868,495 48,760	7 888,362 134,090
517	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,0000	363,720 115,000	3 273,480 1 035,000
518	CK33B	Miner tragator pentru usi din PVC si/sau aluminiu (alb)	buc	9,0000	447,532 44,160	4 027,788 397,440
		<i>Total</i>	Lei			105 083,627
		Total Timplarie Inclusiv salariu				105 083,627 4 472,718
		1.6.5. Deschisuri la usi, ferestre si				

1	2	3	4	5	6	7
		goluri				
519	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	39,5000	13,145 12,420	519,228 490,590
520	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la glafuri	m2	39,5000	17,601 6,440	695,249 254,380
521	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	131,5000	108,181 77,280	14 225,801 10 162,320
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	39,5000	15,497 6,440	612,139 254,380
523	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,5000	75,445 56,120	2 980,078 2 216,740
524	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	39,5000	15,497 6,440	612,139 254,380
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,5000	33,134 25,300	1 308,784 999,350
526	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,5000	21,752 13,800	859,215 545,100
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifug tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	39,5000	15,497 6,440	612,139 254,380
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	39,5000	93,614 25,300	3 697,753 999,350
529	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	135,0000	26,860 18,400	3 626,100 2 484,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 748,625
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				29 748,625 18 914,970
		1.6.6. Incalzire				
530	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	80,0000	29,116 17,480	2 329,254 1 398,400
531	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	20,0000	46,200 41,400	924,000 828,000
532	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	10,0000	5,520 5,520	55,200 55,200
533	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,0000	4,600 4,600	92,000 92,000
534	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,0000	29,300 6,900	586,000 138,000
535	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,0000	210,146 10,580	4 202,920 211,600
536	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,0000	40,030 18,400	3 202,400 1 472,000
537	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	30,0000	14,638 8,280	439,140 248,400
538	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	10,0000	12,718 8,280	127,180 82,800

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	20,0000	18,584 10,580	371,680 211,600
540	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,0000	20,097 9,200	1 205,820 552,000
541	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	10,0000	31,534 23,000	315,344 230,000
542	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,0000	69,000 69,000	276,000 276,000
543	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	80,0000	6,475 4,600	518,000 368,000
544	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	80,0000	5,225 4,600	418,000 368,000
		<i>Total</i>	Lei			15 062,938
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 062,938 6 532,000
		1.6.7. Instalatii sanitare				
545	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	54,0000	19,320 19,320	1 043,280 1 043,280
546	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent	buc	3,0000	75,900 75,900	227,700 227,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 270,980
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				1 270,980 1 270,980
		1.6.8. Lucrari diverse				
547	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000	62,560 62,560	750,720 750,720
548	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,0000	93,750 0,000	1 125,000 0,000
549	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,0000	269,560 269,560	4 043,400 4 043,400
550	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	20,0000	23,000 23,000	460,000 460,000
551	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	20,0000	190,900 190,900	3 818,000 3 818,000
		<i>Total</i>	Lei			10 197,120
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 197,120 9 072,120
		<i>Total</i>	Lei			457 586,530
		Total Coridor Inclusiv salariu				457 586,530 204 178,383
		<i>Total</i>	Lei			1 428 964,70 9
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			152 985,558
		<i>Transportarea matrerialelor</i>	3 %			23 006,186
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			96 297,387
		<i>Total</i>				1 701 253,84 0
		<i>Venit</i>	3 %			51 037,616
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 752 291,45 6 637 439,826

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 101				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
552	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	19,320 19,320	115,920 115,920
553	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	8,248 6,900	49,485 41,400
554	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,0000	9,200 9,200	276,000 276,000
555	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	18,868 13,800	566,025 414,000
		<i>Total</i>	Lei			1 007,430
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			203,357
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			72,904
		<i>Total</i>				1 287,981
		<i>Venit</i>	3 %			38,640
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				1 326,621 847,320
		2.1.2. Lucrari de montare				
556	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	10,120 10,120	80,960 80,960
557	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	38,5000	1,610 1,610	61,985 61,985
558	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea	100 m	0,9500	2 524,349 2 373,600	2 398,132 2 254,920

1	2	3	4	5	6	7
		firului pina la 16 mm2				
559	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,0000	36,074 30,820	3 427,055 2 927,900
560		Cablu 3x2.5mmp	m	45,0000	18,750 0,000	843,750 0,000
561		Cablu 3x1.5mmp	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
562	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1000	14 625,250 14 582,000	1 462,525 1 458,200
563		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000	295,300 0,000	2 953,000 0,000
564	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,0000	62,812 6,900	2 512,500 276,000
565	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	205,345 186,760	1 232,070 1 120,560
566		Priza ordinara	buc	6,0000	43,210 0,000	259,260 0,000
567	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	216,055 198,720	216,055 198,720
568		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	45,300 0,000	45,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 110,592
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 011,019
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			227,579
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 016,528

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				21 365,718
		<i>Venit</i>	3 %			640,972
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 006,690 8 379,245
		<i>Total</i>	Lei			23 333,311
		Total Cabinet 101 Inclusiv salariu				23 333,311 9 226,565
		2.2. Cabinet 102				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
569	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	19,320 19,320	115,920 115,920
570	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	8,248 6,900	49,485 41,400
571	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,0000	9,200 9,200	276,000 276,000
572	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	18,868 13,800	566,025 414,000
		<i>Total</i>	Lei			1 007,430
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			203,357
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			72,904
		<i>Total</i>				1 287,981
		<i>Venit</i>	3 %			38,640
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 326,621 847,320
		2.2.2. Lucrari de montare				
573	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	10,120 10,120	80,960 80,960
574	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau	m	38,5000	1,610 1,610	61,985 61,985

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
575	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,9500	2 524,349 2 373,600	2 398,132 2 254,920
576	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,0000	36,074 30,820	3 427,055 2 927,900
577		Cablu 3x2.5mmp	m	45,0000	18,750 0,000	843,750 0,000
578		Cablu 3x1.5mmp	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
579	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1000	14 625,250 14 582,000	1 462,525 1 458,200
580		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000	295,300 0,000	2 953,000 0,000
581	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,0000	62,812 6,900	2 512,500 276,000
582	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	205,345 186,760	1 232,070 1 120,560
583		Priza ordinara	buc	6,0000	43,210 0,000	259,260 0,000
584	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	216,055 198,720	216,055 198,720
585		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	45,300	45,300

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 110,592
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 011,019
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			227,579
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 016,528
		<i>Total</i>				21 365,718
		<i>Venit</i>	3 %			640,972
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 006,690 8 379,245
		<i>Total</i>	Lei			23 333,311
		Total Cabinet 102 Inclusiv salariu				23 333,311 9 226,565
		2.3. Cabinet 103				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
586	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	19,320 19,320	115,920 115,920
587	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	8,248 6,900	49,485 41,400
588	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	30,0000	9,200 9,200	276,000 276,000
589	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,0000	18,868 13,800	566,025 414,000
		<i>Total</i>	Lei			1 007,430
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			203,357
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4,290
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			72,904
		<i>Total</i>				1 287,981
		<i>Venit</i>	3 %			38,640
		Total Lucrari de constructii				1 326,621

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				847,320
		2.3.2. Lucrari de montare				
590	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	10,120 10,120	80,960 80,960
591	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	38,5000	1,610 1,610	61,985 61,985
592	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,9500	2 524,349 2 373,600	2 398,132 2 254,920
593	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,0000	36,074 30,820	3 427,055 2 927,900
594		Cablu 3x2.5mmp	m	45,0000	18,750 0,000	843,750 0,000
595		Cablu 3x1.5mmp	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
596	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,1000	14 625,250 14 582,000	1 462,525 1 458,200
597		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000	295,300 0,000	2 953,000 0,000
598	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,0000	62,812 6,900	2 512,500 276,000
599	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	205,345 186,760	1 232,070 1 120,560
600		Priza ordinara	buc	6,0000	43,210 0,000	259,260 0,000
601	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie	buc	1,0000	216,055 198,720	216,055 198,720

1	2	3	4	5	6	7
		tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
602		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	45,300 0,000	45,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 110,592
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 011,019
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			227,579
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			3 016,528
		<i>Total</i>				21 365,718
		<i>Venit</i>	3 %			640,972
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 006,690 8 379,245
		<i>Total</i>	Lei			23 333,311
		Total Cabinet 103 Inclusiv salariu				23 333,311 9 226,565
		2.4. Cabinet 105				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
603	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	19,320 19,320	115,920 115,920
604	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	8,248 6,900	49,485 41,400
605	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,0000	9,200 9,200	184,000 184,000
606	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	18,868 13,800	377,350 276,000
		<i>Total</i>	Lei			726,755
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			148,157

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			52,669
		<i>Total</i>				930,501
		<i>Venit</i>	3 %			27,916
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				958,417 617,320
		2.4.2. Lucrari de montare				
607	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	10,120 10,120	40,480 40,480
608	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,610 1,610	40,250 40,250
609	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,7500	2 524,349 2 373,600	1 893,262 1 780,200
610	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,0000	36,074 30,820	2 705,570 2 311,500
611		Cablu 3x2.5mmp	m	35,0000	18,750 0,000	656,250 0,000
612		Cablu 3x1.5mmp	m	40,0000	12,360 0,000	494,400 0,000
613	08-03-594- 11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000	14 625,245 14 582,000	5 850,098 5 832,800
614		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000	295,300 0,000	1 181,200 0,000
615	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,0000	62,812 6,900	1 005,000 110,400
616	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC,	buc	6,0000	205,345 186,760	1 232,070 1 120,560

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
617		Priza ordinara	buc	6,0000	43,210 0,000	259,260 0,000
618	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	216,055 198,720	216,055 198,720
619		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	45,300 0,000	45,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 619,195
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 744,378
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			121,875
		<i>Cheltueli de regie</i>	36 %			4 116,568
		<i>Total</i>				22 602,016
		<i>Venit</i>	3 %			678,060
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 280,076 11 434,910
		<i>Total</i>	Lei			24 238,493
		Total Cabinet 105 Inclusiv salariu				24 238,493 12 052,230
		2.5. Cabinet 107				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
620	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	19,320 19,320	115,920 115,920
621	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	8,248 6,900	49,485 41,400
622	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	20,0000	9,200 9,200	184,000 184,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp				
623	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	18,868 13,800	377,350 276,000
		<i>Total</i>	Lei			726,755
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			148,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			52,669
		<i>Total</i>				930,501
		<i>Venit</i>	3 %			27,916
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				958,417 617,320
		2.5.2. Lucrari de montare				
624	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	10,120 10,120	40,480 40,480
625	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,0000	1,610 1,610	40,250 40,250
626	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,7500	2 524,349 2 373,600	1 893,262 1 780,200
627	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,0000	36,074 30,820	2 705,570 2 311,500
628		Cablu 3x2.5mmp	m	35,0000	18,750 0,000	656,250 0,000
629		Cablu 3x1.5mmp	m	40,0000	12,360 0,000	494,400 0,000
630	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000	14 625,245 14 582,000	5 850,098 5 832,800
631		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000	295,300	1 181,200

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
632	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	16,0000	62,812 6,900	1 005,000 110,400
633	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,0000	205,345 186,760	1 232,070 1 120,560
634		Priza ordinara	buc	6,0000	43,210 0,000	259,260 0,000
635	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	216,055 198,720	216,055 198,720
636		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	45,300 0,000	45,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 619,195
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 744,378
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			121,875
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			4 116,568
		<i>Total</i>				22 602,016
		<i>Venit</i>	3 %			678,060
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				23 280,076 11 434,910
		<i>Total</i>	Lei			24 238,493
		Total Cabinet 107 Inklusiv salariu				24 238,493 12 052,230
		2.6. Coridor				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
637	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	12,0000	19,320 19,320	231,840 231,840

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
638	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	8,248 6,900	98,970 82,800
639	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25,0000	9,200 9,200	230,000 230,000
640	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	18,867 13,800	471,687 345,000
		<i>Total</i>	Lei			1 032,497
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			213,514
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			3,785
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			74,988
		<i>Total</i>				1 324,784
		<i>Venit</i>	3 %			39,744
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 364,528 889,640
		2.6.2. Lucrari de montare				
641	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,0000	10,120 10,120	151,800 151,800
642	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	98,0000	1,610 1,610	157,780 157,780
643	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,6500	2 524,350 2 373,600	4 165,178 3 916,440
644	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	165,0000	36,074 30,820	5 952,253 5 085,300
645		Cablu 3x2.5mmp	m	45,0000	18,750 0,000	843,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
646		Cablu 3x1.5mmp	m	120,0000	12,360 0,000	1 483,200 0,000
647	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,2000	14 625,245 14 582,000	2 925,049 2 916,400
648		Corp de iluminat LED 60x60	buc	20,0000	295,300 0,000	5 906,000 0,000
649	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	80,0000	62,812 6,900	5 025,000 552,000
650	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,0000	205,345 186,760	410,690 373,520
651		Priza ordinara	buc	2,0000	43,210 0,000	86,420 0,000
652	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,0000	216,055 198,720	432,110 397,440
653		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,0000	45,300 0,000	90,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 629,830
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 252,163
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			414,782
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			4 878,245
		<i>Total</i>				36 175,020
		<i>Venit</i>	3 %			1 085,250
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				37 260,270 13 550,680
		<i>Total</i>	Lei			38 624,798

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Inclusiv salariu				38 624,798 14 440,320
		<i>Total</i>	Lei			157 101,717
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				157 101,717 66 224,475
		Total	Lei			1 909 393,71
		Tva	20 %			381 878,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 291 272,45
						703 664,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)