

Lucrări de  
reconstrucția a  
semafoarelor  
intersecție pr.  
Republicii-str.Sfetan  
cel Mare

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul № (Lucrari de reparatie) (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	33-01-016	Montarea stilpilor din otel , de sustinere, autoportanti, cu picior	t	4,00	4,00	8 349,58 2 474,33
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,97	2 474,33
	201-9024	Stilpi din otel OC-4, cu cons. L-3 m	t		5 200,00	5 200,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	365,00	675,25
2	33-01-016	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior	t	4,00	4,00	9 249,58 2 474,33
	1	Muncitor	h-om	29,1200	84,97	2 474,33
	201-9024-4	Stilpi din otel OC-4, cu cons. L-4 m	t		6 100,00	6 100,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	365,00	675,25
3	100-10	Suport A1 CA 1500	buc	16,00	16,00	32,50 1256,00
	100-10	Suport A1 CA 400	buc	16,0000	32,50	32,50
4	100-4	Suport CS 500	buc	16,00	16,00	33,00 1336,00
	100-4	Suport ALP CS 400	buc	16,0000	33,00	33,00
5	100-5	Clema de sustinere	buc	40,00	40,00	60,83 1446,00
	100-5	Clema de sustinere	buc	32,0000	60,83	60,83
6	100-7	Banda p/u montare F2007	m	32,00	32,00	9,20 487,00
	100-7	Banda p/u montare F2007	m	1,0000	9,20	9,20
7	100-8	Clame p/u banda	buc	40,00	40,00	2,54



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011 510	Electromontator	h-om	1,0000	84,97	84,97
	5001000100 113-01V	Lampa semafor transport d200LED (verde)	buc		1 630,00	543,33
	5001000100 113-01G	Lampa semafor transport d200LED (galben)	buc		1 630,00	543,33
	5001000100 113-01R	Lampa semafor transport d200LED (rosu)	buc		1 630,00	543,33
15	MsCC01B	Asamblarea lampa semaforului-pietoni pina la montaj	buc	12,00	12,00	<u>1 693,73</u> 22 363,73
	7137010011 510	Electromontator	h-om	0,7500	84,97	63,73
	5001000100 113-02V	Lampa semafor pietoni d200LED (verde)	buc		1 630,00	815,00
	5001000100 113-02R	Lampa semafor pietoni d200LED (rosu)	buc		1 630,00	815,00
16	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (sageata verde intermitent)	buc	4,00	4,00	<u>6 740,98</u> 50,98
	7137010011 510	Electromontator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	5001000100 113-03	Lampa sageata verde intermitent	buc	1,0000	6 690,00	6 690,00
17	MsCC01C	Asamblarea semaforului cu in ochi pina la montaj (numerator bicolor)	buc	8,00	8,00	<u>7 490,98</u> 50,98
	7137010011 510	Electromontator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	5001000100 113-04	Numerator bicolor	buc	1,0000	7 440,00	7 440,00
18	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300 mm, pentru vehicule, pe stilp propriu	buc	8,00	8,00	<u>1 380,49</u> 726,49
	7137010011 510	Electromontator	h-om	7,9500	84,97	675,51
	8281030022 100	Lacatus	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	35,00	14,00
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	4,0000	160,00	640,00
19	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 300 mm, pentru pietoni, pe stilp propriu	buc	12,00	12,00	<u>1 147,58</u> 14497,07
	7137010011 510	Electromontator	h-om	5,2500	84,97	446,09
	8281030022 100	Lacatus	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
	0310501	Turle telescopice de 25 m	h-ut	4,0000	160,00	640,00

1	2	3	4	5	6	7
20	MsCC11	Montarea "numerator bicolor"	buc	8,00	8,00	207,93 186,93
	7137010011 510	Electromontator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	7212030022 7011	Electrosudor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
21	100-09	Cablu SIP 2x1,5 mm2	m	145,00	145,00	28,50 11,233,00
	100-09	Cablu SIP 2x1,5 mm2	m	1,0000	28,50	28,50
22	MsCC11	Montarea "sageata verde intermittent"	buc	4,00	4,00	207,93 186,93
	7137010011 510	Electromontator	h-om	1,6000	84,97	135,95
	7212030022 7011	Electrosudor	h-om	0,6000	84,97	50,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6000	35,00	21,00
23	MsCC16	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc	4,00	4,00	160,25 142,75
	7137010011 510	Electromontator	h-om	1,6800	84,97	142,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5000	35,00	17,50
24	MsCC20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5	buc	1,00	1,00	276,21 262,56
	1	Muncitor	h-om	3,0900	84,97	262,56
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,3900	35,00	13,65
25	MsCD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc	1,00	1,00	1 428,51 1 393,51
	7137010011 510	Electromontator	h-om	16,4000	84,97	1 393,51
	1110109	Fise de marcare	10 buc		35,00	35,00
		<b>2. Lucrari de demontare</b>				
26	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,00	1,00	331,38 331,38
	7137010011 510	Electromontator	h-om	2,5000	84,97	212,43
	8281030022 100	Lacatus	h-om	1,4000	84,97	118,96
27	MsCH06	Demontarea stilpului pentru semafoare	buc	4,00	4,00	33,99 33,99
	7137010011 510	Electromontator	h-om	0,4000	84,97	33,99
28	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	4,00	4,00	84,97 84,97

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011 510	Electromontator	h-om	1,0000	84,97	84,97
29	MsCH01B	Demontarea semaforului	buc	4,00	4,00	76,47 ----- 76,47
	7137010011 510	Electromontator	h-om	0,9000	84,97	76,47
		<b>3. Utilaj</b>				
30	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,00	1,00	2 400,00 ----- 0,00
	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
31	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,00	1,00	1 050,00 ----- 0,00
	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
32	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,00	1,00	1 650,00 ----- 0,00
	100-03	Dulap metalic tip 31 350*600*220	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
33	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,00	4,00	60,00 ----- 0,00
	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	60,00	60,00
34	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	4,00	4,00	85,00 ----- 0,00
	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	1,0000	85,00	85,00
35	100-06	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	4,00	4,00	80,00 ----- 0,00
	100-06	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,0000	80,00	80,00
36	590-2108	Cablu SIP 2x1.5	m	145,00	145,00	28,50 ----- 0,00
	590-2108-1	Cablu SIP 2x1,5	m	1,0000	28,50	28,50
37	590-2109	Cablu PVS GEG 5x1.5	m	100,00	100,00	34,79 ----- 0,00
	590-2109-1	Cablu PVS GEG 5x1.5	m	1,0000	34,79	34,79

Intocmit

GRANDLEON SRL

(functioia, semnrtura)

Verificat