

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 69 565 199,24 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G12 G11 - Plopi - Horodiste - Teleseuca - Grigorsuca - R14, s Visoca, L=287m 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,250	6,25 0,00	107,75 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,520	78,40 78,40	40,77 40,77
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,520	22,21 0,00	11,55 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	172,500	248,55 33,62	42 874,81 5 798,69
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,250	10,73 0,00	185,08 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,086	147,33 20,81	12,67 1,79
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 552,500	6,13 2,88 R.L.	9 521,48 4 475,86
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,518	7496,53 0,00	3 883,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	165,600	1 351,33 12,11	223 780,15 2 005,18
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,000	127,97 2,88	220 751,55 4 973,18
		<i>Total</i>	Lei			501 169,01
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				501 169,01 17 295,47
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	287,000	52,24 1,83	14 992,09 524,59
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,300	6 148,68 2 191,08	7 993,28 2 848,40
		<i>Total</i>	Lei			22 985,37
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 985,37 3 372,99
		<i>Total</i>	Lei			524 154,38
		Total G12 G11 - Plopi - Horodiste - Teleseuca - Grigorsuca - R14, s Visoca, L=287m Inclusiv salariu				524 154,38 20 668,46
		2. G13 G12 - Badiceni - Baxani - Schineni - Vantina - G35, s Badiceni, L=790m				
		2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,204	1 250,74 0,00	255,15 0,00
14	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,204	851,76 0,00	173,76 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,204	634,07 0,00	129,35 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,600	10,72 0,00	328,16 0,00
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,000	118,80 0,00	6 058,80 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorcire	m3	918,000	664,41 34,60	609 929,30 31 759,13
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,060	7 490,97 0,00	22 922,36 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,000	159,83 3,46	815 125,86 17 643,96
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	7 490,97 0,00	11 461,18 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,000	130,36 2,88	664 815,60 14 703,30
		<i>Total</i>	Lei			2 131 199,52
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 131 199,52 64 106,39
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,560	731,25 0,00	1 140,75 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,700	10,72 0,00	2 935,24 0,00
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	1 349,26 0,00	1 888,97 0,00



1	2	3	4	5	6	7
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,900	85,04 0,00	671,85 0,00
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	790,000	52,24 1,83	41 268,08 1 443,98
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,500	6 148,68 2 191,08	9 223,02 3 286,62
		<i>Total</i>	Lei			57 127,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				57 127,91 4 730,60
		<i>Total</i>	Lei			2 188 327,43
		Total G13 G12 - Badiceni - Baxani - Schineni - Vantina - G35, s Badiceni, L=790m Inklusiv salariu				2 188 327,43 68 836,99
		3. L80 R14 - Iarova - Balinti, s Iarova, L=340m 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
29	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
30	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,73 0,00	109,48 0,00
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	118,80 0,00	2 019,60 0,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	306,000	664,41 34,60	203 309,77 10 586,38



1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire				
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	159,83 3,46	271 708,62 5 881,32
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	130,36 2,88	221 605,20 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			710 400,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				710 400,05 21 368,80
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,670	731,49 0,00	490,10 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,000	10,72 0,00	1 265,32 0,00
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 348,93 0,00	809,36 0,00
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	85,10 0,00	289,35 0,00
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	52,24 1,83	17 760,90 621,46
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,400	6 148,67 2 191,07	459,47 876,43



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 074,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 074,50 1 497,89
		<i>Total</i>	Lei			733 474,55
		Total L80 R14 - Iarova - Balinti, s Iarova, L=340m Inclusiv salariu				733 474,55 22 866,69
		4. Oclanda - Creminciug - R14, s Creminciug, (2 cectorul), L=512m				
		4.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,123	1 251,22 0,00	153,90 0,00
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,123	850,73 0,00	104,64 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,123	634,15 0,00	78,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,420	10,72 0,00	197,40 0,00
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	30,700	118,80 0,00	3 647,25 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	552,600	664,41 34,60	367 153,43 19 117,75
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,842	7 489,58 0,00	13 795,81 0,00
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	159,83 3,46	490 673,80 10 620,97
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,921	7 493,24 0,00	6 901,27 0,00



1	2	3	4	5	6	7
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,000	130,36 2,88	400 192,92 8 850,81
		<i>Total</i>	Lei			1 282 898,42
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 282 898,42 38 589,53
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,000	731,25 0,00	731,25 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	170,000	10,72 0,00	1 823,08 0,00
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 349,31 0,00	1 214,38 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,120	85,08 0,00	435,60 0,00
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	512,000	52,24 1,83	26 745,90 935,82
60	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			34 639,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 639,42 2 250,47
		<i>Total</i>	Lei			1 317 537,84
		Total Oclanda - Creminciug - R14, s Creminciug, (2 cectorul), L=512m Inclusiv salariu				1 317 537,84 40 840,00
		5. L83 Oclanda - Creminciug - R14, s Creminciug, L=75m 5.1. Reparatie imbracaminte				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,300	6,22 0,00	26,75 0,00
62	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,130	78,54 78,54	10,21 10,21
63	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,130	22,62 0,00	2,94 0,00
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	43,000	248,61 33,62	10 690,30 1 445,48
65	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,300	10,74 0,00	46,20 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	148,00 20,00	2,96 0,40
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	387,000	6,13 2,88	2 373,47 1 115,72
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,129	7 498,68 0,00	967,33 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	41,280	1 351,34 12,11	55 783,17 499,85
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	430,000	127,97 2,88	55 027,75 1 239,69
		<i>Total</i>	Lei			124 931,08
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				124 931,08
		Inclusiv salariu				4 311,35
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,000	52,24 1,83	3 917,88 137,06
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 148,61 2 191,07	1 844,60 657,32
		<i>Total</i>	Lei			5 762,48



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 762,48 794,38
		<i>Total</i>	Lei			130 693,56
		Total L83 Oclanda - Creminciug - R14, s Creminciug, L=75m Inclusiv salariu				130 693,56 5 105,73
		6. L103 Volovita - Vasilcau, s Vasilcau, L=709m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,170	1 252,06 0,00	212,85 0,00
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,170	850,82 0,00	144,64 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,170	634,71 0,00	107,90 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,510	10,72 0,00	273,56 0,00
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	42,510	118,80 0,00	5 050,35 0,00
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	765,180	664,41 34,60	508 394,17 26 472,17
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,551	7 491,77 0,00	19 111,50 0,00
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 251,000	159,83 3,46	679 431,52 14 706,76
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,275	7 488,93 0,00	9 548,39 0,00
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 251,000	130,96	554 142,93

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	12 255,63
		<i>Total</i>	Lei			1 776 417,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 776 417,81 53 434,56
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,800	731,25 0,00	2 047,50 0,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	492,000	10,72 0,00	5 276,32 0,00
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,500	1 349,16 0,00	3 372,90 0,00
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,05 0,00	1 190,70 0,00
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 400,000	52,24 1,83	73 133,65 2 558,95
88	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 148,67 2 191,07	1 844,60 657,32
		<i>Total</i>	Lei			86 865,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				86 865,67 3 216,27
		<i>Total</i>	Lei			1 863 283,48
		Total L103 Volovita - Vasilcau, s Vasilcau, L=709m Inclusiv salariu				1 863 283,48 56 650,83
		7. L103.1 Ruslanovca - Inundeni - Trifauti, s Trifauti, L=425m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
90	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,510	118,81 0,00	3 030,75 0,00
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,180	664,41 34,60	305 084,40 15 885,79
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	7 490,97 0,00	11 461,18 0,00
96	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 551,000	159,83 3,46	407 722,90 8 825,44
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	7 490,69 0,00	5 730,38 0,00
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 551,000	130,36 2,88	332 537,73 7 354,53
		Total	Lei			1 066 010,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 066 010,61 32 065,76
		7.2. Consolidarea acostamentelor				



1	2	3	4	5	6	7
99	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	731,25 0,00	614,25 0,00
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,260	10,72 0,00	1 579,20 0,00
101	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,760	1 349,07 0,00	1 025,29 0,00
102	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,250	85,02 0,00	361,35 0,00
103	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,000	52,24 1,83	22 201,28 776,85
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,500	6 148,68 2 191,08	9 223,02 3 286,62
		Total	Lei			35 004,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 004,39 4 063,47
		Total	Lei			1 101 015,00
		Total L103.1 Ruslanovca - Inundeni - Trifauti, s Trifauti, L=425m Inclusiv salariu				1 101 015,00 36 129,23
		8. L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene, L=850m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
105	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,204	1 250,74 0,00	255,15 0,00
106	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,204	851,76 0,00	173,76 0,00
107	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,204	634,07 0,00	129,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,610	10,72 0,00	328,16 0,00
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,020	118,80 0,00	6 061,05 0,00
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	918,360	664,41 34,60	610 168,39 31 771,58
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,061	7 490,86 0,00	22 929,51 0,00
112	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 102,000	159,83 3,46	815 445,80 17 650,88
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,531	7 490,74 0,00	11 468,33 0,00
114	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 102,000	130,36 2,88	665 076,88 14 709,07
		<i>Total</i>	Lei			2 132 036,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 132 036,38 64 131,53
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,520	731,25 0,00	1 842,75 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44 800	10,72 0,00	4 737,88 0,00
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	2,300	1 349,28 0,00	3 103,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		, 8 parcurhuri pe o urma				
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,750	85,06 0,00	1 084,50 0,00
119	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 275,000	52,24 1,83	66 603,86 2 330,44
120	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		Total	Lei			81 061,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				81 061,55 3 645,09
		Total	Lei			2 213 097,93
		Total L105 Drum de acces spre Slobozia Cremene, L=850m Inclusiv salariu				2 213 097,93 67 776,62
		9. L106 Nimeriuca - Cerlina, s Cerlina, L=378m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
121	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
122	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
123	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,73 0,00	109,48 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	118,80 0,00	2 019,60 0,00
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	306,000	664,41	203 309,77



1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire			34,60	10 586,38
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	159,83 3,46	271 708,62 5 881,32
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	130,36 2,88	221 605,20 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			710 400,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				710 400,05 21 368,80
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
131	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,780	731,26 0,00	570,38 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,000	10,72 0,00	1 404,76 0,00
133	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,680	1 349,53 0,00	917,68 0,00
134	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,780	85,00 0,00	321,30 0,00
135	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	378 000	52,24 S.R.L. -1,83	19 746,26 690,94
136	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 048,67 2 191,07	1 844,60 657,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			24 804,98
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 804,98 1 348,26
		Total	Lei			735 205,03
		Total L106 Nimeriuca - Cerlina, s Cerlina, L=378m Inclusiv salariu				735 205,03 22 717,06
		10. mun Soroca, str Rurala, L=567m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
137	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 250,74 0,00	170,10 0,00
138	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	851,76 0,00	115,84 0,00
139	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	633,24 0,00	86,12 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,410	10,73 0,00	218,96 0,00
141	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	34,020	118,80 0,00	4 041,45 0,00
142	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	612,360	664,41 34,60	406 858,64 21 185,21
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,041	7 489,63 0,00	15 286,34 0,00
144	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 402,000	159,83 3,46 S.R.L.	543 737,18 11 769,56
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,021	7 492,97 0,00	7 650,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 402,000	130,36 2,88	443 471,68 9 807,97
		<i>Total</i>	Lei			1 421 636,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 421 636,63 42 762,74
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
147	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120	731,25 0,00	819,00 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,400	10,72 0,00	2 106,16 0,00
149	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,000	1 349,16 0,00	1 349,16 0,00
150	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,670	85,08 0,00	482,40 0,00
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	567,000	52,24 1,83	29 619,01 1 036,38
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 148,68 2 191,08	7 378,42 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			41 754,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 754,15 3 665,68
		<i>Total</i>	Lei			1 463 390,78
		Total mun Soroca, str Rurala, L=567m Inclusiv salariu				1 463 390,78 46 428,42
		11. s Baxani, L=325m 11.1. Reparatia imbracamintei				



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
154	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,73 0,00	109,48 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,020	118,79 0,00	2 021,85 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	306,360	664,41 34,60	203 548,86 10 598,83
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,021	7 492,97 0,00	7 650,32 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,000	159,83 3,46	272 028,56 5 888,24
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,000	130,36 2,88	221 866,48 4 906,87
		<i>Total</i>	Lei			711 229,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				711 229,76 21 393,94
		11.2. Consolidarea acostamentelor				



1	2	3	4	5	6	7
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,640	731,25 0,00	468,00 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,600	10,73 0,00	1 207,64 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,580	1 348,60 0,00	782,19 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,250	85,02 0,00	276,30 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	325,000	52,24 1,83	16 977,45 594,07
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,400	6 148,67 2 191,07	2 459,47 876,43
		<i>Total</i>	Lei			22 171,05
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				22 171,05 1 470,50
		<i>Total</i>	Lei			733 400,81
		Total s Baxani, L=325m Inklusiv salariu				733 400,81 22 864,44
		12. s Bulboci, L=426m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
169	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
170	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		1				
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
173	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,520	118,80 0,00	3 031,65 0,00
174	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	459,360	664,41 34,60	305 203,75 15 892,02
175	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,531	7 490,74 0,00	11 468,33 0,00
176	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,000	159,83 3,46	407 882,87 8 828,90
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,766	7 490,80 0,00	5 737,95 0,00
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,000	130,36 2,88	332 669,08 7 357,42
		Total	Lei			1 066 436,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 066 436,90 32 078,34
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
179	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,800	731,25 0,00	585,00 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	146,000	10,72 0,00	1 565,76 0,00
181	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,760	1 349,07 0,00	1 025,29 0,00
182	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,260	85,04	362,25



1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	426,000	52,24 1,83	22 253,44 778,64
184	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	6 148,68 2 191,08	6 148,68 2 191,08
		<i>Total</i>	Lei			31 940,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 940,42 2 969,72
		<i>Total</i>	Lei			1 098 377,32
		Total s Bulboci, L=426m Inklusiv salariu				1 098 377,32 35 048,06
		13. com Cainarii Vechii, s Cainarii Vechii, (3 sectorul), L=8550m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
185	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,025	1 250,78 0,00	1 282,05 0,00
186	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,025	851,04 0,00	872,32 0,00
187	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,025	633,83 0,00	649,68 0,00
188	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,880	10,72 0,00	1 650,32 0,00
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	256,470	118,80 0,00	30 468,60 0,00
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	256,470	9 696,08 256,470	2 486 753,98 73 053,03



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 521 676,95
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				2 521 676,95 73 053,03
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	21,200	731,25 0,00	15 502,50 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 704,000	10,72 0,00	39 721,64 0,00
193	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,000	6 148,68 2 191,08	43 040,76 15 337,56
194	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	19,200	1 349,15 0,00	25 903,59 0,00
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	128,250	85,05 0,00	10 907,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			135 076,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				135 076,04 15 337,56
		<i>Total</i>	Lei			2 656 752,99
		Total com Cainarii Vechii, s Cainarii Vechii, (3 sectorul), L=8550m Inklusiv salariu				2 656 752,99 88 390,59
		14. com Cainarii Vechii, s Floriceni, (2 sectorul), L=460m				
		14.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,055	1 251,82 0,00	68,85 0,00
197	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	0,055	849,45 0,00	46,72 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,055	632,18 0,00	34,77 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,280	10,72 0,00	88,76 0,00
200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,800	118,79 0,00	1 639,35 0,00
201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,800	9 696,09 284,84	133 805,99 3 930,80
		<i>Total</i>	Lei			135 684,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				135 684,44 3 930,80
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,760	731,25 0,00	555,75 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,000	10,72 0,00	1 426,32 0,00
204	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,690	1 348,62 0,00	930,55 0,00
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,01 0,00	391,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 992,88



1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 992,88 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			142 677,32
		Total com Cainarii Vechii, s Floricieni, (2 sectorul), L=460m Inclusiv salariu				142 677,32 5 245,45
		15. s Cosauti, L=734m				
		15.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
207	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,040	6,25 0,00	206,50 0,00
208	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,990	78,39 78,39	77,61 77,61
209	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	22,27 0,00	22,05 0,00
210	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,400	248,56 33,62	82 125,59 11 106,64
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,040	10,72 0,00	354,20 0,00
212	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	148,61 20,61	24,52 3,40
213	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 973,600	6,13 2,88	18 237,09 8 572,89
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,991	7 492,32 0,00	7 424,89 0,00
215	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	317,180	1 351,33 12,11	428 614,22 3 840,62
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 304,000	127,97 2,88	422 817,55 9 525,43
		<i>Total</i>	Lei			959 904,22
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				959 904,22 33 126,59



1	2	3	4	5	6	7
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	734,000	52,24 1,83	38 342,69 1 341,63
218	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,400	6 148,68 2 191,08	20 905,51 7 449,67
		<i>Total</i>	Lei			59 248,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				59 248,20 8 791,30
		<i>Total</i>	Lei			1 019 152,42
		Total s Cosauti, L=734m Inklusiv salariu				1 019 152,42 41 917,89
		16. com Darcauti, s Darcauti, L=275m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
219	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 247,73 0,00	54,90 0,00
220	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,044	850,91 0,00	37,44 0,00
221	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	635,23 0,00	27,95 0,00
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,600	10,73 0,00	70,84 0,00
223	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,000	118,80 0,00	1 306,80 0,00
224	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	198,000	664,41 34,60	131 553,38 6 850,01
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	7 492,63 0,00	4 945,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
226	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	159,83 3,46	175 811,46 3 805,56
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	7 492,67 0,00	2 472,58 0,00
228	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	130,36 2,88	143 391,60 3 171,30
		<i>Total</i>	Lei			459 672,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				459 672,11 13 826,87
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,540	731,26 0,00	394,88 0,00
230	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,000	10,72 0,00	997,36 0,00
231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500	1 349,16 0,00	674,58 0,00
232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,750	85,09 0,00	234,00 0,00
233	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,000	52,24 1,83	14 365,54 502,62
234	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 148,68 2 191,08	7 378,42 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			24 044,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 044,78 3 131,92
		<i>Total</i>	Lei			483 716,89



1	2	3	4	5	6	7
		Total com Darcauti, s Darcauti, L=275m Inclusiv salariu				483 716,89 16 958,79
		17. com Darcauti, s Darcauti, (9 sectorul), L=3255m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,487	1 251,13 0,00	609,30 0,00
236	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,487	850,92 0,00	414,40 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,487	633,98 0,00	308,75 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,080	10,72 0,00	783,72 0,00
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	121,800	118,80 0,00	14 469,75 0,00
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	121,800	9 696,08 284,84	1 180 982,67 34 693,56
		<i>Total</i>	Lei			1 197 568,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 197 568,59 34 693,56
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,370	731,22 0,00	3 926,65 0,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	940,000	10,72 0,00	10 080,56 0,00



1	2	3	4	5	6	7
243	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,000	6 148,68 2 191,08	30 743,40 10 955,40
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,900	1 349,19 0,00	6 611,03 0,00
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,600	85,04 0,00	2 772,45 0,00
		Total	Lei			54 134,09
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				54 134,09 10 955,40
		Total	Lei			1 251 702,68
		Total com Darcauti, s Darcauti, (9 sectorul), L=3255m Inklusiv salariu				1 251 702,68 45 648,96
		18. com Darccom Darcauti, s Malcauti, (5 sectorul), L=1170m 18.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
246	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 250,00 0,00	225,00 0,00
247	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	851,56 0,00	153,28 0,00
248	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	633,72 0,00	114,07 0,00
249	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,090	10,73 0,00	290,64 0,00
250	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,150	118,80 0,00	5 364,00 0,00
251	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	45,150	9 696,08 284,84	437 777,83 12 860,54

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			443 924,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				443 924,82 12 860,54
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
252	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,900	731,25 0,00	1 389,38 0,00
253	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	338,000	10,72 0,00	3 624,60 0,00
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,400	6 148,68 2 191,08	8 608,15 3 067,51
255	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 349,32 0,00	2 428,77 0,00
256	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,700	85,04 0,00	994,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 045,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 045,85 3 067,51
		<i>Total</i>	Lei			460 970,67
		Total com Darccom Darcauti, s Malcauti, (5 sectorul), L=1170m Inklusiv salariu				460 970,67 15 928,05
		19. s Dubna, L=110m				
		19.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
257	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	247,73 0,00	27,45 0,00
258	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,022	858,18 0,00	18,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
259	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	635,00 0,00	13,97 0,00
260	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,300	10,69 0,00	35,28 0,00
261	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	5,500	118,80 0,00	653,40 0,00
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	99,000	664,41 34,60	65 776,69 3 425,00
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	7 492,67 0,00	2 472,58 0,00
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000	159,83 3,46	87 905,73 1 902,78
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,165	7 493,94 0,00	1 236,50 0,00
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000	130,36 2,88	71 695,80 1 585,65
		<i>Total</i>	Lei			229 836,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				229 836,28 6 913,43
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
267	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,440	731,25 0,00	321,75 0,00
268	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	76,000	10,72 0,00	815,08 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,400	1 349,50 0,00	539,80 0,00
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	85,09 0,00	187,20 0,00
271	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	52,24 1,83	11 492,24 402,12
		Total	Lei			13 356,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 356,07 402,12
		Total	Lei			243 192,35
		Total s Dubna, L=110m Inklusiv salariu				243 192,35 7 315,55
		20. s Dubna, acces spre biserica, L=383m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
272	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 252,17 0,00	57,60 0,00
273	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,046	848,70 0,00	39,04 0,00
274	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	635,87 0,00	29,25 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,900	10,71 0,00	73,92 0,00
276	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,500	118,80 0,00	1 366,20 0,00
277	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	207,000	664,41 34,00	137 533,08 7 161,37

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore				
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,690	7 493,61 0,00	5 170,59 0,00
279	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,000	159,83 3,46	183 802,89 3 978,54
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,345	7 482,64 0,00	2 581,51 0,00
281	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 150,000	130,36 2,88	149 909,40 3 315,45
		<i>Total</i>	Lei			480 563,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				480 563,48 14 455,36
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
282	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,760	731,25 0,00	555,75 0,00
283	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	132,000	10,72 0,00	1 415,68 0,00
284	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,700	1 348,76 0,00	944,13 0,00
285	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,830	85,07 0,00	325,80 0,00
286	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	383,000	52,24 1,83	20 007,13 700,05
		<i>Total</i>	Lei			23 248,49
		Total Consolidarea acostamentelor				23 248,49



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				700,05
		<i>Total</i>	Lei			503 811,97
		Total s Dubna, acces spre biserica, L=383m Inclusiv salariu				503 811,97 15 155,41
		21. s Egoreni, L=638m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
288	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,520	118,80 0,00	3 031,65 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	459,360	664,41 34,60	305 203,75 15 892,02
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,531	7 490,74 0,00	11 468,33 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 552,000	159,83 3,46	407 882,87 8 828,90
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,766	7 490,80 0,00	5 737,95 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 552,000	130,36 2,88	332 669,08 7 357,42



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 066 436,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 066 436,90 32 078,34
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,260	731,25 0,00	921,38 0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	221,060	10,72 0,00	2 370,76 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,150	1 349,42 0,00	1 551,83 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,380	85,06 0,00	542,70 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	638,000	52,24 1,83	33 327,90 1 166,17
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 148,68 2 191,08	7 378,42 2 629,30
		<i>Total</i>	Lei			46 092,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 092,99 3 795,47
		<i>Total</i>	Lei			1 112 529,89
		Total s Egoreni, L=638m Inclusiv salariu				1 112 529,89 35 873,81
		22. s Holosnita, L=975m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
303	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	251,92 0,00	195,30 0,00



1	2	3	4	5	6	7
304	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	851,28 0,00	132,80 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	633,33 0,00	98,80 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,400	10,72 0,00	250,88 0,00
307	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,500	118,80 0,00	4 692,60 0,00
308	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	237,000	664,41 34,60	157 465,40 8 199,25
309	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,370	7 490,20 0,00	17 751,77 0,00
310	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 950,000	159,83 3,46	631 322,97 13 665,42
311	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,185	7 493,04 0,00	8 879,25 0,00
312	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 950,000	130,36 2,88	514 906,20 11 387,85
		Total	Lei			1 335 695,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 335 695,97 33 252,52
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3		731,25 0,00	1 389,38 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	338,000	10,72 0,00	3 624,60 0,00
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,760	1 349,12 0,00	2 374,45 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,750	85,06 0,00	829,35 0,00
317	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	975,000	52,24 1,83	50 932,37 1 782,10
318	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	6 148,68 2 191,08	6 148,68 2 191,08
		<i>Total</i>	Lei			65 298,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				65 298,83 3 973,18
		<i>Total</i>	Lei			1 400 994,80
		Total s Holosnita, L=975m Inklusiv salariu				1 400 994,80 37 225,70
		23. s Hristici, L=428m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
319	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
320	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	10,200	10,73 0,00	109,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
323	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	118,80 0,00	2 019,60 0,00
324	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	306,000	664,41 34,60	203 309,77 10 586,38
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
326	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	159,83 3,46	271 708,62 5 881,32
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	130,36 2,88	221 605,20 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			710 400,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				710 400,05 21 368,80
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
329	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,850	731,06 0,00	621,40 0,00
330	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,000	10,72 0,00	1 587,04 0,00
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,770	1 349,18 0,00	1 038,87 0,00
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,280	85,06 0,00	364,05 0,00



1	2	3	4	5	6	7
333	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	428,000	52,24 1,83	22 357,99 782,33
334	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			29 658,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 658,56 2 096,98
		<i>Total</i>	Lei			740 058,61
		Total s Hristici, L=428m Inclusiv salariu				740 058,61 23 465,78
		24. s Nimeriuca, L=340m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
336	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
338	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,73 0,00	109,48 0,00
339	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	118,80 0,00	2 019,60 0,00
340	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,000	664,41 34,60	203 309,77 10 586,38
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
342	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in	m2	1 700,000	159,83 3,46	271 708,62 5 881,32



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
344	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	130,36 2,88	221 605,20 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			710 400,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				710 400,05 21 368,80
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
345	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,670	731,16 0,00	1 221,03 0,00
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,800	10,72 0,00	1 263,36 0,00
347	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,610	1 349,07 0,00	822,93 0,00
348	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	85,10 0,00	289,35 0,00
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	340,000	52,24 1,83	17 760,90 621,46
350	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 148,67 2 191,07	1 844,60 657,32
		<i>Total</i>	Lei			23 202,17
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 202,17 1 278,78
		<i>Total</i>	Lei			733 602,22
		Total s Nimeriuca, L=340m Inclusiv salariu				733 602,22 22 647,58
		25. s Oclanda, L=441m				



1	2	3	4	5	6	7
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,030	6,25 0,00	137,75 0,00
352	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,660	78,45 78,45	51,78 51,78
353	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,660	22,27 0,00	14,70 0,00
354	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,300	248,57 33,62	54 759,18 7 405,56
355	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,030	10,73 0,00	236,32 0,00
356	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110	149,00 21,00	16,39 2,31
357	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 982,700	6,13 2,88	12 159,90 5 716,12
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,661	7 492,15 0,00	4 952,31 0,00
359	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	211,490	1 351,33 12,11	285 792,57 2 560,85
360	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 203,000	127,97 2,88	281 921,36 6 351,25
		<i>Total</i>	Lei			640 042,26
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				640 042,26
		Inclusiv salariu				22 087,87
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
361	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	441,000	52,24 1,83	23 037,07 806,09
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	6 148,68 2 191,08	12 297,36 4 382,16



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			35 334,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 334,43 5 188,25
		Total	Lei			675 376,69
		Total s Oclanda, L=441m Inclusiv salariu				675 376,69 27 276,12
		26. s Redi-Ceresnovat, L=740m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,102	1 252,94 0,00	127,80 0,00
364	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,102	850,20 0,00	86,72 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,102	634,02 0,00	64,67 0,00
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,300	10,72 0,00	164,08 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	25,500	118,80 0,00	3 029,40 0,00
368	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	459,000	664,41 34,60	304 964,65 15 879,56
369	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,530	7 490,97 0,00	11 461,18 0,00
370	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 550,000	159,83 3,46	407 562,93 8 821,98
371	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,765	7 490,69 0,00	5 730,38 0,00
372	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	2 550,000	130,36	332 407,80



1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	7 351,65
		<i>Total</i>	Lei			1 065 599,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 065 599,61 32 053,19
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,460	731,25 0,00	1 067,62 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	256,400	10,72 0,00	2 749,60 0,00
375	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,330	1 349,04 0,00	1 794,22 0,00
376	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	85,07 0,00	629,55 0,00
377	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	52,24 1,83	38 656,23 1 352,59
378	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,300	6 148,67 2 191,07	1 844,60 657,32
		<i>Total</i>	Lei			46 741,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 741,82 2 009,91
		<i>Total</i>	Lei			1 112 341,43
		Total s Redi-Ceresnovat, L=740m Inclusiv salariu				1 112 341,43 34 063,10
		27. com Ocolina, s Ocolina, (5 sectorul), L=1414m 27.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
379	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100	0,180	250,00 225,00	225,00



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
380	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	851,56 0,00	153,28 0,00
381	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	633,72 0,00	114,07 0,00
382	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,020	10,73 0,00	289,80 0,00
383	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,040	118,80 0,00	5 350,95 0,00
384	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,040	9 696,08 284,84	436 711,45 12 829,23
		<i>Total</i>	Lei			442 844,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				442 844,55 12 829,23
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,330	731,18 0,00	1 703,65 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	408,000	10,72 0,00	4 375,28 0,00
387	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,400	6 148,68 2 191,08	8 608,15 3 067,51
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 349,03 0,00	2 967,87 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	28,280	85,05 0,00	2 405,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			20 060,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				20 060,20 3 067,51
		<i>Total</i>	Lei			462 904,75
		Total com Ocolina, s Ocolina, (5 sectorul), L=1414m Inclusiv salariu				462 904,75 15 896,74
		28. com Ocolina, s Tepilova, (6 sectorul), L=1418m				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 250,00 0,00	225,00 0,00
391	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	851,56 0,00	153,28 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	633,72 0,00	114,07 0,00
393	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,020	10,73 0,00	289,80 0,00
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	45,040	118,80 0,00	5 350,95 0,00
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,040	9 696,08 284,84	436 711,45 12 829,23
		<i>Total</i>	Lei			442 844,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				442 844,55 12 829,23
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	2,330	731,18	1 703,65



1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m3		0,00	0,00
397	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	408,000	10,72 0,00	4 375,28 0,00
398	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	1,400	6 148,68 2 191,08	8 608,15 3 067,51
399	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,200	1 349,03 0,00	2 967,87 0,00
400	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	28,360	85,05 0,00	2 412,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 066,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 066,95 3 067,51
		<i>Total</i>	Lei			462 911,50
		Total com Ocolina, s Tepilova, (6 sectorul), L=1418m Inklusiv salariu				462 911,50 15 896,74
		29. s Septeliti, L=514m				
		29.1. Reparația îmbracamintei rutiere				
401	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,068	1 250,74 0,00	85,05 0,00
402	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	851,76 0,00	57,92 0,00
403	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	635,74 0,00	43,23 0,00
404	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de:	t	10,120	10,74 0,00	108,64 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
405	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,020	118,79 0,00	2 021,85 0,00
406	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorcire	m3	306,360	664,41 34,60	203 548,86 10 598,83
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,021	7 492,97 0,00	7 650,32 0,00
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,000	159,83 3,46	272 028,56 5 888,24
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	7 486,29 0,00	3 818,01 0,00
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 702,000	130,36 2,88	221 866,48 4 906,87
		<i>Total</i>	Lei			711 228,92
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				711 228,92 21 393,94
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,020	731,25 0,00	745,88 0,00
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	178,100	10,72 0,00	1 909,88 0,00
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,930	1 349,59 0,00	1 255,12 0,00
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,140	85,01 0,00	436,95 0,00



1	2	3	4	5	6	7
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	514,000	52,24 1,83	26 850,45 939,51
416	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,600	6 148,68 2 191,08	3 689,21 1 314,65
		<i>Total</i>	Lei			34 887,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				34 887,49 2 254,16
		<i>Total</i>	Lei			746 116,41
		Total s Septeliti, L=514m Inklusiv salariu				746 116,41 23 648,10
		30. s Schineni, L=680m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	1 250,74 0,00	170,10 0,00
418	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,136	851,76 0,00	115,84 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	633,24 0,00	86,12 0,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	10,72 0,00	218,68 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,000	118,80 0,00	4 039,20 0,00
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	612,000	664,41 34,60	406 619,53 21 172,75
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,040	7 489,80 0,00	15 279,19 0,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in	m2	3 400,000	159,83 3,46	543 417,24 11 762,64



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 493,30 0,00	7 643,17 0,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 400,000	130,36 2,88	443 210,40 9 802,20
		<i>Total</i>	Lei			1 420 799,47
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 420 799,47 42 737,59
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,340	731,25 0,00	979,88 0,00
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	235,600	10,72 0,00	2 526,44 0,00
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,224	1 349,12 0,00	1 651,32 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,800	85,04 0,00	578,25 0,00
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	680,000	52,24 1,83	35 522,25 1 242,92
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	6 148,68 2 191,08	6 148,68 2 191,08
		<i>Total</i>	Lei			47 406,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				47 406,82 3 434,00
		<i>Total</i>	Lei			1 468 206,29
		Total s Schineni, L=680m				1 468 206,29



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				46 171,59
		31. com Parcani, s Parcani, (7 sectorul), L=1930m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,282	1 251,06 0,00	352,80 0,00
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,282	851,06 0,00	240,00 0,00
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,282	633,87 0,00	178,75 0,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,340	10,73 0,00	454,16 0,00
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,570	118,80 0,00	8 027,10 0,00
438	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	67,570	9 696,08 284,84	655 164,03 19 246,68
		<i>Total</i>	Lei			664 416,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				664 416,84 19 246,68
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
439	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,330	731,18 0,00	1 703,65 0,00
440	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	408,000	10,72 0,00	4 375,28 0,00
441	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,800	6 148,68 2 191,08	17 216,30 6 135,02



1	2	3	4	5	6	7
442	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 349,03 0,00	2 967,87 0,00
443	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,600	85,05 0,00	3 282,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 545,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 545,85 6 135,02
		<i>Total</i>	Lei			693 962,69
		Total com Parcani, s Parcani, (7 sectorul), L=1930m Inklusiv salariu				693 962,69 25 381,70
		32. com Parcani, s Voloave, (4 sectorul), L=1930m 32.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
444	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,270	1 251,67 0,00	337,95 0,00
445	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,270	850,96 0,00	229,76 0,00
446	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,270	633,15 0,00	170,95 0,00
447	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,540	10,73 0,00	434,84 0,00
448	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	67,570	118,80 0,00	8 027,10 0,00
449	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	67,570	9 696,08 284,84	655 164,03 19 246,68

