

## Reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane, căile de acces spre suburbii, reparații utilități din municipiul Chișinău

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 54 881 246,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Amenajarea sistemului carosabil tip I. Capitolul 1.1. Demontare</b>						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1 045,000	362,32 135,95	378 634,40 142 067,75
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	10,450	7 269,93 516,62	75 970,77 5 398,68
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2 445,300	72,24 0,00	176 648,47 0,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4 702,500	35,12 12,15	165 151,80 57 135,37
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare piatra decapata	100 m3	36,575	7 269,93 516,62	265 897,69 18 895,38
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5 486,250	72,24 0,00	396 326,70 0,00
<b>Total Amenajarea sistemului carosabil tip I. Capitolul 1.1. Demontare Inklusiv salariu</b>					<b>1 458 619,83 223 497,18</b>	
<b>Capitolul 1.2. Asfalt nou</b>						
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	104,500	1 612,09 767,28	168 463,40 80 180,76

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h=10 cm	m3	1 045,000	515,12 31,44	538 300,40 32 854,80
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm fara pret la material	m3	1 567,500	168,07 50,98	263 449,72 79 911,15
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm	m3	1 567,500	595,30 50,98	933 132,75 79 911,15
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	7,315	11 122,05 0,00	81 357,80 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Anrobat bituminos AB31, h=8cm)	t	2 006,400	1 389,13 17,84	2 787 150,43 35 794,18
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	3,135	11 122,05 0,00	34 867,63 0,00
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 450,00	273,12 5,10	2 853 999,50 53 295,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	3,135	11 122,05 0,00	34 867,63 0,00
16	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25)	m2	10 450,00	244,01 5,31	2 549 904,50 55 489,50
		<b>Total Asfalt nou Inclusiv salariu</b>				<b>10 245 493,76 417 436,54</b>
		<b>Capitolul 2. Amenajarea sistemului carosabil tip II Capitolul 2.1. Demontare</b>				
17	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2	20 400,00	55,23 4,15	1 126 692,00 84 660,00
		<b>Total Amenajarea sistemului carosabil tip II Capitolul 2.1. Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>1 126 692,00 84 660,00</b>
		<b>Capitolul 2.2. Asfalt nou</b>				
18	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	204,000	2 537,10 474,13	517 568,40 96 722,52

1	2	3	4	5	6	7	
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,71 l/m2	t	14,280	11 122,05 0,00	158 822,87 0,00	
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	20 400,00	273,11 5,10	5 571 444,00 104 040,00	
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	6,120	11 122,05 0,00	68 066,95 0,00	
22	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25	m2	20 400,00	244,01 5,31	4 977 804,00 108 324,00	
		<b>Total Asfalt nou Inclusiv salariu</b>				<b>11 293 706,22 309 086,52</b>	
		<b>Capitolul 3. Amenajarea sistemului carosabil tip III Capitolul 3.1. Demontare</b>					
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	45 412,00	39,45 2,96	1 791 503,40 134 419,52	
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (asfalt frezat)	t	5 313,200	72,24 0,00	383 825,57 0,00	
		<b>Total Amenajarea sistemului carosabil tip III Capitolul 3.1. Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>2 175 328,97 134 419,52</b>	
		<b>Capitolul 3.2. Asfalt nou</b>					
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	454,120	4,74 0,00	2 152,53 0,00	
26	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	45 412,00	5,99 4,25	272 017,88 193 001,00	
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	13,6236	11 122,05 0,00	151 522,36 0,00	
28	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,25)	m2	45 412,00	244,01 5,31	11 080 982,12 241 137,72	
		<b>Total Asfalt nou Inclusiv salariu</b>				<b>11 506 674,89 434 138,72</b>	
		<b>Capitolul 4. Amezarea acostamentelor Capitolul 4.1 Demontare</b>					
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2 116,000	35,12 12,15	74 313,92 25 709,40	

1	2	3	4	5	6	7
		(Piatra sparta in amestec cu pamint)				
30	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcare piatra decapata	100 m3	21,160	7 269,93 516,62	153 831,72 10 931,68
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (amestec de mmterial de la acostament)	t	3 174,000	72,24 0,00	229 289,76 0,00
<b>Total Amejarea acostamentelor Capitolul 4.1 Demontare Inklusiv salariu</b>						<b>457 435,40 36 641,08</b>
<b>Capitolul 4.2. Acostament nou</b>						
32	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	211,600	2 149,74 2 149,74	454 884,98 454 884,98
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	21 160,00	43,71 2,69	924 903,60 56 920,40
<b>Total Acostament nou Inklusiv salariu</b>						<b>1 379 788,58 511 805,38</b>

	Total	lei	39 643 739,65
	Asigurarea sociala de stat	24 %	516 404,39
	Cheltuieli directe		40 160 144,04
	Cheltuieli de regie	9,5 %	3 815 213,68
	Total		43 975 357,72
	Beneficiu de deviz	4 %	1 759 014,31
	Total		45 734 372,03
	TVA	20 %	9 146 874,41
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>54 881 246,44 2 151 684,94</b>

Intocmit

I. Orlovscaia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)