

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



**Amenajarea curții IP Gimnaziul
Peticeni sediul gimnaziului
s. Peticeni, r-nul Călărași**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinC'meta

Formular desfășurat №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereu		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,135
	7123010010200	Betonist	h-om	56,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,208
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,183
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,370
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	13,425
	9312040019600	Sapator	h-om	41,618
3	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	11,280
	7129020012800	Pavator	h-om	6,317
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,085
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,326
	1212121212121	Apa	m3	0,564
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,910
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,056

1	2	3	4	5
4	CR38A	Strat de pelicula, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2	112,800
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,280
	1- 1268213260162 6	Pelicula	m2	115,056
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	210,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	2873122004100	Plase sudate pentru fundatii VR	kg	212,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,100
	2010237318750	Distantieri	buc	63,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,126
6	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	11,280
	7123010010200	Betonist	h-om	58,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,332
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 269,734
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de ri si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,727
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,304
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,666
	2922140007000	Macara	h-ut	2,820
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,512
7	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	72,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,552
Total Pereu				
2. Pavaj				
8	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	29,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,085
9	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,400

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	29,100
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	6,000
	2663102100000	Beton M-300 (b22.5)	m3	0,216
	1212121212121	Apa	m3	0,900
10	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,700
	7123011000200	Betonist	h-om	29,100
	2030112931102	Urne	buc	6,000
	2663102100000	Beton M-300 (b22.5)	m3	0,504
	1212121212121	Apa	m3	0,900
11	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare vibropresat, avind dimensiunile 100x200x10 cm, pe fundatie de beton	m	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,700
	7129020012800	Pavator	h-om	9,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,795
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,180
	2666122800310	Bordura pentru trotuare	m	15,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105
12	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innorcire	m3	19,970
	7129020012800	Pavator	h-om	35,946
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,112
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,037
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	25,362
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,992
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,134
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,499
13	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	199,920
	7129020012800	Pavator	h-om	103,958
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	202,919
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	319,872
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,196
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,598

Total Pavaj

3. Spatiu carosabil

1	2	3	4	5
14	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	102,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,840
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,613
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	16,438
	2320322600110 I	Bitum	t	0,061
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,574
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,105
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,817
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,817
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,574
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,510
Total Spatiu carosabil				

Marian A.