

DETS sectorul Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de construc?ie a pavilioanelor moderne pentru copii din institu?iile de educa?ie timpurie subordonate DETS sec.Centru****Valoarea de deviz 247 124,11 Lei**

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,62	483,60 483,60	299,83 299,83
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,70	50,27 50,17	286,56 285,99
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,00	76,11 76,11	152,22 152,22
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,80	94,52 94,52	264,66 264,66
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,80	64,04 64,04	179,32 179,32
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,80	80,36 0,00	225,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,02	354,00 29,00	7,08 0,58
8	CA03D2	Beton M150 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	1,40	1 482,64 328,66	2 075,69 460,13

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat Forarea gropilor sub fundatiile fm-1 cu d 300mm, h850mm- 14buc, sub fundatiile fm-2 cu d200mm h850mm-21 buc				
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,80	259,42 57,66	985,80 219,11
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate d16mm l250mm	kg	22,12	29,30 3,42	648,12 75,54
11	CL18A	Confectii metalice cornier 100*100 l=100mm diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70,00	38,50 12,11	2 695,11 847,60
12		Buloane M16 L=140mm	buc	14,00	0,20 0,00	2,80 0,00
13		Piulite M16	buc	14,00	0,20 0,00	2,80 0,00
14		saibe M16	buc	14,00	0,20 0,00	2,80 0,00
15	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr 37mm cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri 100*100 l=4ml -6 buc L3m-6 buc, batute alaturat pe rigle de stejar, cu 2 straturi de carton gudronat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (carton gudronat) k2	m2	24,00	1 988,84 80,72	47 732,18 1 937,38
16	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	21,00	174,36 40,36	3 661,61 847,61

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
17	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	24,00	9,66 5,77	231,74 138,38
18	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	25,00	2,74 1,73	68,54 43,24
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,34	90,59 14,35	393,15 62,27
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,34	387,60 49,03	1 682,18 212,77
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	24,00	75,17 57,66	1 804,05 1 383,84
22	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere Lemn geluit 100*100 k=2 partea din fata h2400mm-6buc, partea din spate h1800mm 6 buc partile laterale h2100mm 2 buc volum-0.6m3	m2	24,00	303,14 46,13	7 275,37 1 107,07
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,30	88,20 13,47	26,46 4,04
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30	377,80 49,97	113,34 14,99
25	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	30,00	591,19 207,58	17 735,58 6 227,28
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 14 grinzi din lemn geluite 190*70m cu L4.9m,	m3	0,68	12 273,24 1 297,35	8 345,80 882,20

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn geluite 50*50mm cu pasul de 500mm L=6900-13buc				
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,48	392,92 49,25	188,60 23,64
28	CE30C	Captusirea suprafetelor aciperisului cu placi OSB gr 10mm rezistenta la incovoieli si umezeala	m2	35,00	307,99 16,14	10 779,82 565,07
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	35,00	29,89 14,42	1 046,25 504,53
30	CK17A	Lambriuri la tavane executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	35,00	591,19 207,58	20 691,51 7 265,16
31	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidat sau modificat cu polimeri cu armatura din fibra de sticla de densitate mai mare de 100gr/m2	m2	35,00	312,37 49,01	10 932,94 1 715,39
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi d125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	279,92 17,30	1 959,43 121,09
33	CE22A	Sisteme de burlane d90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	257,11 20,18	1 028,43 80,72
34	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp elemente de contravinturi partea frontala, elemente de profiluri metalice h250mm	m2	2,76	182,06 57,66	502,49 159,14
35	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40	m2	6,68	182,01 57,66	1 215,82 385,17

1	2	3	4	5	6	7
		mp elemente de contravinturi partea frontala, elemente de profiluri metalice h100mm				
36	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, figurine cu personaje din povesti, din furnir (fanera) rezistent la actiunea apei gr 12mm inclusiv vopsirea culori k2	buc	1,00	483,99 103,79	483,99 103,79
37	TsH91A apl	Instalarea scaunului din lemn	buc	1,00	3 287,30 415,15	3 287,30 415,15
38	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavanul, peretii si carcasa din lemn), cu vopselea ecologica de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	155,00	40,43 28,83	6 266,96 4 468,65
39	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,00	67,57 43,24	4 865,34 3 113,64

		Прямые затраты	Lei	160 146,67
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 296,13
		Transportarea materialelor	1,00 %	1 234,02
		Total	100,00 +	169 676,82
		Cheltuieli de regie	14,50 %	24 603,14
		Total	100,00 +	194 279,96
		Beneficiul de deviz	6,00 %	11 656,80
		Total	100,00 +	205 936,76
		TVA	20,00 %	41 187,35
		247 124,11		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		34 567,19		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DETS sectorul Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Lucrari de construc?ie a pavilioanelor moderne pentru copii din institu?iile de educa?ie timpurie subordonate DETS sec.Centru****Valoarea de deviz 247 124,11 Lei**

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	32,50	57,66	1 873,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,00	57,66	1 499,16
3.	7123010010200	Betonist	h-om	7,42	57,66	427,84
4.	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,22	57,66	70,35
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	87,23	57,66	5 029,68
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,05	57,66	810,12
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,77	57,66	793,98
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,75	57,66	908,14
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,60	57,66	92,26
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,75	57,66	1 715,39
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	101,50	57,66	5 852,49
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,70	57,66	40,36
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,47	57,66	719,02
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,50	57,66	1 527,99
16.	7422010060100	Timplar	h-om	159,25	57,66	9 182,36
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,41	57,66	1 292,15
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,57	57,66	2 108,64
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,51	57,66	317,71
		Total manopera				34 567,19

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,05	65,00	68,25
2.	1212121212121	apa	m3	1,33	1,00	1,33
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	240,00	0,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,97	240,00	232,80
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,05	240,00	252,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,40	25,00	185,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	9 500,00	95,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,08	9 500,00	760,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,62	9 500,00	24 890,00
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	9 500,00	95,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	0,63	9 500,00	5 985,00

12.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	3,12	9 500,00	29 640,00
13.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	1,22	9 500,00	11 590,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	9 500,00	190,00
15.	2010212906961	Rigle de rasnoase lemn geluit	m3	0,60	9 500,00	5 700,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	3,32	0,10	0,33
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	2 380,00	23,80
18.	20220132920527	Placi OSB grosime 10 mm	m2	36,75	275,00	10 106,25
19.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	21,42	130,00	2 784,60
20.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,49	1 400,00	686,00
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	42,00	0,20	8,40
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,71	65,00	566,15
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,10	23,60	73,16
24.	2320166200729	Parchetin	l	1,45	32,80	47,56
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,12	45,00	230,40
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,46	28,45	13,09
27.	23203226000361	Gudron	kg	1,75	32,00	56,00
28.	2413217300010	Cleme	buc	2,04	2,50	5,10
29.	2414147327483	Lignolineum	kg	4,80	65,00	312,00
30.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,05	52,00	106,60
31.	2416202602100	Placi plane bituminoase	m2	86,36	105,00	9 067,80
32.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	54,25	25,00	1 356,25
33.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	25,00	1,50
34.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,32	32,00	138,24
35.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	34,31	23,20	795,99
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,50	24,50	159,25
37.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,88	25,10	72,29
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,75	21,60	167,40
39.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,08	22,30	90,98
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,88	24,55	70,70
41.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,58	45,00	71,10
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,10	38,00	345,80
43.	25132066221460	scaun din lemn	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
44.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	2,06	180,00	370,80
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00	2,40	7,20
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci M150	kg	390,26	2,10	819,55
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,25	2,40	75,00
48.	2663102100000	Beton	m3	0,04	1 800,00	72,00
49.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,44	4,50	6,48
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,00	1,50	18,00
51.	26821322601626	carton gudronat	m2	52,80	78,00	4 118,40
52.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,99	145,00	143,55
53.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	41,46	4,55	188,64
54.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	44,11	25,00	1 102,75
55.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,28	165,00	706,20
56.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	7,57	168,00	1 271,76
57.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,08	25,00	2,00
58.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	22,67	25,00	566,75
59.	2710703434920	Otel lat	kg	18,54	25,00	463,50
60.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,70	25,00	17,50
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,22	25,00	5,50
62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	70,00	25,00	1 750,00
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,31	25,00	57,75
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,63	25,00	215,75
65.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,30	25,00	7,50
66.	2873147300863	Agrafe	kg	2,47	25,00	61,75
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,35	32,00	11,20
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,14	1,20	1,37
69.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	5,10	25,00	127,50

70.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,02	7,50	7,65
71.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	42,00	0,20	8,40
72.	2874115837745	Suruburi	buc	72,10	0,20	14,42
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,14	0,20	0,23
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	25,00	0,50
75.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,04	25,00	51,00
76.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,74	7,55	13,14
77.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,44	65,00	93,60
78.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,04	68,00	138,72
79.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,02	72,00	73,44
80.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,02	7,55	7,70
81.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,44	84,00	120,96
82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,09	32,00	322,88
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,11	25,00	2,75
84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	432,60	0,80	346,08
85.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,59	25,00	114,75
86.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	31,00	1,50	46,50
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,56	1,00	0,56
88.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,57	1,00	0,57
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41	1,00	0,41
90.	5899525588520	saibe M16	buc	14,00	0,20	2,80
91.	5899525588520	piulite M16	buc	14,00	0,20	2,80
92.	8520/8520852	buloane M16 L140mm	buc	14,00	0,20	2,80
		Total materiale de constructii				123 402,18

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	750,00	15,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,10	750,00	75,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	324,00	3,85	1 247,40
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,16	25,00	4,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,07	20,00	101,40
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,01	650,00	6,50
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,31	250,00	77,50
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,84	20,00	16,80
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,45	70,00	31,50
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,22	10,00	2,20
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,43	750,00	322,50
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07	750,00	52,50
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,30	750,00	225,00
		Total utilaje de constructii				2 177,30

Прямые затраты	Lei	160 146,67
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 296,13
Transportarea materialelor	1,00 %	1 234,02
Total	100,00 +	169 676,82
Cheltuieli de regie	14,50 %	24 603,14
Total	100,00 +	194 279,96
Beneficiul de deviz	6,00 %	11 656,80
Total	100,00 +	205 936,76
TVA	20,00 %	41 187,35

Total deviz:

**247 124,1
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,60 483,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,60
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,27 50,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			94,52 94,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	57,66	94,52
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,04 64,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,04
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			80,36 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	750,00	80,36
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			354,00 29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	29,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	325,00
8	CA03D2	Beton M150 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat Forarea gropilor sub fundatiile fm-1 cu d 300mm, h850mm-14buc, sub fundatiile fm-2 cu d200mm h850mm-21 buc	m3			1 482,64 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci M150	kg	276,0000	2,10	585,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	240,00	180,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	166,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
9	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			259,42 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	1 400,00	180,53
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	9 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	9 500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,45	3,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,79
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate d16mm l250mm	kg			29,30 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
11	CL18A	Confecții metalice cornier 100*100 l=100mm diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,50 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	65,00	0,97
12		Buloane M16 L=140mm	buc			0,20 0,00
	8520/8520852	buloane M16 L140mm	buc		0,20	0,20
13		Piulite M16	buc			0,20 0,00
	589952588520	piulite M16	buc		0,20	0,20
14		saibe M16	buc			0,20 0,00
	5899525588520	saibe M16	buc		0,20	0,20
15	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr 37mm cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri 100*100 l=4ml -6 buc L3m-6 buc, batute alaturat pe rigle de stejar, cu 2 straturi de carton gudronat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (carton gudronat) k2	m2			1 988,84 80,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500	57,66	72,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0510	9 500,00	482,92
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,1300	9 500,00	1 235,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	25,00	5,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,2000	65,00	13,00
	26821322601626	carton gudronat	m2	1,1000	78,00	171,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
16	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			174,36 40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,40	0,60
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	130,00	132,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
17	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2			9,66 5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	45,00	2,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	32,80	1,64
18	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			2,74 1,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	45,00	0,68
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	32,80	0,33
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			90,59 14,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,35
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	38,00	74,51
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	750,00	1,73
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			387,60 49,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,03
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	65,00	110,53
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,20	155,45
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,29
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,46
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	14,98
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	8,64
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			75,17 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,00	5,76
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,10	3,01
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	24,55	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	22,30	3,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
22	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere Lemn geluit 100*100 k=2 partea din fata h2400mm-6buc, partea din spate h1800mm 6 buc partile laterale h2100mm 2 buc volum-0.6m3	m2			303,14 46,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2010212906961	Rigle de rasnoase lemn geluit	m3		9 500,00	237,50
	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	25,00	19,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			88,20 13,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	13,47
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	38,00	74,73
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	750,00	0,00
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,80 49,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,97
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	65,00	110,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,20	155,43
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	16,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	0,00
25	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			591,19 207,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	9 500,00	380,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,50	2,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,40	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 14 grinzi din lemn geluite 190*70mm cu L4.9m, inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn geluite 50*50mm cu pasul de 500mm L=6900-13buc	m3			12 273,24 1 297,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	9 500,00	139,71
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase	m3	0,9300	9 500,00	8 801,47
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	9 500,00	1 117,65
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	84,93
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	52,00	156,76
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	32,00	82,35
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	145,00	211,10
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	110,29
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,24
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,88
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			392,92 49,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,25
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	65,00	111,04
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,20	155,63
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,52
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	45,00	45,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,63
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	750,00	15,63
28	CE30C	Captusirea suprafetelor aciperialui cu placi OSB gr 10mm rezistenta la incovoiali si umezeala	m2			307,99 16,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	20220132920527	Placi OSB grosime 10 mm	m2	1,0500	275,00	288,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,89 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,55	5,39
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,80	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
30	CK17A	Lambriuri la tavane executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			591,19 207,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	9 500,00	380,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,50	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,40	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidat sau modificat cu polimeri cu armatura din fibra de sticla de densitate mai mare de 100gr/m2	m2			312,37 49,01
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2416202602100	Placi plane bituminoase	m2	2,3500	105,00	259,08
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1250	25,00	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi d125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			279,92 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	168,00	181,68
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	32,00	46,13
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	4,50	0,93
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	7,55	0,78
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	84,00	17,28
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,37
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
33	CE22A	Sisteme de burlane d90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			257,11 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	165,00	176,55
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	7,55	1,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	7,50	1,91
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	72,00	18,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	7,55	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
34	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp elemente de contravinturi partea frontala, elemente de profiluri metalice h250mm	m2			182,06 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,92
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,85
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,82
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,22
35	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp elemente de contravinturi partea frontala, elemente de profiluri metalice h100mm	m2			182,01 57,66
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	57,66	54,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,80
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,21
36	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, figurine cu personaje din povesti, din furnir (fanera) rezistent la actiunea apei gr 12mm inclusiv vopsirea culori k2	buc			483,99 103,79
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	2,40	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	25,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	180,00	370,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,20
37	TsH91A apl	Instalarea scaunului din lemn	buc			3 287,30
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066221460	scaun din lemn	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 800,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
38	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavanul, peretii si carcasa din lemn), cu vopselea ecologica de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2			40,43
						28,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	21,60	1,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	25,00	8,75
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	23,60	0,47
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	1,50	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
39	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			67,57
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	9 500,00	2,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	9 500,00	1,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	9 500,00	2,64
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,85	17,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.