

Reparația Capitala a holului și reparația pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun.Bălți

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2
Formular Nr. 7

DEVIZ LOCAL

Lucrari generale de construcție(MarcaSA)

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 010 457,53lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Ferestre				
1	CK19B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica F-2,F-3)	m2	20,480	1 361,560 44,685	27 884,744 915,139
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,638		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	20,480		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,626		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,379		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	81,920		
2	CK19C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2	27,360	1 342,120 34,171	36 720,400 934,905
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,142		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,642		
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	27,360		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,514		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,365		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30	buc	82,080		

