

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Directia IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia cladirei IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul Hincesti.(Sala festiva)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. LCM</b>		
		<b>1.1. Tavanul</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	25,000
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe suprafata tavanului)	m2	179,150
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Tencuiala suprafetei unirei intre plite)	m2	24,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa BETONCONTACT	m2	276,000
5	RpCJ07B	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	92,800
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor BETONCONTACT	m2	24,000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000
9	RpCR11A1	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	276,000
		<b>1.2. Peretii</b>		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ATENTIE! Procentul la lucrari de desfaceri al tencuielii de pe pereti se vor preciza in timpul executarii lucrarilor,cu elaborarea unui act constatator)	m2	196,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe	m2	196,000

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
14	RpCJ27BK=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	196,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	68,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	196,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	196,000
23	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	215,000
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti .	m2	60,000
25	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu (Structura de rezistenta la pereti)	m2	6,700
26	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placaj 15mmgrosime Laminat F/F mactercan 1250x2500mm ) peretii scenei )	m2	6,700
27	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	45,000
		<b>1.3. Scena</b>		
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc grosime 29mm,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	49,000
29	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	30,000
30	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	53,000
31	CI18A	Placaje cu placi emailate grosime 4mm Laminat F/F mactercan 1250x2500mm sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala	m2	28,530

1	2	3	4	5
		driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Peretele butaforiu de la scena)		
		<b>1.4. Pardoselele</b>		
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	156,000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa BETONCRUNT	m2	156,000
34	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	156,000
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium medical heterogen cu grosimea stratului de uzura 0.8mm)	m2	156,000
		<b>1.5. Usile</b>		
36	RpCP34A	Inlocuirea usilor interioare cu steclopachet +3 sarnire pe verticala la fiecare tabla din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp(ETENTIE ! Usile sa fie inlocuite cu arhitectura dupa modelul existent,sau tablile la usi cu steclopachet)	m2	9,600
		<b>1.6. Lucrari diverse</b>		
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, MP 50x50 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000
38	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru executarea lucrarilor de finisare	m2	4,500
39	RpIB10H	Montarea radiatoarelor K22, din otel 500x1000mm Fara costul radiatoarelor	buc	7,000
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000
41	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	66,000
42	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	66,000
43	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	8,650
44	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	8,650
45	TsI51A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	12,650
		<b>2. Lucrari electrice</b>		
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000
47	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	90,000
48	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie VVGng3x1.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	116,000
49	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie VVGng 3x2.5mm2, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile	m	86,000

1	2	3	4	5
		in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp		
50	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intrerupator dubla tip I- simbol 0238	buc	4,000
51	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar BA29-47 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	2,000
52	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
53	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat TIP LED 220V multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi complet echipate	buc	24,000
54	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc	1,000
55	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4,000
56	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	24,000

Barcari Liliq Director

Bucuresti

