

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 1-2023

Lucrari de reparatie. CT

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri/Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (laminat)	m2	49,3400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,3482		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3482		
	2320166200729	Parchetin	l	1,4802		
	4100126202818	Apa	m3	1,4802		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4802		
		<i>Total</i>				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,3400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,4010		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4010		
	4100126202818	Apa	m3	2,4670		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9736		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8800		
		<i>Total</i>				
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,5900		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,7388		
	4100126202818	Apa	m3	0,2859		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7154		
		<i>Total</i>				
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,5700		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3223		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1256		
		<i>Total</i>				
6	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	11,0000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,9000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0770		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200		
		<i>Total</i>				
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600		
		<i>Total</i>				
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400		
		<i>Total</i>				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	16,3800		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4398		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4398		
		<i>Total</i>				
10	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	28,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,0800		
		<i>Total</i>				
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	28,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,9680		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2. Pereti				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2772		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3220		
	4100126202818	Apa	m3	0,0280		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0588		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1176		
		<i>Total</i>				
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4700		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,2900		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0490		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,9400		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,9400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2940		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,7840		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0343		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0049		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,1760		
		<i>Total</i>				
14	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	30,1800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9959		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	30,9345		
		<i>Total</i>				
15	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (Fundatie sub pereti)	m3	1,9600		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,7620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7840		
	2663102100000 15	Beton C15	m3	2,0192		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1989		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1760		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4900		
		<i>Total</i>				
16	CD51C	Zidarie din caramida plina, !!!M-175!!!, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m !!!M-175!!!	100m2	0,3303		
	7122050013400	Zidar	h-om	46,6516		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5556		
	2640112302501 1	Caramizi ceramice pline, de dim. 250 x 120 x 65 mm (!!!M-175!!!)	buc	1 664,71 20		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7597		
	2710602000080	Armatura A1	kg	29,7270		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7597		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0053		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0991		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3575		
		<i>Total</i>				
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, plina, !!!M-175!!!, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. Zidarie la ferestre si usa	m3	5,4800		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,5504		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,0416		
	2640112302510 1	Caramizi ceramice pline !!!M-175!!!	buc	2 159,12 00		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,3152		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0027		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4112		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1920		
		<i>Total</i>				
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5750		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,3350		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3450		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5750		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2760		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0046		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0046		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0460		
		<i>Total</i>				
19	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	31,9000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9570		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9570		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	33,4950		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5520		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3190		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2552		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3190		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3190		
		<i>Total</i>				
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,1800		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0810		
	2663102100000 15	Beton C15	m3	0,1900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0278		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1080		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0504		
		<i>Total</i>				
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (element de ancorare al zidariei)	kg	41,3900		
	7136080025001	Montator	h-om	8,6919		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,4761		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,8361		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,4180		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3112		

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2545		
	2873122004200 4	Plase sudate (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	51,4090		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2545		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5090		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,2700		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0305		
		<i>Total</i>				
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,4000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,1680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,5760		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0179		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,0896		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1098		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0269		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0224		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0224		
		<i>Total</i>				
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,0500		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,1302		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10- T(pt.informatie)	m3	0,4168		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,0575		
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,7800		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0794		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0265		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0662		
		<i>Total</i>				
29	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! (tip GKL Knauf Safeboard sau similar) cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie fonica gr. 100mm	m2	15,6800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,5936		
	26621027010010	Placi ghips-carton, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!!	m2	33,0926		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,5824		
	2710703520285	Profil de suport	m	34,6685		
	25213026029001	Placi termoizolante - izolatie fonica gr. 100mm	m2	16,2312		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	203,4409		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	37,0322		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	23,8740		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,6901		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,3789		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,6376		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	91,3987		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1474		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8891		
		<i>Total</i>				
30	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton (tip PLACA RIDURIT sau similar), cu grosimea placii de 20 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	112,1300		
	7122050013400	Zidar	h-om	78,4910		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	45,7490		
	2513206621500	Banda de armare	m	228,7452		
	2662102700203 1	Placa normala de gips-carton 20 mm (tip PLACA RIDURIT sau similar)	m2	120,0912		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	686,2356		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2243		
		<i>Total</i>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	137,570 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1271		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,6355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,8785		
		<i>Total</i>				
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	137,570 0		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	167,8354		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	982,2498		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,8680		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2011		
		<i>Total</i>				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	137,570 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1271		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,6355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,8785		
		<i>Total</i>				
34	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE)	m2	137,570 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	343,9250		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,9849		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	20,7387		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	58,7596		
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	241,9512		
	2710503808004	Fir de sudare	m	141,0230		
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci, Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE)	m2	145,1707		
	4100126202818	Apa	m3	0,2074		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1006		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,0636		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,6299		
		<i>Total</i>				
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2670112203000 1	Placi tip faianta tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9900		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2,7500		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,3750		
		<i>Total</i>				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,0500		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,8500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten	m2	2,5000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,1250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,6372		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
		<i>Total</i>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,5500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0765		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3825		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1275		
		<i>Total</i>				
40	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten (cabinetul alaturat dupa schimbarea geamurilor)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3750		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica)	kg	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3. Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie)				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	48,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2480		
	7422010060100	Timplar	h-om	99,0560		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	193,2800		
	2732103264615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 600x600x15mm (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	50,7360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7248		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie)						
		4. Pardoseala				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,4700		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4453		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,8405		
	4100126202818	Apa	m3	0,2470		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5187		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0374		
		<i>Total</i>				
43	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 (strat de egalizare)	m3	2,4700		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5215		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9880		
	2663102100000 12	Beton C12,5	m3	2,5447		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2507		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4820		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6175		
		<i>Total</i>				
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti)	m2	60,1000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4040		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,0300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
45	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	60,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8180		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	72,5707		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	18,9315		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4040		
		<i>Total</i>				
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	61,5100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5378		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3075		
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	62,1251		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3075		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6151		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,4530		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0369		
		<i>Total</i>				
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1875		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,4875		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,9125		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,1875		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,5300		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0255		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0255		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2550		
		<i>Total</i>				
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - in betonul de fundatie 4 straturi / 8 m2	kg	94,9800		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4749		
	2873122004100 3	Plase sudate (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - la pardoseala	kg	95,9298		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4749		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9498		
	2010237318750	Distantieri	buc	28,4940		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0570		
		<i>Total</i>				
49	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (placa de instalare a utilajului (h=0.5m))	m3	2,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,0385		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9320		
	2663102100000 15	Beton C15	m3	2,4004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2365		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,3980		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5825		
		<i>Total</i>				
50	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Izolare fundatii utilaj)	m2	6,2800		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2512		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat- subif	kg	1,8840		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0019		
		<i>Total</i>				
51	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata	m2	6,2800		

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale montate pe suport continuu				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1304		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	7,5831		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,9782		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,6280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2512		
		<i>Total</i>				
52	CG48B	Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza)	m2	49,2100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,0849		
	2663102100007	Fibrobeton	m3	10,1894		
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,0000		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	225,8739		
	2873122000752	Piese inglobate	kg	2,6101		
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	1,3050		
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	7,5291		
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,1907		
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	14,5563		
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,9637		
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	28,6107		
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,2008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0984		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,9940		
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	2,0176		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	0,5905		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0984		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,8070		
		<i>Total</i>				
53	CG48B1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	- 49,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	-7,2339		
	2663102100007	Fibrobeton	m3	-5,0194		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-0,4921		
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,4921		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-0,4921		
		<i>Total</i>				
54	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material metalic, in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile tip OKA - W2004030, 2400x200x100, inclusiv capacul metalic sau similar (amplasat conform proiectului/schitei)	m	10,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,7000		
	2523156720028 1	Element de protectie (canal plinta PVC) - tip OKA - W2004030, 2400x200x100, inclusiv capacul metalic sau similar	m	10,3000		
	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000		
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	10,3000		
		<i>Total</i>				
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	61,5100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5378		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3075		
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	62,1251		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3075		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6151		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,4530		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0369		
		<i>Total</i>				
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M100)	m2	49,2100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,5260		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9210		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,6239		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	639,7300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0668		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4921		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4763		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5905		
		<i>Total</i>				
57	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	49,2100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,5151		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3287		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	752,9130		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	4,4289		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4921		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0668		
		<i>Total</i>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE)	m2	49,2100		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	98,4200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,5599		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,4184		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,3096		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	259,6443		
	2710503808004	Fir de sudare	m	50,4452		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,4184		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,4017		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit -	m2	51,9289		

1	2	3	4	5	6	7
		Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE)				
	4100126202818	Apa	m3	0,0742		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4921		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5905		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,8420		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa in cabinetul medicului de sticla 1,0x2,1)	m2	2,1000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680		
	2030112939163 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa in cabinetul medicului de sticla 1,0x2,1)	m2	2,1000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,4000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3675		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1)	m2	3,1500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,1510		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5985		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8505		
	2812106306011 0	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1)	m2	3,1500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8820		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4410		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,4100		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0158		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5750		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>				
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu	m2	1,6800		

1	2	3	4	5	6	7
		securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,9472		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3192		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4536		
	2812106306011 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1)	m2	1,6800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4704		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2352		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3520		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0084		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8400		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0017		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
62	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,2*2,1)	m2	2,5200		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,9208		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0080		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4788		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6804		
	2812106306012 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva	m2	2,5200		

1	2	3	4	5	6	7
		razelor Y - 1,2*2,1)				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7056		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3528		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5280		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0126		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2600		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,7640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0504		
		<i>Total</i>				
63	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm)	m2	0,8000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720		
	2030112938151 1	Ferestre din mase plastice (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm)	m2	0,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,8000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5640		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1976		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>				
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	2,6900		

1	2	3	4	5	6	7
		<p>tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m²KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit)</p>				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7754		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1883		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m ²	2,6900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,7600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2643		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4438		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0760		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0538		
		<i>Total</i>				
65	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm	m	5,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4160		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru	m	5,3040		

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre 350 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,2160		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520		
		<i>Total</i>				
66	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm	m	5,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4160		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	20,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0520		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 1.1-2023

Lucrari de reparative. Renghen

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri/Demontari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (laminat)	m2	26,6600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1318		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1318		
	2320166200729	Parchetin	l	0,7998		
	4100126202818	Apa	m3	0,7998		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7998		
		<i>Total</i>				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,6600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9990		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9990		
	4100126202818	Apa	m3	1,3330		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0664		
		<i>Total</i>				
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,4000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5980		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5980		
		<i>Total</i>				
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,5700		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3223		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1256		
		<i>Total</i>				
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	5,0000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,5000		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0350		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
		<i>Total</i>				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1800		
		<i>Total</i>				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	2,6900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5649		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5649		
		<i>Total</i>				
9	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	5,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500		
		<i>Total</i>				
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5300		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2. Pereti				
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,0500		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2100		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1302		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,4168		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,0575		
	2652102100737	Var hidratat	kg	93,7800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6773		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1563		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0521		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1302		
		<i>Total</i>				
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 (conform raportului/calculul fizico-radiologic)	m2	26,0500		
	7122050013400	Zidar	h-om	20,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2520		
	2664102100000	Mortar	m3	1,2504		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,2084		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! (tip GKL Knauf Safeboard sau similar) cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie fonica gr. 100mm	m2	13,1900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,5705		
	2662102701001 0	Placi ghips-carton, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!!	m2	13,9187		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,7431		
	2710703520285	Profil de suport	m	29,1631		
	2521302602900 1	Placi termoizolante - izolatie fonica gr. 100mm	m2	13,6536		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	31,1515		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,0414		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,5924		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1599		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,8839		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	171,1343		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0844		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5566		
		<i>Total</i>				
14	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton (tip PLACA RIDURIT sau similar), cu grosimea placii de 20 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	40,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	28,3500		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	16,5240		
	2513206621500	Banda de armare	m	82,6200		
	2662102700203 1	Placa normala de gips-carton 20 mm (tip PLACA RIDURIT sau	m2	43,3755		

1	2	3	4	5	6	7
		similar)				
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	247,8600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810		
		<i>Total</i>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2150		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0250		
		<i>Total</i>				
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,4100		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	289,1700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1995		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6480		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,5000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2150		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0250		
		<i>Total</i>				
18	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE)	m2	40,5000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,5850		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,1054		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,2986		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	71,2294		
	2710503808004	Fir de sudare	m	41,5166		
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci, Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE)	m2	42,7376		
	4100126202818	Apa	m3	0,0611		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3240		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6075		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8350		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3. Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie)				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri minerale " Armstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	26,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9270		
	7422010060100	Timplar	h-om	53,6690		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,7200		
	2732103264615 1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 600x600x15mm (tip Rockfon Artic sau similar)	m2	27,4890		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3927		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie)						

1	2	3	4	5	6	7
		4. Pardoseala				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3167		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,5295		
	4100126202818	Apa	m3	0,1330		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2793		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5586		
		<i>Total</i>				
21	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 (strat de egalizare)	m3	3,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	13,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200		
	2663102100000 12	Beton C12,5	m3	3,9149		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3857		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9500		
		<i>Total</i>				
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti)	m2	30,5600		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2224		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,1680		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0092		
		<i>Total</i>				
23	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	30,5600		

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,1680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5008		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	36,9012		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	9,6264		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,0560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2224		
		<i>Total</i>				
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	33,3300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8333		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1667		
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	33,6633		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1667		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3333		
	2010237318750	Distantieri	buc	9,9990		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6175		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,3815		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9705		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6175		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7764		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0129		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0129		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1294		
		<i>Total</i>				
26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg	47,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - in betonul de fundatie 4 straturi / 8 m2				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1775		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2355		
	2873122004100 3	Plase sudate (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - la pardoseala	kg	47,5710		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2355		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4710		
	2010237318750	Distantieri	buc	14,1300		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0283		
		<i>Total</i>				
27	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (placa de instalare a utilajului (h=0.5m))	m3	1,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5885		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5320		
	2663102100000 15	Beton C15	m3	1,3702		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1350		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7980		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Izolarea fundatii utilaj)	m2	6,4700		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2588		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,9410		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0019		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	6,4700		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9410		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1646		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	7,8125		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	2,0380		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,6470		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2588		
		<i>Total</i>				
30	CG48B	Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza)	m2	26,6600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,3823		
	2663102100007	Fibrobeton	m3	5,5202		
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,0000		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	122,3694		
	2873122000752	Piese inglobate	kg	1,4140		
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,7070		
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	4,0790		
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,1033		
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	7,8860		
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,5221		
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	15,5001		
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,1088		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0533		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,5385		
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	1,0931		
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	0,3199		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0533		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,4372		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
31	CG48B1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	- 26,6600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	-3,9190		
	2663102100007	Fibrobeton	m3	-2,7193		
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-0,2666		
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,2666		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-0,2666		
		<i>Total</i>				
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	33,3300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8333		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1667		
	2873122004100 1	Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala	kg	33,6633		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1667		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3333		
	2010237318750	Distantieri	buc	9,9990		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M100)	m2	26,6600		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,9960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6660		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8798		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	346,5800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1197		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2666		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7998		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3199		
		<i>Total</i>				
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime	m2	26,6600		

1	2	3	4	5	6	7
		10 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,2384		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7198		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	407,8980		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,3994		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2666		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1197		
		<i>Total</i>				
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE)	m2	26,6600		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,3200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,7254		
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,0190		
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	9,3777		
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	140,6648		
	2710503808004	Fir de sudare	m	27,3292		
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,0190		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,4726		
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE)	m2	28,1330		
	4100126202818	Apa	m3	0,0402		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2666		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3199		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,3320		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Pardoseala						
		5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1)	m2	1,6800		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,9472		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3192		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4536		
	2812106306011 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1)	m2	1,6800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4704		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2352		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3520		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0084		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8400		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0017		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
37	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,1500		

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb mai mare de 2,2 mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,7810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4175		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5985		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8505		
	2812106306011 2	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb mai mare de 2,2 mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1)	m2	3,1500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8505		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4252		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,2840		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0126		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5750		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,3625		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0032		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0630		
		<i>Total</i>				
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm)	m2	0,8000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720		

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938151 1	Ferestre din mase plastice (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm)	m2	0,8000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,8000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5640		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1976		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>				
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu	m2	1,9100		

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2606		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1337		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,9100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,6400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8977		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3152		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,7640		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0382		
		<i>Total</i>				
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm	m	3,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	3,2640		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,0560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm	m	3,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						

Cheltuieli de transport
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2023

Rețeaua electrica

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice				
		1.1. Interior				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	5,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,6400		
		<i>Total</i>				
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Interior						
		1.2. Impamintare				
4	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de	100 m3	0,9900		

1	2	3	4	5	6	7
		0,15 m3: teren de categoria 1				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8612		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,7615		
		<i>Total</i>				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0310		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1839		
		<i>Total</i>				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8070		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8796		
		<i>Total</i>				
7	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	20,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6558		
		<i>Total</i>				
8	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	101,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8140		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,1100		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Impamintare						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						
Total Lucrari tehnice						
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Interior				
9	RpEF15I	Montarea panou 600x600 LED 45W	buc	10,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,2000		
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000		
	2875274400512 0	Corp de iluminat 600x600 LED 45W	buc	10,0000		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000		
	2513206621522 1	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,0000		
		<i>Total</i>				
10	RpEF15I	Montarea panou LED 45W IP65 (p/u exterior)	buc	3,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6600		
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,0000		
	2875274400511 0	Corp de iluminat LED 45W IP65 (p/u exterior)	buc	3,0000		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	2513206621522 1	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000		
		<i>Total</i>				
11	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT"	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4400		
	31501455651	Lampa de semnalizare cu iscriptia "EXIT"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
		<i>Total</i>				
12	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200		
	2875274400455 6454	Corp de iluminat de urgenta cu acumulator	buc	4,2000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
13	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi - bactericid 1x30	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,1200		
	00005454654	Corp bactericid 30W	buc	6,1200		
		<i>Total</i>				
14	RpEF22A	Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa bactericida 30W	buc	6,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4200		
	2523156701804 44	Lampa bactericida 30W	buc	6,3000		
		<i>Total</i>				
15	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	3150145100281 532	Lampa de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide)	buc	2,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,5000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
		<i>Total</i>				
16	RpEE20C	Montarea butonului de comanda : buton comanda ciuperca (Oprire sistem de urgenta (SEO), (inaltime recomandata 1,50-1,85 m deasupra podelei)	buc	2,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400		
	2863147306821 8	Buton de actionare si comanda buton comanda ciuperca (Oprire sistem de urgenta (SEO), (inaltime recomandata 1,50-1,85 m deasupra podelei)	buc	2,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
		<i>Total</i>				
17	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda (Dispozitiv de comanda/dirijare cu butoane si indicatoare "ON+OFF" 24VAC)	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
	2863147306822 8	Buton de actionare si comanda Dispozitiv de comanda/dirijare cu butoane si indicatoare "ON+OFF" 24VAC)	buc	1,0000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
		<i>Total</i>				
18	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Indicator rosu 24 VAC (X-Ray ON lamp (L1) - 24V)	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8800		
	3150145100281 542	Lampa de semnalizare - Indicator rosu 24 VAC (X-Ray ON lamp (L1) - 24V)	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,0000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
19	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - Indicator alb 24 VAC (System ON light (L) - 24V)	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8800		
	3150145100281 552	Lampa de semnalizare - Indicator alb 24 VAC (System ON light (L) - 24V)	buc	4,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,0000		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
20	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	237,000 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,1740		
	111100034	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x1,5 mmp	m	256,3155		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,3233		
		<i>Total</i>				
21	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-II LS sect. 3x2,5 mmp	m	367,000 0		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,5350		
	111120034	Cordoane de cupru VVGng-II LS sect. 3x2.5 mmp	m	396,9105		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,5602		
		<i>Total</i>				
22	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x2,5 mmp	m	48,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0400		
	11112450034	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x2.5 mmp	m	51,9120		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,9888		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
23	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x4,0 mmp	m	63,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6150		
	11112460034	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x4.0 mmp	m	68,1345		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,2978		
		<i>Total</i>				
24	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x16,0 mmp	m	54,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6700		
	11112470034	Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x16.0 mmp	m	58,4010		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,1124		
		<i>Total</i>				
25	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	5,6200		
	1	Muncitor	h-om	28,1562		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	68,5640		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	68,5640		
	5009030	Flanse	10 buc	5,6200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	179,8400		
	5009090	Profil de montaj	buc	2,8100		
	5302541654	Tub gofrat 750N d=20mm	m	562,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,5522		
		<i>Total</i>				
26	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori	100 m	1,1200		
	1	Muncitor	h-om	5,6112		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,6640		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,6640		
	5009030	Flanse	10 buc	1,1200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,8400		
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5600		
	5302541655	Tub gofrat 750N d=25mm	m	112,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9072		
		<i>Total</i>				
27	08-02-410-3	Tub gofrat 750N, diametru de 90 mm k=0.3 muncitori	100 m	0,3400		
	1	Muncitor	h-om	6,4940		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus	t	0,0007		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,1480		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,1480		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1870		
	5302541656	Tub gofrat 750N d=90mm	m	34,0000		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0071		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,8800		
	5009090	Profil de montaj	buc	0,1700		
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,1020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0748		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4454		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0748		
		<i>Total</i>				
28	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 80 mm k=0.3 muncitori	100 m	0,2000		
	1	Muncitor	h-om	7,1600		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0004		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0103		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	5302541657	Furtun metalic d=80mm	m	20,0000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3600		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,0000		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	0,2000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0720		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,5800		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0040		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 1 clapa	buc	9,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300		
	52256663	Intrerupator cu 1 clapa	buc	9,0900		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500		
		<i>Total</i>				
30	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	4,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800		
	52256664	Intrerupator cu 2 clape	buc	4,0400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
31	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	29,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,9900		
	27461671	Priza	buc	29,5800		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,0000		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1450		
	2051142950700	Dibluri	buc	58,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	58,0000		
		<i>Total</i>				
32	RpEE03A	Montarea prizelor (boiler)	buc	1,0000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100		
	27461671	Priza	buc	1,0200		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000		
	2653102100830 2	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
33	08-03-526-2	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,6400		
	0003	Automat tripolar BH-32/3P/100A	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
34	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc	9,0000		
	1	Muncitor	h-om	14,0400		
	0004	Automat monopolar BA-47/29/1P/B10	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
35	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	0005	Automat monopolar BA-47/29/1P/C16	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
36	08-03-526-1	Automat monopolar BA-47/29/1P/C25	buc	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	3,1200		
	00055	Automat monopolar BA-47/29/1P/C25	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
37	08-03-526-1	Automat tripolar BA-47/29/3P/63	buc	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	4,6800		
	0008	Automat monopolar BA-47/29/3P/63	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
38	08-03-526-1	Automat diferential ABДТ-32/2P/30mA	buc	8,0000		
	1	Muncitor	h-om	12,4800		
	7865675347256 87	Automat diferential ABДТ-32/2P/30mA	buc	8,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3920		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1120		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
39	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	6,9600		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0900		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Interior						
		2.2. Impamintare				
40	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0300		
	1	Muncitor	h-om	8,0100		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3КП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0309		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3СП", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0309		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0004		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4545		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,7450		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,7450		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0501		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6500		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0501		
		<i>Total</i>				
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D=20, 1buc=5m) manopera	10 buc	4,8000		
	1	Muncitor	h-om	39,7920		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0096		
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	3,7440		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6720		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,1920		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6720		
		<i>Total</i>				
42	Pret de piata	Otel rotund, diametru 20 mm	m	240,0000		
	235355	Otel rotund, diametru 20 mm	m	240,0000		
		<i>Total</i>				
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4)	100 m	4,6000		
	1	Muncitor	h-om	76,3600		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0170		
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	4,1400		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,5980		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3980		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0120		
		<i>Total</i>				
44	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25x4)	100 m	2,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	53,2000		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0112		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5400		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,9600		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,9600		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,2268		
	1019852	Vopsea	kg	5,6000		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,2000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	37,5200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5320		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,4080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5320		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Impamintare						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
		3.1. Interior				
45	pret de piata	Dulap ИЦPH-12	buc	1,0000		
	234155236511	Dulap ИЦPH-12	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
46	pret de	Dulap ИЦPH-24	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata					
	234155236611	Dulap IIIPH-24	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
47	pret de piata	Dulap IIIPH-36	buc	1,0000		
	2341552366112	Dulap IIIPH-36	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Interior						
Total						
Cheltuieli pentru depozitare						
Cheltuieli directe						
TVA						
Total Utilaj						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 3-2023

Ventilare si conditionare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice				
1	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm	buc	1,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098		
	4100126202818	Apa	m3	0,0921		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900		
		<i>Total</i>				
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm (fixate de tavan sub armstrong)	m2	47,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	78,9130		
	2626147370005 9	Canale de ventilare metalice*, din tabla zincate de 0,55 mm grosime	m2	47,4700		
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000		
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000		
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000		
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000		
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	712,0500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	712,0500		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	712,0500		
	2524217304531	Fisie de etansare	m	28,4820		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	2,5380		
		<i>Total</i>				
3	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru evacuare condens - aspiratie D20)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	2523127672115	Sifon de pardoseala din polipropilena (Sifon pentru evacuare condens - aspiratie D20)	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0101		
		<i>Total</i>				
4	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm	m	7,8000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,1400		
	2521305736410 33	Canal de ventilatie din ALP - 160 mm	m	8,0356		
		<i>Total</i>				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de reglare circulara CRMC D125)	buc	12,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,8000		
	2811236306165 1	Grila ventilatie (Clapeta de reglare circulara CRMC D125)	buc	12,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000		
		<i>Total</i>				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra,	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din otel GE 300-300(
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500		
	2811236306165 2	Grila din otel GE 300-300	buc	3,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000		
		<i>Total</i>				

Total

Asigurarea sociala si medicala

Cheltuieli de transport

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiul de deviz

Total

TVA

Total Lucrari tehnice

		2. Lucrari de montare				
7	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (CT)	buc	2,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,4800		
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	2,0100		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,0050		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0150		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,5025		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3015		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,6000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0800		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,1600		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,6000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,1600		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,0800		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
8	VC18C	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 30.000 - 50.000 mc/h (incaperea cu UPS si baterii)	buc	1,0000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	88,3200		
	2952270003151	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0030		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,8024		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,0090		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3510		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3009		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	110,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0480		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	36,1080		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	110,3300		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	36,1080		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,0480		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8000		
		<i>Total</i>				
<i>Total</i>						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
<i>Total</i>						
Beneficiul de deviz						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
TVA						
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
9	Pretul firmei	Conditioner GREE MUSE On/Off COLD PLASMA GWH12AFB-12000 BTU (Certificat CE) (incaperea cu UPS si baterii)	buc	2,0000		
	66624	Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
10	Pretul firmei	Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE) (CT)	buc	1,0000		
	66625	Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Cheltuieli pentru depozitare						
Cheltuieli directe						
TVA						
Total Utilaj						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-2023

Sistemul de avertizare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/4)	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	24,0000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІС40"	kg	0,0560		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600		
		<i>Total</i>				
2	10-01-039-06	Comunicator	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
		<i>Total</i>				
3	10-08-003-03	Bloc de alimentare	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	5,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІС40"	kg	0,0160		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
4	08-01-121-5	Acumulator	buc	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	8,2400		
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0002		
	4110006	Apa distilata	kg	20,4000		
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001		
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0068		
		<i>Total</i>				
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК)	buc	10,0000		
	1	Muncitor	h-om	20,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0050		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,5000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0500		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,6000		
		<i>Total</i>				
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР)	buc	4,0000		
	1	Muncitor	h-om	8,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПІС" automate: de lumina sonor	buc	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	4,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0008		
	1012206	Dibluri din masa plastica,	10 buc	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi 12x70 mm				
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0080		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3800		
		<i>Total</i>				
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: la scurgere de apa	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000		
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,0020		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
9	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель)	buc	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	18,0000		
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0012		
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0180		
	1012073	Ate aspre	kg	0,0300		
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,1500		
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,1800		
	5	Masa utilajului	t	0,1500		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0300		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1500		
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,1500		
		<i>Total</i>				
10	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Оконечное устройство контроля параметров шлейфа сигнализации, EN54-13. УК-2)	buc	4,0000		
	1	Muncitor	h-om	8,0000		
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0060		

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0800		
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160		
	1130079	Лас "БТ-577"	t	0,0001		
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800		
	34553434	Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости Р30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30	buc	4,0000		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,4120		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,3600		
		<i>Total</i>				
11	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости Р30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30)	buc	5,0000		
	1	Muncitor	h-om	10,0000		
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0075		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1000		
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200		
	1130079	Лас "БТ-577"	t	0,0001		
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,1000		
	34553435	Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости Р30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30	buc	5,0000		
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,5150		
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,7000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,5000		
	1	Muncitor	h-om	14,0250		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0011		
	1019852	Vopsea	kg	0,0500		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,7750		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,5000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1250		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0250		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,7500		
	1	Muncitor	h-om	5,0550		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004		
	1019852	Vopsea	kg	0,0150		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2325		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,1500		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0375		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0150		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
14	Pretul firmei	Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE30 красный ёмк. 4x0.8 КОРкЕН(А)FRLS	m	325,000 0		
	96971431	Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE30 красный ёмк. 4x0.8 КОРкЕН(А)FRLS	m	325,0000		
		<i>Total</i>				
15	08-02-410-1	Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori	100 m	3,2500		
	1	Muncitor	h-om	16,2825		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,6500		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,6500		
	5009030	Flanse	10 buc	3,2500		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	104,0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	1,6250		
	5302541654	Tub gofrat 750N d=20mm	m	325,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,6325		
		<i>Total</i>				
16	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12v, SA-913F	buc	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	33,0000		
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0060		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,9000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3900		
		<i>Total</i>				
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,0050		
	1	Muncitor	h-om	0,3110		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0009		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0210		

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1350		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0040		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0008		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0087		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0755		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0087		
		<i>Total</i>				
18	Pretul firmei	Резистор ограничительный 2,4 кОм	buc	30,0000		
	01313	Резистор ограничительный 2,4 кОм	buc	30,0000		
		<i>Total</i>				
19	Pretul firmei	Резистор оконечный 3,4 кОм	buc	7,0000		
	01314	Резистор оконечный 3,4 кОм	buc	7,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						
Total Lucrari de montare						
		2. Utilaj				
20	Pretul firmei	Прибор приемно-контрольный Варта 1/4	buc	1,0000		
	01315	Прибор приемно-контрольный Варта 1/4	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
21	Pretul firmei	Bloc de alimentare БП2415 24V	buc	1,0000		
	96971142	Bloc de alimentare БП2415 24V	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
22	Pretul firmei	Извещатель пожарный дымовой ИПК 8	buc	10,0000		
	01316	Извещатель пожарный дымовой ИПК 8	buc	10,0000		
		<i>Total</i>				
23	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000		
	01318	Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	5,0000		
		<i>Total</i>				
24	Pretul firmei	Avertizor sonor de lumina Маяк-24КП (24V)	buc	2,0000		
	96971147	Avertizor sonor de lumina Маяк-24КП (24V)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
25	Pretul firmei	Avertizor de scurgere a apei sub lavuar	buc	1,0000		
	969711471	Avertizor de scurgere a apei sub lavuar	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
26	Pretul firmei	Сирена SA-913F	buc	3,0000		
	01319	Сирена SA-913F	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
27	Pretul firmei	Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО	buc	3,0000		
	013191	Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
28	Pretul firmei	Acumulator=12V, 7A/h	buc	2,0000		
	96971143	Acumulator=12V, 7A/h	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Cheltuieli pentru depozitare						
Cheltuieli directe						
TVA						
Total Utilaj						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Lucrari de reparatie al sectiei
Radiologie, IMSP SR Edinet, or.
Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 5-2023

Apeduct/canalizare si incalzire

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice				
		1.1. Apeduct/canalizare				
1	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
2	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	4,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
		<i>Total</i>				
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
4	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm	m	13,8000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2440		
	2521216567201 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm	m	14,2140		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2070		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2070		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot)	buc	346,000 0		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	117,6400		
	2523156721037 4151	Cot pentru canalizare din material plastic D110	buc	346,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	12,1100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,1900		
		<i>Total</i>				
6	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	136,000 0		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,2400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	136,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,7600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,0400		
		<i>Total</i>				
7	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
8	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
9	IC53B	Racord M d20mm 3/4"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119000 2	Racord M d20mm 3/4"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
10	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	16,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20 (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	16,4800		
		<i>Total</i>				
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	2,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7000		
	3320517352232 0	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	2,1630		
		<i>Total</i>				
12	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	1,0500		
	2875274110144	Piesa de racordare (Mufa D20)	buc	7,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1050		
		<i>Total</i>				
13	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	5,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,7500		
	2875274110111	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	5,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0300		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
14	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	3,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6900		
	2875274112845	Piesa de racordare (Teu D-20)	buc	3,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0180		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0690		
		<i>Total</i>				
15	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	4,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0400		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
16	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0800		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	3,0450		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
17	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	24,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	24,7248		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,4800		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,4800		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,3440		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	24,7248		
		<i>Total</i>				
18	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
19	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 850 x 700 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000		
	2612132506711 0	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 850x700 (conform ilustrarii)	buc	1,0302		
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800		
		<i>Total</i>				
20	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400		
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Apeduct/canalizare						

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Incalzire				
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,1000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3360		
		<i>Total</i>				
22	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,0000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,6400		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4520		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8120		
		<i>Total</i>				
23	IC53C	Racord F d32mm 1 1/4"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2875274119010 0	Racord F d32mm 1 1/4"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0520		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1040		
		<i>Total</i>				
24	IC35D	Teava din polietilena polipropilena armata cu fibra PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	28,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,6000		
	2152121671544	Teava din polipropilena armata cu fibra PN25 d=32	m	28,8400		
		<i>Total</i>				
25	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m	28,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,8000		
	3320517352233 2	Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)]	m	30,2820		
		<i>Total</i>				
26	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 32 mm)	buc	28,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,8400		
	2875274204000 3	Bratara fixare (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 32 mm)	buc	28,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,4000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	28,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	28,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	28,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8000		
		<i>Total</i>				
27	IC38I	Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000		
	2875274110154 7	Piesa de racordare (teu 32*25*32)	buc	8,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0640		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
28	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4000		
	2521216710000 25 (Tevile montat)	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25 (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii)	m	4,1200		
		<i>Total</i>				
29	IC53A	Racord F d25mm 1/2"	buc	8,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000		
	2875274111900 01	Racord F d25mm 1/2"	buc	8,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0800		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0960		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920		
		<i>Total</i>				
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	4,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	4,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0480		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0960		
		<i>Total</i>				
32	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe	buc	22,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		zid de caramida.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	22,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	44,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	44,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2000		
		<i>Total</i>				
33	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,5000		
	2822115700000 3	Radiator 15 sectii	buc	3,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500		
		<i>Total</i>				
34	IB05A	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator 10 sectii	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari tehnice						
		2. Lucrari de montare				
35	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000		
		<i>Total</i>				
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Boiler 10 l	buc	1,0000		
	043	Boiler 10l	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Cheltuieli pentru depozitare						
Cheltuieli directe						
TVA						
Total Utilaj						
Total						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.