

**Reparatia capitala a fatadei intrarii  
principale (partial Blocul A) al cladirii  
Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" din  
str. Ivan Konev, nr.16/A mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

### Lucrari de constructii generale

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Intrarea principala / Крыльцо главного входа (pl.4, 4', 5 AC)</b>  |                    |        |
| 1      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)   | kg                 | 207,00 |
| 2      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3                 | 11,70  |
| 3      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor   | kg                 | 485,00 |
| 4      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка асфальта по периметру разборки)  | m                  | 22,00  |
| 5      | RpDB37A                     | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (grosimea 6.0 cm) (СНЯТИЕ асфальтобетонного покрытия толщиной до 3 см)                           | m2                 | 15,00  |
| 6      | RpDB37A1                    | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3.0cm K=3                          | m2                 | 15,00  |
| 7      | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3                 | 9,30   |
| 8      | RpCA06A                     | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udата si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi                          | m3                 | 9,30   |
| 9      | CL57A                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/д)   | kg                 | 22,56  |
| 10     | CL10C                       | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate  | t                  | 0,59   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
|    |         | in subansamluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Косауры из швелера №18 и пластин)  |    |          |
| 11 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t  | 0,59     |
| 12 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm   | m2 | 65,40    |
| 13 | CC02M   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d6 AI)  | kg | 57,42    |
| 14 | CC02M2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d8 AIII)                                     | kg | 50,16    |
| 15 | CC02N2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d10 AIII)   | kg | 1 162,50 |
| 16 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3 | 4,90     |
| 17 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)      | m3 | 17,10    |
| 18 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 2.5 см)  | m2 | 66,00    |
| 19 | CG01A1  | Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 0.5cm la art. CG01A (искл. 0,5см)  | m2 | -66,00   |
| 20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см) (pl. 5 AC)                                  | m2 | 5,50     |
| 21 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)  | m2 | 71,50    |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5      |
|----|-----------|--|----|--------|
|    |           | <b>Capitolul 2. Balcon cota +7.000 (pl. 4', 6 AC)</b>  |    |        |
| 22 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)   | kg | 204,00 |
| 23 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Никилированное ограждение)  | m  | 13,60  |
|    |           | <b>Capitolul 3. Soclu / Цоколь (pl.7 AC)</b>   |    |        |
| 24 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)   | m2 | 47,00  |
| 25 | RpCJ12A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3,5 см)   | m2 | 47,00  |
| 26 | RpCJ27B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 15 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=3)  | m2 | 47,00  |
| 27 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической фасадной глянцевой плиткой тёмно-серых тонов)   | m2 | 47,00  |
|    |           | <b>Capitolul 4. Lucrari de reparatie la fasada<br/>Capitolul 4.1. Portiuni de fatada din placaj /<br/>Участки наружных поверхностей фасада (pl. 4*,7 AC)</b>   |    |        |
| 28 | RpCM29D   | Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc (Зачистка поверхностей)  | m2 | 19,50  |
| 29 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Частичная разборка плитки)  | m2 | 4,00   |
| 30 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)   | m2 | 4,00   |
| 31 | RpCM17C   | Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cm/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor (Частичная облицовка керамической плиткой голубого цвета) | m2 | 4,00   |
|    |           | <b>Capitolul 4.2. Coloanele / Колонны (pl. 4*, 7 AC)</b>   |    |        |
| 32 | RpCM29B   | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea  | m2 | 150,00 |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5      |
|----|-----------|---|----|--------|
|    |           | placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Шлифовка поверхностей колонн из плит пиленного известняка)  |    |        |
| 33 | RpCM33B   | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Частичная разборка поверхности из плит)   | m2 | 43,00  |
| 34 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)  | m2 | 43,00  |
| 35 | RpCM10C   | Placaje din piatra cu grosime pına la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pına la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка поверхностей плитами пиленного известняка) | m2 | 43,00  |
| 36 | CB14A     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pına la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2 | 150,00 |
|    |           | <b>Capitolul 4.3. Podesta la intrare / Площадка крыльца главного входа (pl. 4', 8 AC)</b>   |    |        |
| 37 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)  | kg | 305,00 |
| 38 | RpCB09A   | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (насечка поверхносней площадки)   | m2 | 70,10  |
| 39 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникновения)  | m2 | 70,10  |
| 40 | CG50A     | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлєнной керамической плиткой для наружных работ)  | m2 | 70,10  |
| 41 | CH06A apl | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inalțime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Никилированное ограждение)  | m  | 40,00  |
|    |           | <b>Capitolul 4.4. Intrarea in subsol / входа в подвал (pl. 4*, 8 AC)</b>  |    |        |
| 42 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)  | kg | 115,00 |
| 43 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка бетонных поверхностей стенок прямка)  | m2 | 52,80  |
| 44 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей входа в  | m2 | 42,60  |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
|    |         | подвал крыльца и площадки)   |    |        |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см)   | m2 | 52,80  |
| 46 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 15 мм в слое намета, выполненного раствором М150-Т К=2)  | m2 | 52,80  |
| 47 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка фасадной керамической плиткой)   | m2 | 52,80  |
| 48 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см)   | m2 | 42,60  |
| 49 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)  | m2 | 19,00  |
| 50 | CG50A   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)   | m2 | 23,60  |
| 51 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических ограждений)  | kg | 115,00 |
| 52 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска ограждений)  | m2 | 11,34  |
| 53 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических решеток)   | kg | 172,00 |
| 54 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска решеток)   | m2 | 2,00   |
| 55 | CH06A   | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Монтаж металич. поручня из трубы д60) | m  | 6,00   |
| 56 | CN23B   | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv (Окраска металич. поручня)  | m2 | 1,13   |
|    |         | <b>Capitolul 4.5. Inlocuirea timplariei (pl.4', 5, 8 AC)</b>   |    |        |
| 57 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) Intrarea in subsol - 2 buc   | m2 | 3,60   |
| 58 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la  | m2 | 3,60   |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5     |
|----|------------|--|----|-------|
|    |            | rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intrarea in subsol 0.9*2.0h - 2 buc) |    |       |
| 59 | CN20B      | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2 | 9,00  |
|    |            | <b>Capitolul 5. Restabilirea stratului de asfalt (pl.4, pl.8 AC)</b>   |    |       |
| 60 | DA11C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 40-50 мм, Н=8.0см)  | m3 | 1,20  |
| 61 | DA11C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-30 мм, Н=6.0см)  | m3 | 0,90  |
| 62 | DI107      | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,7 L (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)  | t  | 0,045 |
| 63 | DB19C      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с крупным заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0см)                                 | m2 | 15,00 |
| 64 | DB16D      | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4.0см)                              | m2 | 15,00 |
|    |            | <b>Capitolul 6. Diverse</b>  |    |       |
| 65 | RpCU09A    | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение строймусора)  | t  | 36,10 |
| 66 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)  | t  | 36,10 |
| 67 | TsI50A10   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km   | t  | 36,10 |