

# Reparatia unor portiuni de strazi din comuna Alexandreni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

### Reparatia

Valoarea de deviz 587 445,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	76,000	4 792,22 284,84	364 208,91 21 647,87
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	76,000	174,25 0,00	13 242,91 0,00

	Total	Lei	377 451,82
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 870,77
	Transportarea	10 %	21 021,05
	Total		403 343,64
	Cheltuieli de regie	14,5 %	58 484,83
	Total		461 828,46
	Beneficiu de deviz	6 %	27 709,71
	Total		489 538,17
	TVA	20 %	97 907,63
			<b>587 445,81</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>21 647,87</b>


Intocmit

Director **Voloșciuc V:**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Reparatia unor portiuni de strazi din comuna Alexandreni, r-nul Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse Reparatia

Valoarea de deviz 587 445,81 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	375,44	57,66	21 647,87
<b>Total manopera</b>						<b>21 647,87</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	76,00	56,65	4 305,40
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	76,00	179,35	13 630,60
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 436,40	118,08	169 610,11
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	114,00	149,89	17 087,46
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	228,00	24,46	5 576,88
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>210 210,45</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,904	558,49	15 025,61
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	205,96	420,12	86 527,92
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	85,12	351,03	29 879,67
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,608	342,10	6 707,90
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	8,056	221,86	1 787,30
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	31,464	180,05	5 665,09
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>145 593,50</b>

Total	Lei	377 451,82
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 870,77
Transportarea	10 %	21 021,05
Total		403 343,64
Cheltuieli de regie	14,5 %	58 484,83
Total		461 828,46
Beneficiu de deviz	6 %	27 709,71
Total		489 538,17
TVA	20 %	97 907,63

**Total deviz:**

**587 445,8**


Intocmit

Director Voloșciuc V: *Wolff*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia unor portiuni de strazi din  
comuna Alexandreni, r-nul Singerei

Investitor


### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			4 792,22 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	118,08	2 231,71
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	149,89	224,84
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	179,35	179,35
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	56,65	56,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,46	73,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	558,49	23,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	342,10	88,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	351,03	393,15
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	420,12	1 138,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,05	74,54
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	221,86	23,52
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			174,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	558,49	174,25

APROBAT:

Intocmit  
Director Voloșciuc V. Wolff

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.