

Obiectivul: Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Grdinita de copii nr.161

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 124 754,07 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(pe alocuri)	m2	35,500	32,15	1 141,15
					29,15	1 034,65
2	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;-prepararea materialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	48,000	208,00	9 983,93
					67,86	3 257,28
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat.	m2	237,800	15,34	3 646,90
					1,74	413,77
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi(Uniflex EPP si EKP sau similare).	m2	194,100	246,41	47 828,69
					49,16	9 540,99
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,700	260,76	11 395,04
					59,60	2 604,30
6	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit.	buc	1,000	584,74	584,74
					121,80	121,80
7	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)	m	64,400	46,19	2 974,31
					11,31	728,36
8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m	64,400	23,58	1 518,25
					15,23	980,49
9	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m.	t	3,500	175,07	614,83
					25,67	89,83
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	2,000	54,38	108,75
					54,38	108,75
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,000	48,29	96,57
					48,29	96,57
12	Tsl50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta 5t la distanta de 15 km.	t	2,000	103,20	206,40
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	436,248
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		80 099,56
Asigurari sociale	24,000%	4 554,43
Total		84 653,99
Cheltuieli de transport	7,000%	4 123,27
Total		88 777,27
Cheltuieli de regie	12,600%	11 185,94
Total		99 963,20
Beneficiu de deviz	4,000%	3 998,53

Total General fara TVA	103 961,73
------------------------	------------

TVA (20%)	20 792,35
TOTAL GENERAL	124 754,07
Inclusiv salariul	18 976,79

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Grdinita de copii nr.161

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 124 754,07 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500	43,50	21,75
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	307,976	43,50	13 396,96
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,685	43,50	725,80
4	7422010060100	Timplar	h-om	16,744	43,50	728,36
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,285	43,50	186,40
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,058	43,50	3 830,52
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,000	43,50	87,00
Total manopera						18 976,79
Materiale						
1	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	142,680	19,11	2 726,61
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	615,00	29,52
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	11,000	0,00	2 384,90
4	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	25,61
5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, cirpe etc.)	%	3,000	0,00	13,41
6	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,000	0,00	194,66
7	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,080	19,08	1,53
8	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	38,800	19,11	741,47
9	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	97,700	14,91	1 456,71
10	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	71,340	45,27	3 229,56
11	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,644	45,27	29,15
12	2430226103000	Chit polimeric	kg	9,660	50,00	483,00
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,400	2,35	315,84
14	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,350	3,00	1,05
15	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,500	203,00	101,50
16	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si Uniflex EKP ,analog e Hidrobase flex EPP si EKP)	m2	446,430	74,00	33 035,82
17	2682132600470	Membrane bituminoase(Uniflex EPP si EKP analog e Hidrobase flex EPP si EKP)	m2	102,695	74,00	7 599,43
18	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	67,620	27,50	1 859,55
19	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060	166,00	9,96
20	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,750	80,00	300,00
21	2811237321800	Materiale pentru armare-Uniflex EPP ,analog Hidrobase flex EPP	m2	53,760	74,00	3 978,24
22	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	386,400	1,00	386,40
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,238	0,00	0,00
24	4100126202818	Apă	m3	0,115	0,00	0,00
Total materiale						58 903,93
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,756	30,00	142,68
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,944	50,00	1 197,20
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,201	50,00	110,07
4	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,050	500,00	525,00

5	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,750	50,00	37,50
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516	400,00	206,40
Total utilaje					2 218,85	
Total					80 099,56	
Asigurari sociale			24,000%		4 554,43	
Total					84 653,99	
Cheltuieli de transport			7,000%		4 123,27	
Total					88 777,27	
Cheltuieli de regie			12,600%		11 185,94	
Total					99 963,20	
Beneficiu de deviz			4,000%		3 998,53	
TOTAL Deviz fara TVA					103 961,73	
Total					103 961,73	
TVA			20%		20 792,35	
TOTAL Deviz					124 754,07	

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Grdainta de copii nr.161

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(pe alocuri)	m2			32,15
						29,15
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,470	43,50	20,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	43,50	8,70
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060	50,00	3,00
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde:-verificarea si depistarea punctelor de izolat;-prepararea materialelor;-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare;-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			208,00
						67,86
2.1	2811237321800	Materiale pentru armare-Uniflex EPP ,analog Hidrobase flex EPP	m2	1,120	74,00	82,88
2.2	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	2,000	14,91	29,82
2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,800	2,35	6,58
2.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	615,00	0,62
2.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,800	19,11	15,29
2.6	4100126202818	Apă	m3	0,002	0,00	0,00
2.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe etc)	%	3,000	0,00	0,00
2.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,000	43,50	43,50
2.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	43,50	24,36
2.10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,015	50,00	0,75
2.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	50,00	0,15
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat.	m2			15,34
						1,74
3.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	45,27	13,58
3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	0,00	0,00
3.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	43,50	1,74
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,000	50,00	0,02
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi(Uniflex EPP si EKP sau similare).	m2			246,41
						49,16
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Uniflex EPP si Uniflex EKP ,analog e Hidrobase flex EPP si EKP)	m2	2,300	74,00	170,20
4.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,600	19,11	11,47
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,920	43,50	40,02
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	43,50	9,14
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	50,00	5,00
4.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,020	30,00	0,60
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.(Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			260,76
						59,60
5.1	2682132600470	Membrane bituminoase(Uniflex EPP si EKP analog e Hidrobase flex EPP si EKP)	m2	2,350	74,00	173,90
5.2	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,600	19,11	11,47
5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,500	0,00	0,00
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,160	43,50	50,46
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	43,50	9,14
5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,100	50,00	5,00
5.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,020	30,00	0,60
6	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit.	buc			584,74
						121,80
6.1	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,500	203,00	101,50
6.2	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	1,700	14,91	25,35
6.3	274422366817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,750	80,00	300,00
6.4	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060	166,00	9,96
6.5	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,400	19,11	7,64

6.6	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,080	19,08	1,53
6.7	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,350	3,00	1,05
6.8	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, cirpe etc.)	%	3,000	0,00	0,00
6.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,880	43,50	81,78
6.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,920	43,50	40,02
6.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	50,00	1,00
6.12	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,030	50,00	1,50
7	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.~1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse exclude: ciment, nisip)	m			46,19
						11,31
7.1	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,050	27,50	28,88
7.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,00	6,00
7.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	43,50	11,31
8	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m			23,58
						15,23
8.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,150	50,00	7,50
8.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,010	45,27	0,45
8.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	43,50	13,05
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	43,50	2,18
9	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m.	t			175,67
						25,67
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,590	43,50	25,67
9.2	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,300	500,00	150,00
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			54,38
						54,38
10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,250	43,50	10,88
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	43,50	43,50
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			48,29
						48,29
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	43,50	48,29
12	Tsl50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta 5t la distanta de 15 km.	t			103,20
						0,00
12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	400,00	103,20

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.