

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale:
L336.1 Drumul de acces spre
s.Tabara.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Constructia drumului.

Valoarea de deviz 16 725 191,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drumului.				
		1.1. Capitolul				
		1.Подготовительные работыю				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 16 см)	m3	554,00	268,82 92,26	148 928,50 51 109,82
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка щебня от разборки для укрепления обочин)	100 m3	3,32	752,15 0,00	2 497,15 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	418,32	8,82 0,00	3 687,90 0,00
4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка мусора механизированным способом в а/с))	100 m3	2,22	752,15 0,00	1 669,78 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	279,72	14,55 0,00	4 071,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul						160 854,38
1.Подготовительные работыю						
Incluziv salariu						51 109,82
		1.2. Capitolul 2.Земляные работы.				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	27,80	585,20 0,00	16 268,56 0,00
7	TsC22D1 л=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	27,80	1 216,00 0,00	33 804,80 0,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка.Грунт из выемки на присыпные обочины)	100 m3	11,35	752,15 0,00	8 536,95 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 930,00	8,82 0,00	17 014,88 0,00
10	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	9,10	1 992,00 0,00	18 127,20 0,00
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	25,55	790,73 0,00	20 203,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) Лишний грунт				
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (лишний грунт)	t	4 343,50	11,67 0,00	50 671,25 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	11,35	1 923,06 508,56	21 826,74 5 772,17
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	11,35	1 319,40 0,00	14 975,19 0,00
Total Capitolul 2.Земляные работы.						201 428,62
Incluziv salariu						5 772,17
		1.3. Capitolul 3. Планировочные работыю				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером 90%0)	100m2	38,50	90,72 0,00	3 492,72 0,00
16	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de	100m2	4,30	340,19	1 462,83

1	2	3	4	5	6	7
		10-20 cm, in teren usor (то же,вручную 10%т)			340,19	1 462,83
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (устройство забортовой планировки вручную)	100m2	7,60	340,19 340,19	2 585,47 2 585,47
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка обочин мехюспособом)	100m2	29,88	90,72 0,00	2 710,70 0,00
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную)	100m2	3,32	340,19 340,19	1 129,44 1 129,44
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) (от возврата)	m2	3 320,00	36,18 1,83	120 126,30 6 068,37
Total Capitolul 3. Планировочные работыю Incluziv salariu						131 507,48 11 246,12
		1.4. Capitolul 4. Дорожная одежда. Capitolul 4.14.1.Новая дороржная одежда (ПК15+37-ПК23+38,5)				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка верха зем.полотна мехюспособом (90%))	100m2	51,90	90,72 0,00	4 708,37 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка верха зем.полотна мехюспособом)	100m2	3,00	90,72 0,00	272,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(90%)				
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную 10%)	100m2	5,80	340,19 340,19	1 973,13 1 973,13
24	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=15cm	m3	865,50	360,26 8,65	311 807,66 7 485,71
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси С4 толщиной 16см)	m3	919,00	424,82 17,30	390 411,42 15 896,86
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси С4 толщиной 14см)	m3	776,00	424,82 17,30	329 661,87 13 423,25
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l/m2	t	3,45	8 657,99 0,00	29 870,07 0,00
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см,ЩКПг-II STB 1033 2004)	m2	5 311,00	181,84 3,46	965 734,18 18 373,94
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25l/m2	t	1,33	8 657,99 0,00	11 515,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ИЦМБГ-II/2.0 STB 1033-2004	m2	5 311,00	133,98 2,88	711 567,78 15 311,61
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые БР100х30х18 на бетонном основании)	m	1 317,00	213,12 17,30	280 673,31 22 781,47
Total Capitolul 4. Дорожная одежда. Capitolul 4.14.1.Новая дороржная одежда (ПК15+37-ПК23+38,5)						3 038 195,07
Incluziv salariu						95 245,96
		1.5. Capitolul 4.2.2. Усиление существующего щебеночного покрытия (ПК0+00 - ПК15+37)				
32	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Исправление профиля щебеночного слоя без добавления материалов)	m2	9 800,00	0,35 0,04	3 424,89 367,29
33	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Выравнивание существующего щебеночного основания щебеночной смесью С4 толщиной 12см)	m3	127,56	424,82 17,30	54 190,29 2 206,53
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Выравнивание существующего щебеночного основания щебеночной смесью С4 толщиной 15см)	m3	1 017,60	424,82 17,30	432 298,87 17 602,44

1	2	3	4	5	6	7
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Выравнивание существующего щебеночного основания щебеночной смесью C4 толщиной 10см)	m3	195,30	424,82 17,30	82 967,74 3 378,30
Total Capitolul 4.2.2. Усиление существующего щебеночного покрытия (ПК0+00 - ПК15+37) Incluziv salariu						572 881,79 23 554,57
		1.6. Capitolul 4.3. Устройство уширенного (до 0,3м с каждой стороны)щебеночного основания и на ровиках уширения методом заклинки.				
36	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=15cv	m3	2 930,00	360,26 8,65	1 055 570,5 9 25 341,57
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси C4 толщиной 16см)	m3	399,68	424,82 17,30	169 792,86 6 913,66
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси C4 толщиной 14см)	m3	285,60	424,82 17,30	121 329,16 4 940,31
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l/m2	t	6,99	8 657,99 0,00	60 519,35 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	10 759,0 0	181,84 3,46	1 956 379,9 8 37 221,84

1	2	3	4	5	6	7
		из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см,ЩКПг-II STB 1033 2004)				
41	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25l/m2	t	2,69	8 657,99 0,00	23 289,99 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ЩМБг-II/2.0 STB 1033-2004	m2	10 759,00	133,98 2,88	1 441 490,82 31 018,20
Total Capitolul 4.3. Устройство уширенного (до 0,3м с каждой стороны)щебеночного основания и на ровиках уширения методом заклинки.						4 828 372,76
Incluziv salariu						105 435,58
		1.7. Capitolul 4.4. 4.2. Усиление существующего щебеночного покрытия на развязке в начале трассыю				
43	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Исправление профиля щебеночного слоя без добавления материалов)	m2	478,00	0,35 0,04	167,05 17,91
44	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Выравнивание существующего щебеночного основания щебеночной смесью С4 толщиной 9см)	m3	43,02	424,82 17,30	18 275,84 744,16
Total Capitolul 4.4. 4.2.						18 442,89

1	2	3	4	5	6	7
Усиление существующего щебеночного покрытия на развязке в начале трассыю Incluziv salariu 762,08						
		1.8. Capitolul 4.5.Устройство уширенного (до 0,3м с каждой стороны) щебеночного основания и на ровиках уширения методом заклинку				
45	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=15cv	m3	348,00	360,26 8,65	125 371,52 3 009,85
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси C4 толщиной 16см)	m3	51,20	424,82 17,30	21 750,89 885,66
47	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси C4 толщиной 14см)	m3	40,88	424,82 17,30	17 366,73 707,14
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l/m2	t	0,45	8 657,99 0,00	3 896,10 0,00
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см,ЩКПг-II STB 1033 2004)	m2	702,00	181,84 3,46	127 649,29 2 428,64
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	0,18	8 657,99 0,00	1 558,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25l/m2				
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ЦМБГ-II/2.0 STB 1033-2004	m2	702,00	133,98 2,88	94 053,96 2 023,87
Total Capitolul 4.5.Устройство уширенного (до 0,3м с каждой сторонгы) щебеночного основания и на ровиках уширения методом заклинку						
Incluziv salariu						391 646,93
		1.9. Capitolul 4.6.. 4.4. Новая дорожная одежда на съездах (Загородный профиль)				
52	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,80	585,20 0,00	2 808,96 0,00
53	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см (Устройство присыпных обочин мех.способом)толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,92	1 923,06 508,56	3 692,28 976,44
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	1,92	1 319,39 0,00	2 533,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение присыпных обочин катками на пневмоходу весом до 10т слоями за 8 проходов по следу толщиной 20см)				
55	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Погрузка грунта экскаватором емкостью 0,4м3 на автосамосвалы)	100 m3	2,88	790,73 0,00	2 277,29 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером 90%)	100m2	8,76	90,72 0,00	794,69 0,00
57	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земельного полотна 10%)	100m2	0,97	340,19 340,19	329,99 329,99
58	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=15cm	m3	142,00	360,26 8,65	51 157,35 1 228,16
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 толщиной 16см)	m3	144,00	424,82 17,30	61 174,37 2 490,91
60	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 толщиной 14см)	m3	119,28	424,82 17,30	50 672,77 2 063,31
61	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,48	8 657,99	4 155,84

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l/m2			0,00	0,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см,ЩКПг-II STB 1033 2004)	m2	735,00	181,84 3,46	133 649,90 2 542,81
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25l/m2	t	0,18	8 657,99 0,00	1 558,44 0,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ЩМБг-II/2.0 STB 1033-2004	m2	735,00	133,98 2,88	98 475,30 2 119,01
Total Capitolul 4.6.. 4.4.						413 280,39
Новая дорожная одежда на съездах (Загородный профиль)						
Incluziv salariu						11 750,61
		1.10. Capitolul 4.7.Новая дорожная одежда на съездах (Городской профиль)ю				
65	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Корыто мехюспособом))	100 m3	3,62	1 012,80 0,00	3 666,34 0,00
66	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Ручное разрыхление земляного	m3	40,00	199,50 199,50	7 980,14 7 980,14

1	2	3	4	5	6	7
		полотна дороги)				
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка)	100 m3	4,02	752,15 0,00	3 023,66 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	683,40	14,55 0,00	9 946,20 0,00
69	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) h=15cv	m3	109,80	360,26 8,65	39 556,88 949,66
70	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси С4 толщиной 16см)	m3	132,32	424,82 17,30	56 212,44 2 288,87
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство нижнего слоя основания из из щебеночной смеси С4 толщиной 14см)	m3	102,48	424,82 17,30	43 535,76 1 772,70
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65l/m2	t	0,48	8 657,99 0,00	4 155,84 0,00
73	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см,ЩКПг-II STB 1033 2004)	m2	732,00	181,84 3,46	133 104,39 2 532,43
74	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,18	8 657,99	1 558,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,25l/m2			0,00	0,00
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) ЦМБГ-II/2.0 STB 1033-2004	m2	732,00	133,98 2,88	98 073,36 2 110,36
76	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые БР100х30х18 на бетонном основании)	m	317,00	213,12 17,30	67 557,66 5 483,47
Total Capitolul 4.7.Новая дорожная одежда на съездах (Городской профиль)ю						
						468 371,11
Incluziv salariu						23 117,62
		1.11. Capitolul 4.8. 4.7.Тротуары.				
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка откосов насыпи автогрейдером 90%)	100m2	11,92	90,72 0,00	1 081,39 0,00
78	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную 10%)	100m2	1,32	340,19 340,19	449,06 449,06
79	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М300 h=10cm fr.20-40mm)	m3	132,40	424,82 17,30	56 246,43 2 290,26

1	2	3	4	5	6	7
80	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Мощение тротуара из плитки 20x10x6см (серой) на слое из песко-цементной смеси (6::1)H=5съ	m2	1 324,00	288,23 34,37	381 619,78 45 499,74
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1 203,00	154,49 17,30	185 856,28 20 809,49
Total Capitolul 4.8.						625 252,94
4.7.Тротуары.						
Incluziv salariu						69 048,54
		1.12. Capitolul 4.9. 4.8. Въезды во дворы.				
82	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную 10%)	100m2	5,16	340,19 340,19	1 755,40 1 755,40
83	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня М300 h=12cm фр.20-40мм)	m3	61,90	401,07 17,30	24 826,42 1 070,75
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Мощение тротуара из плитки 20x10x6см (серой) на слое из песко-цементной смеси (6::1)H=5съ	m2	516,00	288,23 34,37	148 727,95 17 732,53

1	2	3	4	5	6	7
85	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	183,00	154,49 17,30	28 272,40 3 165,53
86	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, типа П11-8.)	buc	2,00	2 290,27 83,61	4 580,54 167,21
87	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство опорной подушки из щебня М300под плиты)	m3	0,96	401,07 17,30	385,03 16,61
88	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство лежня из бетона кл.В15)	m3	0,48	1 328,28 259,47	637,57 124,55
Total Capitolul 4.9. 4.8.						209 185,31
Въезды во дворы.						
Incluziv salariu						24 032,57
		1.13. Capitol 5.Водоотвод. Capitol 5.1.Укрепительные работыю				
89	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Укрепление кюветов засевом трав по растительному слою 10см)	100m2	20,68	407,83 299,83	8 433,97 6 200,53
90	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление кюветов бетоном кл.В15 толщ.10см на слое щебня толщ.10см)	100m2	5,41	31 860,51 9 427,41	172 365,35 51 002,29

1	2	3	4	5	6	7
91	D1131 л=-5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130	100m2	-5,41	8 631,87 2 335,23	-46 698,40 -12 633,59
92	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Устройство деформационных швов)	m2	219,00	34,97 14,70	7 659,24 3 220,02
Total Capitol 5.Водоотвод.Капитол 5.1.Укрепительные работыю						141 760,15
Incluziv salariu						47 789,24
		1.14. Capitolul 5.2.Устройство быстотоков на ПК13+00-ПК154+40 L=140m				
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщю10см для быстотока)	m3	29,73	380,16 57,08	11 302,11 1 697,09
94	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство быстотока из бетона кл.В15 тощ.10см...)	m3	29,73	1 290,93 227,76	38 379,36 6 771,22
95	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство упоров из бетона кл. В15 тощ.10см...)	m3	3,30	1 290,92 227,76	4 260,04 751,60
96	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство зубьев из бетона кл. В15 тощ.10см...)	m3	17,80	1 290,93 227,76	22 978,61 4 054,07
97	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Устройство деформационных швов)	m2	120,50	34,97 14,70	4 214,15 1 771,75

1	2	3	4	5	6	7
98	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство гасителя из бетона кл. B15 тощ.10см...)	m3	2,30	1 290,95 227,76	2 969,18 523,84
Total Capitolul 5.2.Устройство быстROTOКОВ на ПК13+00-ПК154+40 L=140m Incluziv salariu						84 103,45 15 569,57
		1.15. Capitolul 5.3. Устройство быстROTOКА на ПК15+93,5-ПК17+14,5 L=121m				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщиной 10см для быстROTOКА)	m3	27,25	380,16 57,08	10 359,32 1 555,52
100	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство быстROTOКА из бетона кл.B15 тощ.10см...)	m3	27,25	1 290,93 227,76	35 177,88 6 206,38
101	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство упоров из бетона кл. B15 тощ.10см...)	m3	3,30	1 290,92 227,76	4 260,04 751,60
102	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство зубьев из бетона кл. B15 тощ.10см...)	m3	16,20	1 290,93 227,76	20 913,12 3 689,66
103	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Устройство деформационных швов)	m2	109,50	34,97 14,70	3 829,44 1 610,01

1	2	3	4	5	6	7
104	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство гасителя из бетона кл. B15 тощ.10см...)	m3	2,30	1 290,95 227,76	2 969,18 523,84
Total Capitolul 5.3. Устройство быстротока на ПК15+93,5-ПК17+14,5 L=121m						77 508,98
Incluziv salariu						14 337,01
		1.16. Capitolul 6.Ремонт существующих труб. Capitolul 6.1.Ж/б труба на ПК1+65. D 3.0x2.0				
105	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Расчистка русла экскаватором)	100 m3	0,45	790,73 0,00	355,83 0,00
106	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Расчистка трубы вручную)	m3	6,00	43,24 43,24	259,47 259,47
107	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Очистка поверхности с помощью металлической щетки	m2	42,00	8,89 6,34	373,49 266,39
108	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора)	100m2	0,42	20,76 20,76	8,72 8,72
109	RpIzF05E 1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie	m2	42,00	38,98 30,56	1 637,12 1 283,51

1	2	3	4	5	6	7
		destinată maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, executate cu Grund PC-este un amestec de polimeri sintetici în soluție, utilizat pentru mărirea aderenței la beton sau metal a soluțiilor adezive tip prenadez 300 R-1500 SM 151.Pentru spații înguste, circulație și secții în funcțiune Нанесение слоя полимерцементного раствора при глубине повреждений до 30мм (5%)				
110	RpCE31A	Îndepărtarea chitului Romalchid din rosturile verticale și orizontale la panouri și refacerea muchiilor la panouri, în vederea rechitării (Чистка от бетонного раствора вручную (50%))	m	21,00	21,48 13,26	451,09 278,50
111	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdărie mare (вымет мусора)	100m2	0,18	20,76 20,76	3,74 3,74
112	CP21C1	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau mătare de rosturi la înălțimi peste 35 m, mătarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereți și panourile de planșeu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereți (Укладка раствора М 100-Т для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте более 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)	m	21,00	28,25 25,95	593,26 544,89
113	RpCJ10A	Reparații de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, la pereți, tavane și slături, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund și mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil,	m2	49,00	226,39 159,14	11 093,10 7 797,94

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate la pereti (Ремонт портала и окрылков оштукатуриванием с применением металлической сетки)				
114	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M250-лоток H=20см	m3	6,90	1 707,08 227,76	11 778,88 1 571,52
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщю30см под лоток)	m3	10,35	380,16 57,08	3 934,64 590,81
116	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откосов насыпи мон. бетоном H.=8см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,48	38 163,61 9 427,41	18 318,53 4 525,16
117	DI131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,48	15 026,00 3 269,32	-7 212,48 -1 569,27
118	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление входного русла мон. бетоном B20 H.=8см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,51	38 164,53 9 427,41	19 463,91 4 807,98
119	DI131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,51	15 025,78 3 269,32	-7 663,15 -1 667,35
120	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление выходного русла мон. бетоном B20 H.=12см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,38	38 164,74 9 427,41	14 502,60 3 582,42
121	DI131 л=-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,38	6 439,89 1 401,14	-2 447,16 -532,43

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 6.Ремонт существующих труб. Capitolul 6.1.Ж/б труба на ПК1+65. D 3.0x2.0						65 451,59
Incluziv salariu						21 751,98
		1.17. Capitolul 6.2. Ж/б труба на ПК5+60 D-1,0				
122	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Расчистка русла экскаватором)	100 m3	0,14	790,73 0,00	110,70 0,00
123	RpAcH18 C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (расчистка трубы мехспособом на вымет)	m	17,00	14,28 1,15	242,81 19,60
124	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (очистка поверхности с помощью металлической щетки)	m2	14,00	8,89 6,34	124,50 88,80
125	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора)	100m2	0,03	20,76 20,76	0,62 0,62
126	RpIzF05E 1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund PC-este un amestec de polimeri sintetici in solutie, utilizat pentru marirea aderentei la beton sau metal a solutiilor adezive tip prenadez 300 R-1500 SM 151.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune Нанесение слоя полимерцементного раствора при глубине повреждений до	m2	14,00	38,98 30,56	545,71 427,84

1	2	3	4	5	6	7
		30mm (5%)				
127	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii (Чистка от бетонного раствора вручную (50%))	m	7,00	21,48 13,26	150,36 92,83
128	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора)	100m2	0,06	20,76 20,76	1,25 1,25
129	CP21C1	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime peste 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте более 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)	m	7,00	28,25 25,95	197,75 181,63
130	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт портала и окрылков оштукатуриванием с применением металлической сетки)	m2	8,00	226,39 159,14	1 811,12 1 273,13
131	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M250-лоток Н=20см	m3	0,70	1 707,16 227,76	1 195,01 159,43
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,05	380,16	399,17

1	2	3	4	5	6	7
		(Слой основания из щебня толщю30см под лоток)			57,08	59,94
133	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откосов насыпи мон. бетоном Н.=8см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,09	38 163,50 9 427,41	3 434,71 848,47
134	Dl131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130	100m2	-0,09	15 029,20 3 269,32	-1 352,63 -294,24
135	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление выходного русла мон. бетоном B20 Н.=12см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,05	38 165,67 9 427,41	1 908,28 471,37
136	Dl131 к=-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130	100m2	-0,05	6 438,58 1 401,14	-321,93 -70,06
137	Dl129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Каменная наброска.	m3	3,20	466,88 160,29	1 494,02 512,94
Total Capitolul 6.2. Ж/б труба на ПК5+60 D-1,0						9 941,45
Incluziv salariu						3 773,55
		1.18. Capitolul 6.3. Ж/Б труба на ПК8+23 D=1.0				
138	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Расчистка русла экскаватором)	100 m3	0,14	790,73 0,00	110,70 0,00
139	RpAcH18 C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocurinator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (Расчистка водой под напором)	m	14,00	14,29 1,15	200,05 16,14

1	2	3	4	5	6	7
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Очистка поверхности с помощью металлической щетки	m2	28,00	8,89 6,34	248,99 177,59
141	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора вручную)	100m2	0,05	20,76 20,76	1,04 1,04
142	RpIzF05E 1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund PC-este un amestec de polimeri sintetici in solutie, utilizat pentru marirea aderentei la beton sau metal a solutiilor adezive tip prenadez 300 R-1500 SM 151.Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune Нанесение слоя полимерцементного раствора при глубине повреждений до 30мм (5%)	m2	28,00	38,98 30,56	1 091,41 855,67
143	RpCE31A	Indepartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii (Учистка от бетонного раствора вручную (50%))	m	14,00	21,48 13,26	300,72 185,67
144	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора вручную)	100m2	0,08	20,76 20,76	1,66 1,66
145	CP21C1	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime peste 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте более 35 м: зачеканка	m	14,00	28,25 25,95	395,51 363,26

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)				
146	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт портала и окрылков оштукатуриванием с применением металлической сетки)	m2	14,00	226,39 159,14	3 169,46 2 227,98
147	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка порталов и открывков трубы (на входе))	m3	3,00	267,54 197,20	802,61 591,59
148	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта мех.способом под колодец)	100 m3	0,48	790,73 0,00	379,55 0,00
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,48	867,87 0,00	416,58 0,00
150	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	79,20	8,82 0,00	698,21 0,00
151	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=30см подготовка из щебня M300)	m3	1,70	380,16 57,08	646,27 97,04
152	AcE02A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Укладка	m3	27,60	1 351,51 204,69	37 301,64 5 649,53

1	2	3	4	5	6	7
		бетонных стенок смотровых колодцев в каналах из монолитного армированного бетона, глубина 2-4 м)				
153	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	96,00	193,66 98,02	18 591,55 9 410,11
154	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазочная гидроизоляция наружных стен колодца	m2	36,20	19,61 3,46	709,98 125,24
155	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M250 - лоток	m3	0,70	1 707,16 227,76	1 195,01 159,43
156	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня толщиной 30см под лоток)	m3	1,05	380,16 57,08	399,17 59,94
157	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откосов насыпи мон. бетоном Н.=8см на слое щебня толщ.10см)	100m2	0,09	38 163,50 9 427,41	3 434,71 848,47
158	DI131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,09	15 029,20 3 269,32	-1 352,63 -294,24
159	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление выходного русла мон. бетоном	100m2	0,05	38 165,67 9 427,41	1 908,28 471,37

1	2	3	4	5	6	7
		B20 H.=12cm на слое щебня толщ.10cm)				
160	DI131 Л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,51	12 084,14 3 269,32	-6 162,91 -1 667,35
161	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Каменная наброска.	m3	2,20	466,88 160,29	1 027,14 352,65
Total Capitolul 6.3. Ж/Б труба на ПК8+23 D=1.0						65 514,71
Incluziv salariu						19 632,79
		1.19. Capitolul 6.4. Ж/б труба на ПК14+40 D=2.0				
162	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Расчистка русла экскаватором)	100 m3	2,00	790,73 0,00	1 581,45 0,00
163	RpAcH18 C	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 700-1000 mm si 50/75-60/90 cm (расчистка трубы мехспособом на вымет)	m	22,00	14,28 1,15	314,21 25,37
164	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Очистка поверхности с помощью металлической щетки	m2	28,00	8,89 6,34	248,99 177,59
165	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора вручную)	100m2	0,05	20,76 20,76	1,04 1,04
166	RpIzF05E 1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu Grund PC-este un amestec de polimeri	m2	28,00	38,98 30,56	1 091,41 855,67

1	2	3	4	5	6	7
		sintetici in solutie, utilizat pentru marirea aderenței la beton sau metal a solutiilor adezive tip prenadez 300 R-1500 SM 151. Pentru spatii inguste, circulatie si sectii in functiune Нанесение слоя полимерцементного раствора при глубине повреждений до 30мм (5%)				
167	RpCE31A	Indeartarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii (Чистка от бетонного раствора вручную (50%))	m	14,00	21,48 13,26	300,72 185,67
168	TsH82C	Maturarea aleelor, cu murdarie mare (вымет мусора вручную)	100m2	0,12	20,76 20,76	2,49 2,49
169	CP21C1	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime peste 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте более 35 м: заделка бетонным раствором	m	14,00	28,25 25,95	395,51 363,26
170	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт портала и окрылков оштукатуриванием с применением металлической сетки)	m2	16,00	226,39 159,14	3 622,24 2 546,27
171	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	2,80	1 707,06 227,76	4 779,76 637,72

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 315,79
		1.20. Capitolul 6.5.Ж/Б труба D1.4m на ПК14+59. Capitol 6.5.1.Подготовительные работы				
180	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (В русле)	100 m3	0,60	790,73 0,00	474,44 0,00
181	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Устройство и планировка площадки для механизмов)	100m2	2,00	47,50 0,00	95,00 0,00
182	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,30	1 041,20 0,00	312,36 0,00
183	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	30,00	45,15 43,24	1 354,35 1 297,35
184	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Устройство и планировка площадки для механизмов)	100m2	0,80	47,50 0,00	38,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 6.5.Ж/Б труба D1.4m на ПК14+59. Capitol 6.5.1.Подготовительные работы						2 274,15
Incluziv salariu						1 297,35
		1.21. Capitolul 6.5.2. Устройство трубы.				
185	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,00	790,73 0,00	1 581,45 0,00
186	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	80,00	43,24 43,24	3 459,60 3 459,60
187	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство щебеночной подготовки из щебня М300 фр.20-40мм толщ.10см)	m3	4,00	297,57 67,46	1 190,30 269,85
188	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat	m3	0,90	297,57 67,46	267,82 60,72

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (То же, под оголовков из щебня М300 фр.20-40мм толщ.10см)				
189	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Устройство песчано-гравийной подготовки под оголовков)	m3	35,20	288,25 67,46	10 146,30 2 374,67
190	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	16,28	1 921,48 183,94	31 281,71 2 994,47
191	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Ж/б звенья труб РТ14.50-1	m3	11,20	7 582,58 461,28	84 924,90 5 166,34
192	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Портальная стенка П14,19)	m3	3,46	5 922,90 697,69	20 493,23 2 413,99
193	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Ж/Б открьлки К.14л(п)	m3	6,40	6 034,61 697,69	38 621,52 4 465,19
194	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Арматура А1,А11 на оголовков)	t	0,27	9 788,57 1 406,90	2 642,91 379,86
195	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство лотка оголовков из монолитного бетона М250)	m3	2,00	1 921,48 183,94	3 842,95 367,87
196	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2	108,60	79,06 32,52	8 586,40 3 531,70
197	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,40	215,55 66,89	517,31 160,53
198	IzF10A	Strat termoizolator la terase,	m2	29,00	22,51	652,68

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (Конопатка швов паклей -8,1кг)			9,80	284,26
199	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление входного русла мон. бетоном В20 Н.=8см на слое щебня толщ. 10см)	100m2	0,23	38 163,98 9 427,41	8 777,72 2 168,30
200	Dl131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130	100m2	-0,23	15 028,09 3 269,32	-3 456,46 -751,94
201	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление выходного русла мон. бетоном В20 Н.=12см на слое щебня толщ. 10см)	100m2	0,07	38 157,50 9 427,41	2 671,03 659,92
202	Dl131 л=-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130	100m2	-0,07	5 177,59 1 401,14	-362,43 -98,08
203	Dl130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откосов насыпи мон. бетоном Н.=8см на слое щебня толщ. 10см)	100m2	0,29	38 165,12 9 427,41	11 067,88 2 733,95
204	Dl131 л=-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130	100m2	-0,29	15 025,66 3 269,32	-4 357,44 -948,10
205	Dl129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri Каменная наброска.	m3	2,20	466,88 160,29	1 027,14 352,65
206	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,90	414,20 0,00	372,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
207	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,90	1 923,06 508,56	1 730,76 457,71
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка)	100 m3	1,90	752,15 0,00	1 429,09 0,00
209	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km	t	313,50	4,41 0,00	1 381,91 0,00
Total Capitolul 6.5.2. Устройство трубы.						228 491,04
Incluziv salariu						30 503,44
		1.22. Capitolul 6.5.3. Устройство Ж/Б трубы D-0.5 на съездах - 5шт.				
210	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,30	790,73 0,00	1 027,94 0,00
211	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	10,00	214,04 35,17	2 140,35 351,73
212	Dl122	Montarea podetelor tubulare cu	m3	5,60	6 784,05	37 990,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Железобетонные звенья марки РТ 5.50-1			461,28	2 583,17
213	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Арматура А1,А11 на звено)	t	0,14	9 788,57 1 406,90	1 370,40 196,97
214	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство лотка оголовков из монолитного бетона М200)	m3	6,00	1 513,47 183,94	9 080,81 1 103,61
215	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Арматура А1,А11 на оголовков)	t	1,02	9 788,57 1 406,90	9 984,35 1 435,04
216	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	182,00	215,60 66,89	39 238,45 12 173,18
217	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,50	215,63 66,89	2 695,42 836,07
218	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,00	17,87 17,87	1 787,46 1 787,46
219	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	100,00	45,15 43,24	4 514,50 4 324,50
Total Capitolul 6.5.3. Устройство Ж/Б трубы D-0.5 на съездах - 5шт. Incluziv salariu						109 830,36 24 791,72
		1.23. Capitolul 7. Дождеприемник типа "Блок" на ПК21+07ю				
220	DI122 к=0,6 к з/п	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru	m3	10,60	1 068,77 276,77	11 328,94 2 933,74

1	2	3	4	5	6	7
		edificii artificiale la drumuri (Демонтаж сущ.трубы диам.0,9м)				
221	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка и вывоз колец на склад на расст. до 1км)	t	20,57	28,83 28,83	593,03 593,03
222	TsI51A1	Transportarea pamintului (колец) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,57	8,82 0,00	181,34 0,00
223	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (раз-ка грунта вручную)	m3	30,00	43,24 43,24	1 297,35 1 297,35
224	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Б300	m3	1,10	378,26 57,08	416,08 62,79
225	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, ного бетона M200	m3	6,60	1 385,17 221,99	9 142,12 1 465,14
226	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00	105,50 69,19	4 747,70 3 113,64
227	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовка из монолитного бетона кл.В15)	m3	1,20	1 513,47 183,94	1 816,16 220,72
228	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (опорная подушка)	m3	0,64	1 513,56 183,94	968,68 117,72
229	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37	kg	132,54	14,79	1 960,66

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (кл.Φ1 диам.12мм)			3,86	512,03
230	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A1 диам.6мм)	kg	21,54	12,33 3,06	265,48 65,82
231	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund (Затирка вн.поверхности цем.раствором 1:2 с железнением)	m2	30,80	161,93 117,63	4 987,41 3 622,89
232	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазочная гидроизоляция наружных стен колодца	m2	26,50	19,61 3,46	519,75 91,68
233	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc	11,00	1 952,16 65,16	21 473,71 716,71
234	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,10	414,20 0,00	41,42 0,00
235	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	2 067,06 508,56	206,71 50,86

1	2	3	4	5	6	7
236	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка плит тип П9д-15)	buc	3,00	957,05 83,61	2 871,14 250,82
Total Capitolul 7. Дождеприемник типа "Блок" на ПК21+07ю Incluziv salariu						62 817,69 15 114,96
237	pret de piata	1.24. Capitolul 8. Возврат стоимости трубы стоимость возврата ж/б трубы ф-0,9м	m	-7,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Capitolul 8. Возврат стоимости трубы Incluziv salariu						0,00 0,00
238	DF18A	1.25. Capitolul 9. Обстановка и принадлежности дороги. Capitolul 9.1. Установка дорожных знаков на металлических стойках МС-1. Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (метал.стойка МС-1,для дорожных знаков)	buc	45,00	562,85 62,85	25 328,22 2 828,22
239	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Дорожные знаки)	buc	57,00	797,49 76,11	45 456,75 4 338,34
240	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla	1 km	2,34	4 724,17 190,85	11 054,56 446,60
241	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (нанесение дорожной разметки краской)	m2	49,00	129,55 27,10	6 348,02 1 327,91
242	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	42,00	220,28	9 251,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Сигнальные столбики)			38,06	1 598,34
Total Capitolul 9. Обстановка и принадлежности дороги. Capitolul 9.1. Установка дорожных знаков на металлических стойках MC-1.						97 439,13
Incluziv salariu						10 539,41
Total Constructia drumului.						12 038 020,85
Incluziv salariu						645 547,61
Total		lei				12 038 020,85
Fondul social si medical		22,50 %				145 248,21
Total		100,00 +				12 183 269,07
Cheltuieli de regie		10,00 %				1 218 326,91
Total		100,00 +				13 401 595,97
Beneficiu		4,00 %				536 063,84
Total		100,00 +				13 937 659,81
TVA		20,00 %				2 787 531,96

Total deviz:
Incluziv salariu

16 725 191,77
645 547,61

Intocmit

(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)