

Lucrari de reparatie la Centrul pentru Copii .dins.rediul Mare rî Donduseni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Reparatii

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 433,38		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 433,38		
3	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	120,00		
4	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 433,38		
5	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din lemn rotund.	m3	14,30		
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 433,38		

1	2	3	4	5	6	7
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor ,tabla cutata LK-20 G=0.45	m2	1 433,38		
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. snegoupori LE-310	kg	360,00		
9	CE30B	Asterala le istresina sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. La copertina	m2	41,80		
10	CE07A	Invelitori din tabla cutata la stresina	m2	41,80		
11	CE07A	Stresina din placi din tabla amprentata (tip tigla)	m2	41,80		
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,00		
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	230,00		
14	CK18C	Montarea elementelor liniare la stresina Coltar 10cmx5cm	m	230,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total reparatia acoperisului Inclusiv salariu				
		1.2. Timplarie din mase plastice.				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	126,90		
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	100,99		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	33,01		

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa beneficiarului				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti in jurul tocurilor la ferestre si usi	m2	103,70		
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	259,25		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,70		
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	44,00		
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	44,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Timplarie din mase plastice. Inklusiv salariu				
		1.3. Pardoseli				
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	167,25		
24	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	33,45		
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli	kg	208,00		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	210,30		
27	CG01A1K =4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	210,30		

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,70		
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	161,00		
30	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	45,00		
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, -Scena	m2	48,00		
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,20		
33	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc G=37mm,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi	m2	48,00		
34	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	48,00		
35	CN18B1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta tare, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	48,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	751,43		
37	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,20		
38	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 20 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,00		
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	186,00		
40	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,16		
41	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,44		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	751,43		
43	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	751,43		
44	CK18C	Montarea Profilului -Maiac-1mm	m	248,00		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	751,43		
46	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	13,80		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	737,63		
48	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	240,00		
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	737,63		
50	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 3mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis Vetonit	m2	737,63		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	737,63		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	737,63		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.5. Tavane				
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	264,70		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Tavane Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				

		Total	lei			
		Fondul social	24 %			
		Cheltueli de transport	10 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu	6 %			
		Total				
		TVA	20 %			
		Total				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

**Reparatia sistemului electric la
Centrul pentru copii din s.Rediu
Mare ri Drochia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Reparatii**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpEA11D1	Demontari tuburi L sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	45,00		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,00		
3	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	1,00		
4	RpEC16D	Demontat loc de lampa sau de priza aparenta,	buc	42,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Toal</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Demontari Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de constructii generale				
5	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	14,00		
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	240,00		
8	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	240,00		
9	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg	45,00		
10	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 120x 70mm	m	20,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructii generale Inclusiv salariu				
		3. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC				
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la SPB PM12IP21	buc	1,00		
12		BOXC -12MODELE SPb-Pm-12IP21	buc	1,00		
13		SINAYNS20-3-063	buc	1,00		
14		SINAYNN 10-14-100	buc	1,00		
15	08-03-594-3	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 4 LED Amstrung	100 buc	1,22		
16	pret firma	Corp Iluminat 4x18	buc	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc	0,28		
18	pret firma	Priza simpla euro	buc	28,00		
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc	15,00		
20	pret firma	Intrerupator cu oclapa	buc	15,00		
21	08-03-526-1	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	20,00		
22		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1 10-B	buc	10,00		
23		INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1 16-B	buc	10,00		
24	08-03-526-1	Automat bi-,, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc	8,00		
25		INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL CiDPNa 1P	buc	8,00		
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100	buc	4,00		
27		Intrerupator -3-poli BA47-29/3/32	buc	1,00		
28		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize	buc	43,00		
29		RASPRED COROBCA	buc	10,00		
30	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,30		
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,30		
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m	2,10		
33	pret firma	Cablu VVG ng 3x1.5	m	210,00		

1	2	3	4	5	6	7
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m	2,40		
35	pret firma	Cablu VVG ng 3x2.5	m	240,00		
36	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	70,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul soial</i>	24 %			
		<i>Chltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC Inklusiv salariu				

		Total	lei			
		TVA	20 %			
		Total				
		Total deviz: Inklusiv salariu				

Reparatia sistemului de incalzire in Centrul pentru copii din s.Rediu Mare rI Donduseni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Reparatii

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea sistemului de incalzire				
1	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	24,00		
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,00		
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de CotReductie otel40x20 otel d-40 mm	buc	2,00		
4	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	96,00		
5	IC38C	Piesa de racordare (COT32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,00		
6	IC38C	Piesa de racordare (mufa 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	IC38C	Piesa de racordare (REDUCTIE 32x25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,00		
8	IC38I	Piesa de racordare (Teu-32x20x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,00		
9	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	120,00		
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,00		
11	IC38B	Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm	buc	20,00		
12	IC38B	Piesa de racordare Cot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00		
13	IC38H	Piesa de racordare Teu 25x20x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	24,00		
14	IC38A	Piesa de racordare Cot-20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	56,00		
15	IC38A	Piesa de racordare Reductie 25x20 cu 2 imbinari, din	buc	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
16	IC38A	Piesa de racordare Mufa d-20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00		
17	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor 1"-3/4"	buc	380,00		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	3,00		
19	IC38I	Piesa de racordare Robinet d-32, , din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00		
20	IC38A	Piesa de racordare Racord M20x1/2" -M--2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,00		
21	IC38A	Piesa de racordare Racord M20x1/2" cu Holender--2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00		
22	IC38C	Piesa de racordare Racord F 32x1", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00		
23	IC38B	Piesa de racordare Racord 25/3/4" F cu holender, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
24	ID01A	Robinet Tur 1/2" pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	19,00		
25	ID01A	Robinet retur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	19,00		
26	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200mm	buc	3,00		
27	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1800mm	buc	16,00		
28	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	83,00		
29	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	254,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Montarea sistemului de incalzire Inclusiv salariu				
		2. Centrala termica				
30	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de	m	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"-				
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Cot otel d-40 mm	buc	10,00		
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-15 mm	buc	6,00		
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-25 mm	buc	4,00		
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Filet d-40 mm	buc	6,00		
35	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	4,00		
36	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -3/4"	buc	4,00		
37	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"	buc	3,00		
38	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/4"	buc	4,00		
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Dezaierator automat	buc	4,00		
40	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte Supapa de Evacuare d-1/2"	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
41	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de ...1"	buc	3,00		
42	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,00		
43	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,00		
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 40	buc	1,00		
45	TfD01A	Montarea pe conducta a - manometrului	buc	1,00		
46	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	1,00		
47	ID04A	Robinet de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"-obratnii clapan	buc	1,00		
48	ID04B	Robinet de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/4"-Obratnii clapan-32	buc	2,00		
49	ID04B	Robinet de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1 1/2"-Obratnii clapan-40	buc	1,00		
50	IC30E	Niplu , avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,00		
51	IC30F	Niplu, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	6,00		
52	CL18A	Confectii metalice din coltar 40x40 pentru sustinerea cosului de Fum	kg	20,00		
		<i>Total</i>				
			lei			
		<i>Fondul social</i>		24 %		
		<i>Cheltueli de transport</i>		10 %		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Centrala termica Inclusiv salariu				
		3. Montarea utilajului				
53	IA12D	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 -40 kw, montat pe rama sau pe suport	buc	1,00		
54	IA37B	Pompa de circulatie montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"1/4	buc	2,00		
55	IA37A	Pompa de alimentare sistema incalzire	buc	1,00		
56	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50	buc	1,00		
57	IA28A	Vas de alimentare avind capacitatea de 200	buc	1,00		
58	07-06-002-01	Montarea Cos de fum inox	buc	1,00		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				
		4. Utilaj				
59		Cazan otel incalzire-combustibil sollid -45kw	buc	1,00		
60		Pompa circulatie -32/8	buc	2,00		
61		Vas expansiune -50 L	buc	1,00		
62		Vas alimentare-200 L	buc	1,00		
63		Pompa alimentare	buc	1,00		
64	pret piata	Cos de fum din inox in set cu elemente de inbinare (8m)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			
		<i>Total</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		5. Electricitate				
		5.1. Lucrari electromontaj				
65	08-03-599-13	Panouri de iluminat, montate pe perete cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,00		
66	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01		
67	08-02-402-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm ²	100 m	0,40		
68	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03		
69	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari electromontaj Inclusiv salariu				
		5.2. Materiale electrice				
		5.2.1. Panoul cazangerie				
70	3	Cablu AVVG 3x2.5	m	20,00		
71	21455	Cablu AVVG 3x4	m	20,00		
72	4	Canal cablu 40x40	m	10,00		
73	5	Corp de eluminat2/36	buc	1,00		
74	6	Lampi 36W Osram	buc	1,00		
75	7	Priza dubla extern	buc	2,00		
76	8	Intrerupator cu doua clape extern	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			
		Total Panoul cazangerie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Materiale electrice Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Electricitate Inclusiv salariu				
		6. Lucrari santehnice la Bucatarie				
77	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	2,00		
78	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	4,00		
79	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00		
80	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00		
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00		
82	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00		
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
84	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal-	buc	1,00		
85	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00		
86	IC38A	Piesa de racordare Racord M 20x1/2", cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00		
87	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar	buc	6,00		
88	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
89	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00		
90	SB28A	Sifon de lavuar din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
91	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00		
92	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de	m2	2,40		

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suportii metalice				
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Fondul social</i>	24 %			
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	6 %			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari santehnice la Bucatarie Inklusiv salariu				

		Total	lei			
		TVA	20 %			
		Total				
		Total deviz: Inklusiv salariu				