

Lucrarile de amenajarea terenului sportiv multifunctional 30m x 20m

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 328 019,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2	9,0000	202,80	1 825,20
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	2,8000	1 499,40	4 198,32
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	420,0000	19,96	8 381,10

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,9000	708,50	637,65
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	1,8000	3 469,75	6 245,55
		<i>Total</i>	lei			21 287,82
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				21 287,82 581,49
		1.2. Strat de pregatire tip I				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	6,0000	1 320,95	7 925,70
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	90,0000	721,40	64 926,00

1	2	3	4	5	6	7
		fr 40-70 compactarta gr 15 cm (Слой основания из бута)				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 gr 8 cm (Слой основания из бута)	m3	48,0000	721,40	34 627,20
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3	30,0000	721,40	21 642,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm (Слой основания из песка)	m3	18,0000	1 023,05	18 414,90
		<i>Total</i>	lei			147 535,80
		Total Strat de pregatire tip I Inclusiv salariu				147 535,80 15 385,50
		1.3. Strat de pregatire tip II				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	2,1600	1 320,95	2 853,25
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 40-70 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3	10,8000	721,40	7 791,12
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3	10,8000	721,40	7 791,12
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3	10,8000	721,40	7 791,12
		<i>Total</i>	lei			26 226,61
		Total Strat de pregatire tip II Inclusiv salariu				26 226,61 3 352,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	2,5000	215,80	539,50
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 compactarta (Слой основания из бута)	m3	6,6000	721,40	4 761,24
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	100,0000	323,40	32 340,50
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	118,0000	279,36	32 964,48
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3	9,5000	27,95	265,52
		<i>Total</i>	lei			70 871,24
		Total Bordure				70 871,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 885,73
		1.5. Amenajarea Teren gazon artificial				
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm, (SHOCK PAD) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role (Гидроизоляционный слой)	m2	600,0000	433,41	260 046,00
21	pret de piatra	Banda adeziva 40 mm		560,0000	10,00	5 600,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: Gazon artificial 50 mm, PE Monofilament, (norma de nisip cuartos n=34kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	600,0000	322,30	193 382,33
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m	231,0000	74,06	17 107,40
24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fotbal, set baschet)	buc	6,0000	66,30	397,80
		<i>Total</i>	lei			476 533,53
		Total Amenajarea Teren gazon artificial Inclusiv salariu				476 533,53 7 331,61
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida 200*100*40 mm sur)(Atentie resursul nisip strat, ciment strat k=0,5)(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя	m2	216,0000	260,19	56 200,73

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm)				
		<i>Total</i>	lei			56 200,73
		Total Pavaj Inclusiv salariu				56 200,73 14 657,76
		1.7. Gard de protectie				
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	2,5000	215,80	539,50
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 35 см)	m	44,0000	849,00	37 356,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80*80 gr 3mm- 188ml cu capac pvc(Perimetru, stilpi)) (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	1,3700	27 944,39	38 283,82
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40*40 gr 3mm -336 ml	t	1,1700	27 944,39	32 694,94

1	2	3	4	5	6	7
		(perimetru, orizontale) (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)				
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,9000	2 095,58	8 172,76
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	4,0000	4 181,85	16 727,38
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	113,9000	94,39	10 751,02
33	CC09D k=2 apl	Montarea plasa rabit (Укладка сетки-рабицы)	m2	300,0000	14,20	4 260,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55H-3m		300,0000	15,00	4 500,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5.5		447,0000	16,00	7 152,00
36	Material	Dop PVC 80*80		41,0000	15,00	615,00

1	2	3	4	5	6	7
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m	2,8000	351,00	982,80
38	pret furnizor	Cablu otel d=4 mm		280,0000	10,00	2 800,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)		26,0000	35,00	910,00
40	CC09D	Montarea plasa rabit politilena (numai manopera si utilaj) (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, закрепленная кольцевой прокладкой из оцинкованного листа и гвоздями по слою изоляции, без сетки из арматурной стали)	m2	80,0000	14,20	1 136,00
41	pret furnizor	Plasa politilena firul 4.2 mm ochiul 130x130mm		80,0000	13,00	1 040,00
		<i>Total</i>	lei			167 921,22
		Total Gard de protectie Inklusiv salariu				167 921,22 21 183,48
		<i>Total</i>	lei			966 576,95
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			16 890,80
		<i>Transport</i>	5 %			39 470,63
		<i>Total</i>				966 576,95
		<i>Cheltuielile de regie</i>	6 %			61 376,31
		<i>Total</i>				1 084 314,69
		<i>Beneficiu</i>	1 %			10 843,15
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				1 095 157,84 70 378,32
		2. Costul utilajul				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa		2,0000	2 500,00	5 000,00
43	pret de piata	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa		2,0000	2 000,00	4 000,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton reglabil pe inaltime		1,0000	2 500,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuiile de depozitare</i>	1 %			25,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			2 525,00
		<i>Total</i>	lei			11 525,00
		Total Costul utilajul Inclusiv salariu				11 525,00

		Total	lei			1 106 682,84
		TVA	20 %			221 336,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 328 019,41

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centru de Recuperarea pentru Copii

Ceadir-Lunga

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrarile de amenajarea terenului sportiv multifunctional 30m x 20m

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 328 019,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,6700	65,00	1 343,55
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	76,0000	65,00	4 940,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	291,9184	65,00	18 974,70
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0000	65,00	780,00
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,0100	65,00	8 190,65
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0460	65,00	197,98
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,4120	65,00	546,78
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,5760	65,00	2 377,44
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,8458	65,00	23 389,97
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3660	65,00	348,78
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,2256	65,00	2 159,66
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,6740	65,00	6 153,81
13.	9312040019600	Sapator	h-om	15,0000	65,00	975,00
Total manopera						70 378,32

Materiale:

1.	011111	Dopnnpvc 80*80	buc	41,0000	15,00	615,00
2.	03213213441	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55H-3m	m2	300,0000	15,00	4 500,00
3.	03213545	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	2,0000	2 000,00	4 000,00
4.	11235352	Plasa politilena firul 4.2 mm ochiul 130x130mm	m2	80,0000	13,00	1 040,00
5.	131343541	Set fixare (intinzator cu 2 cleme	buc	26,0000	35,00	910,00
6.	13213135	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa	buc	2,0000	2 500,00	5 000,00
7.	1321315335135	Otel rotund d=5.5	m2	447,0000	16,00	7 152,00
8.	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	238,0500	450,00	107 122,50
9.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,7116	550,00	1 491,38
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160	350,00	5,60
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2540	350,00	438,90
12.	1421102200525	savura de granit 0-7 mm	m3	22,7491	750,00	17 061,82
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0800	350,00	378,00

14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,2102	350,00	2 873,57
15.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20 420,365 8	2,00	40 840,73
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6950	5,00	28,48
17.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,0000	4 000,00	16 000,00
18.	212621	Cablu otel d=4 mm	m	280,0000	10,00	2 800,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	11,3900	35,00	398,65
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5588	20,00	11,18
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3810	25,00	9,53
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	19,3630	55,00	1 064,96
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4000	45,00	18,00
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,8456	35,00	414,60
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6950	55,00	313,22
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,5290	20,00	250,58
27.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	5 405,3910	8,00	43 243,13
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	317,0000	3,00	951,00
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	345,6000	2,00	691,20
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	3,00	15,00
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 092,5460	2,00	2 185,09
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 851,2000	2,00	5 702,40
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida 200*100*40 mm sur)	m2	219,2400	145,00	31 789,80
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,6640	2 250,00	12 744,00
35.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	100,5000	165,00	16 582,50
36.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	118,5900	150,00	17 788,50
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,7800	6,00	136,68
38.	2682132601626	Strat de amortizare h=8 cm Shok pad	m2	648,0000	400,00	259 200,00
39.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,1600	22,00	223,52
40.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	651,2814	135,00	87 922,99
41.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	416,9596	13,00	5 420,47
42.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,8449	115,00	15 967,16
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,8900	21,00	186,70
44.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 540,0000	26,00	66 040,00
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4600	25,00	11,50
46.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,4130	35,00	84,45
47.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,4300	5,00	57,14
48.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,0000	4,00	64,00
49.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	5,00	80,00
50.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,4300	2,50	28,57
51.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,4300	1,50	17,15
52.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,0000	3,00	48,00
53.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3200	25,00	108,00
54.	316122	Stilpi mobili pentru volei si badminton reglabil pe inaltime	set	1,0000	2 500,00	2 500,00

55.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9200	5,00	4,60
56.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1600	20,00	163,20
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1060	20,00	42,12
58.	4100126202818	Apa	m3	22,5000	20,00	450,00
59.	548512	Banda adeziva 40 mm	m	560,0000	10,00	5 600,00
60.	946512365	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,5000	2 250,00	10 125,00
Total materiale de construcții						800 937,57

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	450,00	36,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,5000	135,00	12 757,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,2500	385,00	18 191,25
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	220,00	66,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9000	240,00	456,00
6.	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,4000	1 350,00	35 640,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8080	650,00	1 825,20
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,5300	510,00	11 490,30
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810	650,00	637,65
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3400	110,00	257,40
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,3524	500,00	2 176,20
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2675	95,00	120,41
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,3280	315,00	4 198,32
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,9164	45,00	86,24
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,8000	320,00	7 296,00
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1800	600,00	108,00
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,4130	180,00	434,34
18.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,1000	250,00	1 275,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0320	450,00	914,40
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9750	450,00	438,75
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,8940	650,00	8 381,10
Total utilaje de construcții						106 786,06

Total	lei	1 106 682,84
TVA	20 %	221 336,57

Total deviz:

1 328 019,41

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centru de Recuperarea pentru Copii

Ceadir-Lunga

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrarile de amenajarea terenului sportiv multifunctional 30m x 20m
Investitor Centru de Recuperarea pentru Copii Ceadir-Lunga
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			202,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	lei			1 825,20
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3			1 499,40
	2952270007403	Incарcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	315,00	1 499,40
		<i>Total</i>	lei			4 198,32
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			19,96
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	650,00	19,96
		<i>Total</i>	lei			8 381,10
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			708,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	650,00	708,50
		<i>Total</i>	lei			637,65
5	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-	100 m3			3 469,75

1	2	3	4	5	6	7
		98%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	510,00	3 146,70
		<i>Total</i>	lei			6 245,55
		1.2. Strat de pregatire tip I				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			1 320,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	510,00	714,00
		<i>Total</i>	lei			7 925,70
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 40-70 compactarta gr 15 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			64 926,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 gr 8 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			34 627,20
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			21 642,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 3 cm (Слой основания из песка)	m3			1 023,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	savura de granit 0-7 mm	m3	1,1000	750,00	825,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			18 414,90
		1.3. Strat de pregatire tip II				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным	100m2			1 320,95

1	2	3	4	5	6	7
		слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	510,00	714,00
		Total	lei			2 853,25
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 40-70 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		Total	lei			7 791,12
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		Total	lei			7 791,12
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 compactarta gr 5 cm (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		Total	lei			7 791,12
		1.4. Bordure				
15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			215,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,00	195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
		Total	lei			539,50
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 compactarta (Слой основания из бута)	m3			721,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta fr 40-70	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	385,00	80,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,70
		Total	lei			4 761,24
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские	m			323,40

1	2	3	4	5	6	7
		для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	165,00	165,82
	946512365	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 250,00	101,25
		Total	lei			32 340,50
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			279,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 250,00	108,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		Total	lei			32 964,48
19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт)	m3			27,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	65,00	27,95
		Total	lei			265,52
		1.5. Amenajarea Teren gazon artificial				
20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm, (SHOCK PAD) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role (Гидроизоляционный слой)	m2			433,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626	Strat de amortizare h=8 cm Shok pad	m2	1,0800	400,00	432,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	220,00	0,11
		Total	lei			260 046,00
21	pret de piatra	Banda adeziva 40 mm				10,00
	548512	Banda adeziva 40 mm	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			5 600,00
22	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de FOTBAL: Gazon artificial 50 mm, PE Monofilament, (norma de nisip cuartos n=34kg/m2) Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2			322,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	65,00	8,90
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0290	135,00	139,05
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2827	13,00	3,68
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1081	115,00	12,44
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	33,999943	2,00	68,07
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	8,999985	8,00	72,07
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	500,00	3,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	320,00	12,16
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon	h-ut	0,0003	600,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		artificial SportChamp cu Utilaje suspendat				
		<i>Total</i>	lei			193 382,33
23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 10 см)	m			74,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	65,00	3,51
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	135,00	19,44
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	13,00	13,91
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	115,00	36,80
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	500,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	45,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			17 107,40
24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fotbal, set baschet)	buc			66,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	65,00	66,30
		<i>Total</i>	lei			397,80
		1.6. Pavaj				
25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip caramida 200*100*40 mm sur)(Atentie resursul nisip strat, ciment strat k=0,5)(Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			260,19
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,00	26,40
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj tip caramida 200*100*40 mm sur)	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,03801	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			56 200,73
		1.7. Gard de protectie				
26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			215,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,00	195,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	65,00	20,80
		<i>Total</i>	lei			539,50
27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35	m			849,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Механизированное бурение (вертикально-кольцевое) грунта для уплотнения слабых или неустойчивых земель, у краев придорожных полос, улиц и автодорог, диаметром 35 см)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	65,00	39,00
	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	1 350,00	810,00
		<i>Total</i>	lei			37 356,00
28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 80*80 gr 3mm- 188ml cu sarac pvc(Perimetru, stilpi)) (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t			27 944,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	26,00	26 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	35,00	33,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	20,00	4,40
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	22,00	88,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	180,00	171,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			38 283,82
29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40*40 gr 3mm -336 ml (perimetru, orizontale) (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t			27 944,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	65,00	936,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	65,00	117,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	26,00	26 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	35,00	33,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	20,00	4,40
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	22,00	88,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	21,00	73,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	180,00	171,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			32 694,94
30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 095,58
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,00	560,28
	1421102200525	savura de granit 0-7 mm	m3	0,7450	750,00	567,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	382,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	95,00	30,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			8 172,76
31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			4 181,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Pulita hexag. M8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	25,00	2,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			16 727,38
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			94,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	35,00	3,64
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	55,00	2,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			10 751,02
33	CC09D k=2 apl	Montarea plasa rabit (Укладка сетки-рабицы)	m2			14,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	240,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			4 260,00
34	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55H-3m				15,00
	03213213441	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55*55H-3m	m2	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,00
35	pret furnizor	Otel rotund d=5.5				16,00
	1321315335135	Otel rotund d=5.5	m2	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			7 152,00
36	Material	Dop PVC 80*80				15,00
	011111	Dopnnpvc 80*80	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			615,00
37	DF50A	Intinderea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения)	100 m			351,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	65,00	351,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			982,80
38	pret furnizor	Cablu otel d=4 mm				10,00
	212621	Cablu otel d=4 mm	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 800,00
39	pret furnizor	Set fixare (intinzator cu 2 cleme duble zincate)				35,00
	131343541	Set fixare (intinzator cu 2 cleme	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			910,00
40	CC09D	Montarea plasa rabit politilena (numai manopera si utilaj) (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, закрепленная кольцевой прокладкой из оцинкованного листа и гвоздями по слою изоляции, без сетки из арматурной стали)	m2			14,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	240,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			1 136,00
41	pret furnizor	Plasa politilena firul 4.2 mm ochiul 130x130mm				13,00
	11235352	Plasa politilena firul 4.2 mm ochiul 130x130mm	m2	1,0000	13,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			1 040,00
		2. Costul utilajul				
42	pret de piata	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa				2 500,00
	13213135	Porti de fotbal 3mx2m gata confectionate inclusiv plasa	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,00
43	pret de piata	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa				2 000,00
	03213545	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel si plasa	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			4 000,00
44	pret de piata	Stilpi mobili pentru volei si badminton reglabil pe inaltime				2 525,00
	316122	Stilpi mobili pentru volei si badminton reglabil pe inaltime	set	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
		<i>Cheltuiile de depozitare</i>	1 %			25,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			2 525,00

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

Investitor
Centru de Recuperarea pentru Copii Ceadir-
Lunga

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.