


CTT Riscani

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimparea acoperisului

Antreprenor

SRL "Anreal Cons"

Beneficiar

DETS s. Riscani

Valoarea de deviz 172 681 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	541,0000	19,022 18,922	10 290,686 10 236,586
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	94,5400	3,729 3,679	352,559 347,832
3	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m	8,0000	76,187 11,826	609,494 94,608
4	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	18,0000	75,292 26,806	1 355,257 482,501
5	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	35,0000	14,301 3,154	500,549 110,376
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	40,0000	90,279 9,986	3 611,168 399,456
7	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	200,0000	91,567 7,358	18 313,480 1 471,680
8	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - Captusirea partilor treunghilare laterale	m2	12,0000	39,735 6,701	476,817 80,417
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme,	m3	3,0000	114,350	343,049

1	2	3	4	5	6	7
		arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			22,338	67,014
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,0000	23,147 6,570	69,442 19,710
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	541,0000	150,025 30,222	81 163,503 16 350,102
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2	450,0000	11,956 6,570	5 380,200 2 956,500
13	CK26B	Opritori de zapada	m	22,0000	58,302 10,512	1 282,644 231,264
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	94,0000	87,511 7,884	8 226,033 741,096
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,8000	117,520 9,198	1 504,250 117,734
		Total	Lei			133 479,131
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				133 479,131 33 706,876
		Total	Lei			133 479,131
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				133 479,131 33 706,876

	Total	Lei	133 481
	CASM	22,5 %	7 584
	Total		141 065
	Cheltuieli de regie	1 %	1 411
	Total		142 476
	Beneficiu	1 %	1 425
	Total		143 901
	TVA	20 %	28 780
			172 681
	Total deviz: Inclusiv salariu		33 708

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de schimparea acoperisului

Valoarea de deviz 172 681 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1800	26,28	4,730
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	46,0000	26,28	1 208,880
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	32,6900	26,28	859,093
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,0000	26,28	2 365,200
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	722,8486	26,28	18 996,461
6.	7422010060100	Timplar	h-om	7,0400	26,28	185,011
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	380,5470	26,28	10 000,775
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3000	26,28	86,724
Total manopera						33 708

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,6900	0,00	0,000
2.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0660	6 000,00	396,000
3.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,0000	3 200,00	3 200,000
4.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1600	3 200,00	512,000
5.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,2250	3 200,00	720,000
6.	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	210,0000	80,00	16 800,000
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,1000	15,00	76,500
8.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,0000	13,86	41,580
9.	2413217300010	Cleme	buc	6,5280	11,88	77,553
10.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0360	26,73	0,962
11.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,1000	6,43	129,243
12.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,8800	8,22	48,334
13.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,4025	10,00	284,025
14.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	56,8050	50,00	2 840,250
15.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,3640	18,81	364,237
16.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica	m2	533,0250	4,00	2 132,100
17.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	284,0250	18,00	5 112,450
18.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	653,2575	82,00	53 567,115
19.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	22,7220	61,38	1 394,676
20.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,7088	37,62	515,725
21.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	101,6610	44,65	4 539,164

22.	2743123549026	Opritori de zapada	m	22,0000	43,00	946,000
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,3360	1,19	24,200
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	88,0000	1,19	104,720
25.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,2640	83,16	271,434
26.	2874115837745	Suruburi	buc	968,2000	0,33	319,506
27.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	4,8000	1,19	5,712
28.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,8400	14,85	12,474
29.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,9460	12,87	166,615
30.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,3640	26,83	519,536
31.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,5280	27,82	181,609
32.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,2640	26,83	87,573
33.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,2640	64,35	210,038
34.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,3640	34,75	672,899
35.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	135,5480	6,93	939,348
36.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	48,3900	10,89	526,967
37.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 112,4500	0,30	1 533,735
38.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 562,0000	0,05	278,100
Total materiale de constructii						99 552

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0180	146,00	2,628
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7400	5,00	8,700
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,7654	5,00	58,827
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3340	11,00	3,674
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,8420	3,00	119,526
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1800	110,00	19,800
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0420	160,00	6,720
Total utilaje de constructii						221

Total	Lei	133 481
CASM	22,5 %	7 584
Total		141 065
Cheltuieli de regie	1 %	1 411
Total		142 476
Beneficiu	1 %	1 425
Total		143 901
TVA	20 %	28 780

Total deviz:

172 681

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect CTT Riscani

Investitor DETS s. Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale				
		1.1. Reparația acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			19,022
						18,922
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	26,28	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	26,28	9,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	Lei			19,022
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			3,729
						3,679
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	26,28	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	Lei			3,729
3	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase	m			76,187
						11,826
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	26,28	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	14,85	0,22
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0200	3 200,00	64,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	11,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	Lei			76,187
4	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m			75,292
						26,806
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7200	26,28	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7050	10,89	7,68
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0400	14,85	0,59
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,0125	3 200,00	40,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	11,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	Lei			75,292
5	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			14,301
						3,154
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	26,28	1,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	10,89	11,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		Total	Lei			14,301
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2			90,279
						9,986
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	26,28	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 200,00	80,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1200	1,19	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	Lei			90,279

1	2	3	4	5	6	7
7	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			91,567 7,358
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	26,28	6,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	1,19	0,12
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500	80,00	84,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,09
		Total	Lei			91,567
8	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple - Captusirea partilor treunghilare laterale	m2			39,735 6,701
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	26,28	0,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	26,28	6,31
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 000,00	33,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	1,19	0,03
		Total	Lei			39,735
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			114,350 22,338
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	26,28	22,34
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	6,43	43,08
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	26,73	0,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,86	13,86
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	146,00	0,73
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	160,00	1,92
		Total	Lei			114,350
10	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			23,147 6,570
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	8,22	16,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	146,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	160,00	0,32
		Total	Lei			23,147
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			150,025 30,222
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	26,28	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	82,00	99,02
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,30	2,84
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	61,38	2,58
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	3,00	0,15
		Total	Lei			150,025
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla	m2			11,956 6,570
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	26,28	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,00	4,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
		Total	Lei			11,956
13	CK26B	Opritori de zapada	m			58,302 10,512
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,10
	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	43,00	43,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,19	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,03
		Total	Lei			58,302
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			87,511

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv				7,884
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	44,65	48,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	6,93	9,99
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,81	3,87
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,87	1,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	34,75	7,16
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	26,83	5,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,33	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,06
		Total	Lei			87,511
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			117,520
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	37,62	40,29
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	27,82	14,19
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	64,35	16,41
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	11,88	6,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	83,16	21,21
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	26,83	6,84
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,87	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	3,00	0,04
		Total	Lei			117,520

APROBAT:

Investitor



L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.