

**Lucrari de eficienta energetica a
cladirii Centrului Raional
maternal "Pro Femina" din or.
Hincesti, cu hidroizolarea
soclului si fundatiei.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2026

Etape I Lucrari de hidroizolare si eficienta energetica. a soclului

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	12,9900		
	7123010010200	Betonist	h-om	80,5380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,4235		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2598		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9485		
		<i>Total</i>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, soclu si fundatii.	m2	43,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1650		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4330		
		<i>Total</i>				
3	RpCM33 A hmed 0.4m	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica soclu	m2	34,6400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,7120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,7120		
	4100126202818	Apa	m3	0,1039		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5196		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
4	TsC54Ah =0.5m	Strat de fundatie din argila grasa	m3	25,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,2200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,3800		
	4100126202818	Apa	m3	2,5800		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,4180		
	2592270004202 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,8360		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri						
		2. Soclu				
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	95,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,7250		
	7122050013400	Zidar	h-om	36,2710		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	76,3600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3862		
		<i>Total</i>				
6	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu si fundatie	m2	95,4500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,9485		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,3165		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2908		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	913,4565		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5771		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6682		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,7636		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3818		
		<i>Total</i>				
7	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la rece, subsoluri, , construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15 (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud)	m2	95,4500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,6360		
	2682132601626	Pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15	m2	109,7675		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	28,6350		
		<i>Total</i>				
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602, conductivitate termica 0.035W/mk, standart (SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST, -EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1). Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	95,4500		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	135,5390		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,4441		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	385,6180		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	385,6180		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	103,1528		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	106,0450		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	578,4270		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3862		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3245		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,1953		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7181		
		<i>Total</i>				
9	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de Membrana ISOFLRX asezata pe uscat pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud) Sub trotuar perimetral.	m2	47,7300		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,2503		
	2682132601208 0	Membrana ISOFLEX	m2	61,5717		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,8417		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0477		
		<i>Total</i>				
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	130,380 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2152		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6519		
	2873122004100	Plase sudate	kg	131,6838		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6519		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3038		
	2010237318750	Distantieri	buc	39,1140		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0782		
		<i>Total</i>				
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x400 mm Calitatea A.inclusiv scarile de acces Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	44,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	72,9300		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,5348		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	165,1754		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,9817		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	892,8400		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0893		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4420		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Soclu						
		3. Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	34,6800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0336		
		<i>Total</i>				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-40mm-15 cm	m3	16,5700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,4043		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,0555		
	4100126202818	Apa	m3	1,6570		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,4797		
	2592270004202 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,9594		
		<i>Total</i>				
14	DI119 Aplicat	Fundatii monolite din beton C 30./37 la edificiile artificiale 10 cm+dinte Alte utilaje=1,0300	m3	13,5600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	43,2564		
	2663102100000	Beton C 30/ 37	m3	13,8312		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5017		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,9778		
		<i>Total</i>				
15	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	18,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300				
	7123011000200	Betonist	h-om	6,6600		
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0649		
	1212121212121	apa	m3	0,7416		
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	6,6600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6600		
		<i>Total</i>				
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	18,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800		
	10119951	Mastic bituminos	kg	6,3000		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,3420		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	0,3060		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,7200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1						
		4. Sistema de evacuare a apelor pluviale				
17	0.2	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Adaus la burlane existente Se adauga 25% din elemente k=0.25 la burlane si elemente (Burlane norma 0.263;Cot burlan 0.147;pesa de legatura 0.25;(100%)Cleme 0.5(100%)Plinii de curatire 0.294(100%);Cot capat 0.074;Elemente de legatura 0.25(100%) Material marunt=1,0200	m	34,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,9000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,4140		
	2875274000502	Cot burlan	buc	17,3400		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,6700		
	2413217300010	Cleme	buc	17,3400		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,6700		
	2875274000503	Cot de capat	buc	8,6700		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,6700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100		
		<i>Total</i>				
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.sub drenaj.	100 m3	0,6900		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0291		
		<i>Total</i>				
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor curatirea canalului sub drenaj	m3	33,2500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,9375		
		<i>Total</i>				
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	16,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,6700		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,9300		
	4100126202818	Apa	m3	1,6300		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,4230		
	2592270004202 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,8460		
		<i>Total</i>				
21	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm Mat. marunte (bile-manele etc.)=1,0100	m	135,600 0		

1	2	3	4	5	6	7
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	61,0200		
	2521216700020 0	Teava PVC SN8 MS D.200 L=2 m / 5.9 mm	m	143,8038		
	2523156670000	Fitinguri PVC coturi d200	buc	23,4195		
	2462106110467	Codez - 100	kg	4,5195		
	2320167317232	Dicloretran	kg	6,8478		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	95,8692		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	6,7108		
		<i>Total</i>				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (6buc) Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	3,1200		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,2952		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,9792		
	2663102100957	Beton de ciment clasa C15/M200	m3	1,2882		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4084		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2419		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5027		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,5135		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,8968		
		<i>Total</i>				
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	6,0000		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9-C (0,24 m3)	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9-C (0,24 m3)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-2(0,10 m3)	buc	6,0000		
	2661126433101 42	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-2(0,10 m3)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
26	AcE13A1	Capac de fontak tip L	buc	6,0000		
	2875274200011 1	Люк тип L	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	102,250 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6975		
		<i>Total</i>				
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,0300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0846		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,7129		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sistema de evacuare a apelor pluviale						
		5. Restabilirea pavajelor alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
29	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	79,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,6400		
		<i>Total</i>				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8000		
		<i>Total</i>				
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	79,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3740		
		<i>Total</i>				
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400		
		<i>Total</i>				
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,0200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0994		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina	h-ut	0,1234		

1	2	3	4	5	6	7
		la 12 tf				
		<i>Total</i>				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200		
	2592270004202 1	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400		
		<i>Total</i>				
35	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	10,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,8020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1580		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	132,0000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri	m2	10,1500		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0500		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3800		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Centru Raional Maternal "Pro Femina"

Ofertant N.Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

