

Primaria or. Glodeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Amenajarea unei alei din parcului central or. Glodeni**

Valoarea de deviz 509 999 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	50,0000	10,21 9,59	510,57 479,32
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствами с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	15,0000	86,53 86,53	1 297,89 1 297,89
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	247,0000	16,39 16,39	4 049,42 4 049,42
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном	100m2	6,0540	31,15 0,00	188,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)				
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	82,7500	40,08 40,08	3 316,22 3 316,22
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	16,5700	319,32 27,32	5 291,20 452,76
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	33,1400	366,06 30,06	12 131,11 996,07
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m	380,5400	131,14 9,68	49 903,49 3 684,46
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor	m	94,2000	121,09 9,68	11 406,56 912,06

1	2	3	4	5	6	7
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2	700,3800	208,11 34,93	145 752,58 24 461,05
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	50,0000	52,87 23,17	2 643,55 1 158,30
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)	m2	50,0000	598,84 66,46	29 942,10 3 323,10
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau	m2	9,0000	422,74 129,89	3 804,66 1 168,99

1	2	3	4	5	6	7
		in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25x25 см и 50x50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI,.				
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	9,0000	4 018,70 234,06	36 168,30 2 106,58
15	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	9,0000	925,31 194,60	8 327,80 1 751,36
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами " драглайн" или " с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	1,5440	2 872,25 72,25	4 434,76 111,56
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	38,5500	213,27 18,52	8 221,53 713,93
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,9000	9,41 9,41	1 090,80 1 090,80
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,1590	527,52 267,77	611,40 310,35
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта	t	131,5200	21,20 0,00	2 788,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 5 км)				
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m	169,0000	32,82 10,02	5 546,29 1 693,18
22	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,3680	22 502,31 884,08	8 280,85 325,34
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	1,7300	1 225,45 149,70	2 120,03 258,98
		<i>Total</i>	Lei			347 827,91
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				347 827,91 53 661,72
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	149,86 71,95	149,86 71,95
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	113,83 47,36	569,13 236,81
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000	118,83 85,31	118,83 85,31
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,0000	97,11 71,04	776,88 568,34
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	2,5400	778,60 376,46	1 977,64 956,22

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	40,0000	10,20 0,00	408,03 0,00
30	Pret piata	2Cablu ABBГ 3x4mm2	m	214,0000	15,78 0,00	3 376,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 376,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 376,72 1 918,63
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulap de distributie ИЩе РН- (23.074У2 IP54,240x330x)	buc	1,0000	336,65 0,00	336,65 0,00
32	Pret piata	Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	5,0000	17,00 0,00	85,01 0,00
33	Pret piata	Intrerupator automat BH 32/3/2062 OA	buc	1,0000	168,05 0,00	168,05 0,00
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковый светильник)	buc	8,0000	168,04 0,00	1 344,35 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 934,06
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 934,06

		Total	Lei	357 135
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	12 505
		Total		369 640
		Cheltueli transportare	5 %	14 384
		Total		384 024
		Cheltueli de regie	8,5 %	32 642
		Total		416 666
		Beneficiu de deviz	2 %	8 333
		Total		424 999
		TVA	20 %	85 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		509 999 55 578

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse

Amenajarea unei alei din parcului central or. Glodeni

Valoarea de deviz 509 999 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	73,9122	30,36	2 243,97
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,0930	33,55	237,97
3.	7123011000200	Betonist	h-om	87,3000	33,55	2 928,92
4.	7129020012800	Pavator	h-om	794,5179	33,55	26 656,07
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	55,7700	30,36	1 693,18
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	152,4000	33,55	5 113,02
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,5000	33,55	251,62
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	30,36	127,51
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	454,5018	30,36	13 798,67
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,8920	30,36	786,08
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,2320	30,36	917,85
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6747	30,36	111,56
13.	9312040019600	Sapator	h-om	23,5155	30,36	713,93
		Total manopera				55 578

Materiale:

1.	0	Intrerupator automat BH 32/3/2062 OA	buc	6,1206	247,10	1 512,40
2.	01	Cablu ABBΓ 3x2.5mm2	m	27,2023	15,00	408,03
3.	02	Cablu ABBΓ 3x4mm2	m	145,5324	23,20	3 376,35
4.	03	Dulap de distributie ІІІе РН-(23.074У2 ІР54,24Ох330х)	buc	0,6801	495,00	336,65
5.	04	Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	3,4003	25,00	85,01
6.	1011924	Electrozi Զ42A, diametru 4 mm	kg	0,4500	35,00	15,75
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0130	10,00	0,13
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8750	23,00	20,12
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,1000	25,00	152,50
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0700	25,00	1,75
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,1000	2,50	15,25
12.	1019460	Banda "ІІХВ-304"	kg	0,0960	18,26	1,75
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0600	45,00	2,70
14.	1019852	Vopsea	kg	0,2700	28,00	7,56
15.	1212121212121	Apa	m3	2,7000	0,50	1,36
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	38,1110	220,00	8 384,42
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,7407	190,00	10 970,73
18.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,5019	190,00	665,36

19.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	60,0226	190,00	11 404,29
20.	1421302200460	Coloranti	kg	2,5000	110,00	275,00
21.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,3790	18 750,00	7 106,25
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	15 750,00	78,75
23.	2030112931102	Urne	buc	9,0000	650,00	5 850,00
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,7924	14,50	54,99
25.	2320167317232	Dicloretan	kg	3,9647	22,00	87,22
26.	2462106110467	Codez - 100	kg	1,5514	10,00	15,51
27.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	9,0000	3 750,00	33 750,00
28.	25212167000050	Teava din PVC neplastifiata Flexibila Gofrata	m	180,9990	15,75	2 850,73
29.	25231566705000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=75-125	buc	29,4770	25,00	736,92
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,6080	1,50	1 680,91
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 016,977 4	1,50	16 525,47
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0185	1 500,00	27,75
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,9525	2,95	20,51
34.	26611128000500	Placi din beton mozaicate TIP COSAUTI	m2	9,5481	235,00	2 243,80
35.	26611128001655	CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	710,8857	127,44	90 595,27
36.	2661112800600	Placi din beton	m2	51,0000	475,00	24 225,00
37.	2663102100000	Beton	m3	1,0800	960,00	1 036,80
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,7875	960,00	21 876,00
39.	26631021000801	Beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,7998	960,00	1 727,81
40.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2596	850,00	220,66
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,3000	850,00	2 805,00
42.	26661228050325	Bordur vibro-pres mic 500x300x100	m	382,4427	75,00	28 683,20
43.	26661228055032 5	Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm	m	94,6710	65,00	6 153,62
44.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,8077	60,00	708,46
45.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	43,0950	2,50	107,74
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,0076	30,00	420,23
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1188	0,50	1,55
48.	4100126202818	Apa	m3	7,4710	0,50	3,74
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,6000	0,50	18,30
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,75	3,75
51.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0211	35,00	0,74
52.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0800	16,00	1,28
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1304	24,00	3,13
54.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	5,50	0,06
55.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0244	15,00	0,37
56.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0040	25 000,00	100,00
57.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,2700	250,00	317,50
58.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0780	18,00	1,40
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2120	18,90	4,00
		Total materiale de construcții				287 681

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2346	240,00	296,30
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,1334	10,00	11,33
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,6200	25,00	190,50
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,6200	10,00	76,20
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,7200	5,00	33,60
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3600	45,00	61,20
7.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,1298	200,00	225,96
10.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,5971	250,00	399,27
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,3827	200,00	76,54
12.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,8782	150,00	3 131,73
13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,4391	95,00	991,71
14.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	15,00	30,00
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0200	45,00	180,90
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,2928	250,00	4 323,20
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0311	350,00	10,88
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5388	350,00	188,58
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0380	25,00	25,95
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0986	98,00	9,66
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2900	25,00	32,25
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,0420	25,00	301,05
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4325	200,00	86,50
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,9411	200,00	2 788,22
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2346	200,00	246,92
28.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,6808	200,00	136,16
		Total utilaje de constructii				13 876

Total	Lei	357 135
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	12 505
Total		369 640
Cheltueli transportare	5 %	14 384
Total		384 024
Cheltueli de regie	8,5 %	32 642

Total		416 666
Beneficiu de deviz	2 %	8 333
Total		424 999
TVA	20 %	85 000

Total deviz: **509 999**

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Glodeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			10,21 9,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,55	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,36	4,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,50	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка лиственных твердых и елочных пней ручными средствам с перемещением деревоматериалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перенос выполняется вручную, диаметр пней и корней 10...30 см)	buc			86,53 86,53
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	30,36	8,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	30,36	78,03
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			16,39 16,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	30,36	16,39
4	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu bulldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			31,15 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,00	31,15
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			40,08 40,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	30,36	40,08
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			319,32 27,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	30,36	27,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	190,00	209,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			366,06 30,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,36	30,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,95
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres mic 500x300x100)	m			131,14 9,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,36	3,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	33,55	6,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	960,00	46,08
	26661228050325	Bordur vibro-pres mic 500x300x100	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,50	0,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) (Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm) Pentru clumbe decor	m			121,09 9,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,36	3,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	33,55	6,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	960,00	46,08
	26661228050325	Bordur vibro-pres BRUS D=120x120x400mm	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,50	0,00
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) (CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm)	m2			208,11 34,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	33,55	33,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,36	0,96
	26611128001655	CARAMIDA Pavaj vibro-presat gr.40mm	m2	1,0150	127,44	129,35
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	190,00	16,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			52,87 23,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,55	20,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,36	3,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	850,00	28,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea freat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport (Полы из бетонных мозаичных плит, включая готовый бордюр, первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, по одному подстилающему слою из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со швами из белого цементного молочка, включая устройство подстилающего слоя)	m2			598,84 66,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,8000	33,55	60,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,36	6,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	850,00	28,05
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0200	475,00	484,50
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,2000	60,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,50	0,01
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0500	110,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
13	CI02B3	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Облицовка ровных стен мозаичными плитами, с размерами до 25х25 см и 50х50 см, по слою намета толщ. 2,5 см из цементно-известкового раствора М100-Т, с чередованием швов или в продлении, наполнение швов молочком из белого цемента или с добавлением красителей, на площади до 16 м2 включительно) TIP COSAUTI	m2			422,74 129,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6000	33,55	120,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,36	9,11
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	850,00	24,52
	26611128000500	Placi din beton mozaicate TIP COSAUTI	m2	1,0300	235,00	249,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,50	0,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1950	60,00	12,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	2,95	2,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 500,00	3,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			4 018,70 234,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	30,36	57,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,36	13,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	33,55	162,72
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 750,00	3 750,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	960,00	34,56
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,50	0,08
15	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			925,31 194,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	30,36	18,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	30,36	13,66
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	33,55	162,72
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	650,00	650,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	960,00	80,64
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	0,50	0,08
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina"cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал	100 m3			2 872,25 72,25

1	2	3	4	5	6	7
		экскаваторами " драглайн" или " с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	30,36	72,25
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	250,00	2 800,00
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			213,27 18,52
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	30,36	18,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	190,00	194,75
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,41 9,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,36	9,41
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			527,52 267,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,36	267,77
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
21	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 75-125 мм) Flexibila Gofrata	m			32,82 10,02
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	30,36	10,02
	25212167000050	Teava din PVC neplastifiata Flexibila Gofrata	m	1,0500	15,75	16,87
	25231566705000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) d=75-125	buc	0,1710	25,00	4,36
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0090	10,00	0,09
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0230	22,00	0,52
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,2500	2,50	0,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0220	14,50	0,33
22	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			22 502,31 884,08
	1	Muncitor	h-om	29,1200	30,36	884,08
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	18 750,00	19 310,46
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	10,00	30,79
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	200,00	614,02
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	250,00	1 084,97
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	200,00	207,99
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	200,00	370,00
23	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 225,45 149,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	33,55	137,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,36	12,14
	26631021000801	Beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	1,0250	960,00	998,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	98,00	5,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		2. Lucrari de montare				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			149,86
	1	Muncitor	h-om	2,3700	30,36	71,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	23,00	2,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	240,00	16,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			113,83
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,36	47,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	23,00	1,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	45,00	0,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 750,00	15,75
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,75	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,00	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,50	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	18,90	0,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	240,00	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
26	08-03-521-15	Înteruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			118,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	30,36	85,31
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	10,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	23,00	12,19
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	45,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,50	3,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	24,00	0,48
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	5,50	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	18,00	0,86
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	18,90	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	240,00	0,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	25,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
27	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,	buc			97,11

1	2	3	4	5	6	7
		cu becuri de luminescenta				71,04
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,36	71,04
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	18,26	0,22
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	16,00	0,16
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	25 000,00	12,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	18,90	0,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	240,00	4,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	5,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			778,60
						376,46
	1	Muncitor	h-om	12,4000	30,36	376,46
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	24,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	250,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	240,00	93,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
29	Pret piata	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m			10,20
						0,00
	01	Cablu ABBГ 3x2.5mm2	m	0,670008	15,00	10,20
30	Pret piata	2Cablu ABBГ 3x4mm2	m			15,78
						0,00
	02	Cablu ABBГ 3x4mm2	m	0,670008	23,20	15,78
		3. Utilaj				
31	Pret piata	Dulap de distributie ПЩе РН-(2x.074У2 IP54,240x330x)	buc			336,65
						0,00
	03	Dulap de distributie ПЩе РН-(2x.074У2 IP54,240x330x)	buc	0,670008	495,00	336,65
32	Pret piata	Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc			17,00
						0,00
	04	Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	0,670008	25,00	17,00
33	Pret piata	Intrerupator automat BH 32/3/2062 OA	buc			168,05
						0,00
	0	Intrerupator automat BH 32/3/2062 OA	buc	0,670008	247,10	168,05
34	Pret piata	Corp de iluminat LED STREETParc, P:60W, IP53 (Светодиодный парковый светильник)	buc			168,04
						0,00
	0	Intrerupator automat BH 32/3/2062 OA	buc	0,670008	247,10	168,04

APROBAT:

Intocmit

Badrajan V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.