


DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului si termoizoleatia peretilor exteriori la cladirea administrativa a primariei s.Grozesti


Valoarea de deviz 90 077,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Centura de beton armat cota 1.00				
0	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat M200 in centura monolita Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,96	1 033,90	992,54
	7123010010200	Betonist	h-om	4,656		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432		
1	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,80	61,57	295,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,80		
2	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65	14,82	246,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5817		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0666		
3	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,20	13,66	740,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,523		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,271		
4	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	20,20	25,70	519,19
	7136080025001	Montator	h-om	4,242		



1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1 Centura de beton armat cota 1.00						2 794,46
Incluziv salariu						821,29
		2. Capitolul 2 Centura din beton armat cota5.00				
5	RCsB21C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc	52,00	22,82	1 186,64
	7123010010200	Betonist	h-om	8,84		
6	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton tM200 in centura monolita Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	6,90	1 033,91	7 134,00
	7123010010200	Betonist	h-om	33,465		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,105		
7	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	31,50	61,57	1 939,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,50		
8	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,80	14,82	1 153,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,391		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3112		
9	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofrage glisante	kg	178,30	13,66	2 435,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,5895		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8915		
10	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	62,80	25,70	1 614,11
	7136080025001	Montator	h-om	13,188		
Total Capitolul 2 Centura din beton armat cota5.00						15 463,08
Incluziv salariu						4 663,25
		3. Capitolul 3Sarpant				
11	CE41A	Montarea capriorilor cu	m3	5,85	4 834,24	28 280,29



1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	tratament antiseptic				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	126,828		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0985		
12	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,85	113,11	661,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9725		
Total Capitolul 3Sarpant						28 942,00
Incluziv salariu						5 835,96
4. Capitolul 4 Scara						
13	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	126,10	23,32	2 941,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,959		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,261		
14	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,126	565,44	71,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8114		
Total Capitolul 4 Scara						3 012,53
Incluziv salariu						1 041,26
5. Capitolul 5Pandus pentru persoane cu deziabilitati						
15	TsA02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,00	47,60	333,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,33		
16	CA03G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii; socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,80	889,45	6 048,26
	7123010010200	Betonist	h-om	27,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72		
17	CB02A n. K=3=1,00;	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai,	m2	25,00	67,70	1 692,56



1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	26,25		
18	CC01E n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,15	13,19	661,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2096		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1505		
19	CC01F n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,56	12,63	2 519,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,978		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5987		
Total Capitolul 5Pandus pentru persoane cu deziabilitati						11 254,70
Incluziv salariu						3 287,47


Cheltuieli directe	lei	61 466,77
Asigurarea medicala si sociala (П3) * 22,5 %	22,50 %	3 521,08
Transport (П3+Asigur) * 7 %	7,00 %	3 104,39
Total П3+Asigur+Transp	100,00 +	68 092,24
Celtueli de rejie (П3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	2 723,69
Total П3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	70 815,93
Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %	4 248,96
Total П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	75 064,89
TVA (П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 012,98

Total deviz:

90 077,87

Incluziv salariu

19 170,30



Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat


0

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria Grozesti
Primaria Grozesti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**Reconstrucția acoperisului și termoizolația peretilor exteriori la clădirea administrativă a primăriei
s.Grozesti


(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Centura de beton armat cota 1.00				
0	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat M200 în centura monolită Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 033,90
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
1	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			61,57
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
2	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			14,82
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
3	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			13,66
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
4	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			25,70



1	2	3	4	5	6	7
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
		2. Capitolul 2 Centura din beton armat cota5.00				
5	RCsB21C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,05	buc			22,82
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,1700	40,00	6,80
6	CA04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton tM200 in centura monolita Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 033,91
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
7	CB02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			61,57
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
8	CC02K n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,82
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
9	CC02L n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,66
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0650	40,00	2,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
10	CL57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			25,70
	71360800250 01	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
		3. Capitolul 3Sarpant				
11	CE41A n. K=3=1,00;	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 834,24

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
12	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			113,11
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
		4. Capitolul 4 Scara				
13	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			23,32
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
14	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			565,44
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,59
		5. Capitolul 5 Pandus pentru persoane cu deziabilitati				
15	TsA02B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Saptatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			47,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
16	CA03G n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			889,45
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
17	CB02A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			67,70
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
18	CC01E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,19
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
19	CC01F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,63
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	0,0500	40,00	2,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12



Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului si termoizoleatia peretilor exteriori la cladirea administrativa a primariei s.Grozesti

Valoarea de deviz 90 077,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	74,161	40,00	2 966,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,2729	40,00	1 490,91
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	62,55	40,00	2 502,00
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	126,828	40,00	5 073,12
5.	7136080025001	Montator	h-om	17,43	40,00	697,20
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8114	40,00	32,46
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,959	40,00	958,36
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,33	40,00	333,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,9159	40,00	1 396,64
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9725	40,00	198,90
						19 170,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8915	32,00	60,53
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1229	6,00	0,74
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125	3 000,00	37,50
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1238	3 000,00	371,40
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,8555	2 900,00	14 080,95
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0363	3 000,00	108,90
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,351	2 900,00	1 017,90
8.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75MM calit a II a	m3	0,936	2 900,00	2 714,40
9.	2010237318750	Distantieri	buc	129,0025	0,05	6,45
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,219	20,00	144,38
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,2457	18,50	4,55
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,85	16,00	93,60
13.	2320187315789	Decofrol	kg	7,356	15,00	110,34
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,6766	12,00	20,12
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,466	14,00	160,52
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,9828	24,00	23,59
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0702	18,00	1,26
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	39,195	8,50	333,16
19.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4914	18,00	8,85
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0693	15,50	1,07
21.	2663102100000	Beton	m3	15,3727	680,00	10 453,44
22.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	19,773	7,00	138,41
23.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	25,623	10,10	258,79
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	148,215	10,10	1 496,97
25.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	442,8615	10,10	4 472,90
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,261	14,50	18,28
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,065	14,50	44,44

28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,7666	14,50	83,62
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	126,10	14,50	1 828,45
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	87,1832	15,00	1 307,75
31.	2811236832352	Burghiu widia	buc	43,68	18,00	786,24
32.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	222,30	14,50	3 223,35
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9075	17,00	49,43
34.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8383	40,00	33,53
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6305	40,00	25,22
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	18,39	4,50	82,75
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	18,39	0,50	9,20
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3065	0,50	0,15
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,12	17,00	716,04
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,839	10,50	19,31
Total materiale de constructii						47 452,87

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0292	350,00	10,22
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,8775	350,00	307,13
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,83	10,00	8,30
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,726	10,00	7,26
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,5278	350,00	884,70
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,68	10,00	46,80
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,351	10,00	3,51
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,796	10,00	87,96
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,574	10,00	25,74
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,64	10,00	66,40
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0702	300,00	21,06
Total utilaje de constructii						1 469,07

Total:

Cheltuieli directe	lei	61 466,77
Asigurarea medicala si sociala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	3 521,08
Transport (ПЗ+Asigur) * 7 %	7,00 %	3 104,39
Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +	68 092,24
Celtueli de rejie (ПЗ+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	2 723,69
Total ПЗ+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	70 815,93
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %	4 248,96
Total ПЗ+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	75 064,89
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 012,98

Total deviz:

90 077,87



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)