

**Lucrari de schimbare a
geamurilor la gimnaziul Micauti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 533 581,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul A, fatada F2				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	95,440	12,19 12,19	1 163,24 1 163,24
2	RpCH31C	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	600,000	21,19 14,39	12 714,66 8 634,36
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.8x2.77 m - 2 buc, 0.85x1.82 m - 1 buc, 2.85x0.93 m - 1 buc, 2x1.75m - 19 buc, 0.8x1.75m - 4 buc) si plasa antimoschit	m2	91,800	841,10 20,15	77 212,72 1 849,53
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2x1.82m - 1 buc)	m2	3,640	1 046,45 29,01	3 808,99 105,59

