

**CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE**

(denumirea obiectivului)

Fabianca SRL**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2

Telecomunicatii si Semnalizare (TS.SU)**Valoarea de deviz 317 198,22 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-112-02	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 100	buc	1,0000	2 227,77 2 016,00	2 227,77 2 016,00
2		Suport rack pentru regleta 19"	buc	1,0000	515,00 0,00	515,00 0,00
3		ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	480,00 0,00	480,00 0,00
4		Patch Panel, 24 porturi, cat.6, 1U	buc	2,0000	1 750,00 0,00	3 500,00 0,00
5		Organizator de cabluri 1U	buc	1,0000	169,00 0,00	169,00 0,00
6		Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	795,00 0,00	795,00 0,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,4400	3 275,27 2 743,20	1 441,12 1 207,01
8		Priza date retea cu 1 modul cu remain set	buc	30,0000	125,00 0,00	3 750,00 0,00
9		Priza date retea internet dubla 2RJ-45	buc	10,0000	142,00 0,00	1 420,00 0,00
10		Priza retea de telefonie Rj-11	buc	2,0000	142,00 0,00	284,00 0,00
11		Priza retea de televiziune	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Cutie de montaj d50mm "Eurodoza"	buc	50,0000	25,00 0,00	1 250,00 0,00
13		Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	20,0000	26,00 0,00	520,00 0,00
14		Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc	20,0000	32,00 0,00	640,00 0,00
15		Conector Rj-45, UTP cat.6	buc	60,0000	5,30 0,00	318,00 0,00
16	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	13,3000	651,97 485,28	8 671,20 6 454,22
17		Cablu de cupru UTP cat.6	m	1 280,000 0	12,50 0,00	16 000,00 0,00
18		Cablu de cupru UTP cat.5	m	50,0000	8,00 0,00	400,00 0,00
19	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	15,7000	2 963,61 1 713,60	46 528,74 26 903,52
20		Teava polietilena gofrata D20	m	1 070,000 0	4,08 0,00	4 365,60 0,00
21		Cablu canal 10*22mm	m	500,0000	5,34 0,00	2 670,00 0,00
22	10-01-038- 01	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	40,0000	280,78 164,88	11 231,06 6 595,20
23		Jgheab metalic 50*100 cu capac	m	40,0000	57,50 0,00	2 300,00 0,00
24		Regleta telefonica	buc	1,0000	652,00 0,00	652,00 0,00
25	08-02-472- 11	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii	10 buc	1,5000	295,00 258,48	442,50 387,72
26		Set pentru impamintare TE	buc	15,0000	1 850,00 0,00	27 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 445,99
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 455,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 610,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			24 395,66
		<i>Total</i>				175 907,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Venit</i>	2 %			3 518,16
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				179 426,06 43 563,67
		2. Utilaj				
27		Dulap de perete pu telecomunicatii 19", inaltimea 15U, adincimea 600mm, latimea 450mm, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
28		Switch de distributie 1U, CRS310-1G-5S+IN	buc	1,0000	4 560,00 0,00	4 560,00 0,00
29		Switch 24x1G RJ45 ports	buc	2,0000	24 650,00 0,00	49 300,00 0,00
30		Modul de ventilatie cu termostat, 1U	buc	1,0000	830,00 0,00	830,00 0,00
31		Aparat telefonic	buc	2,0000	1 602,00 0,00	3 204,00 0,00
32		Ceas autonom de perete	buc	16,0000	540,00 0,00	8 640,00 0,00
33		Sursa de alimentare autonoma	buc	16,0000	365,00 0,00	5 840,00 0,00
34		Receptor Fm dotat cu sursa autonoma de energie electrica (baterie)	buc	15,0000	485,00 0,00	7 275,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			83 899,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 006,79
		Total Utilaj Inclusiv salariu				84 905,79

		Total	lei			264 331,85
		Tva	20 %			52 866,37
		Total deviz: Inclusiv salariu				317 198,22 43 563,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)