

**Amenajarea zonei de agrement pentru
copii (8-15 ani) la Centrul de Recuperare
pentru Copii "Ceadir-Lunga"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 783 279,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajare pavare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,80	2 385,71	6 680,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	498,00	13,40	6 674,50
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	15,14	249,41	3 776,00
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	15,14	968,37	14 661,15
5	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2	1 514,20	109,36	165 598,89
6	DI112 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta M300 se adauga sau se scade la norma DI111	m2	1 514,20	11,01	16 672,55
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare galben)	m2	1 386,00	221,95	307 626,96
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare rosie)	m2	65,00	221,96	14 427,57

1	2	3	4	5	6	7
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare rosie) scena	m2	53,00	221,98	11 764,98
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare alb) joc sah	m2	5,10	258,94	1 320,60
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare negru) joc sah	m2	5,10	222,38	1 134,12
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, tratuare(Joc interactiv NR1,2)	m2	25,00	193,45	4 836,25
		Total Amenajare pavare Inclusiv salariu				555 173,57 97 493,50
		1.2. Bordure				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,90	1 300,00	1 170,00
14	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	120,00	39,78	4 774,00
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,90	661,39	15 807,25
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (B15/M200)	m	796,00	165,87	132 030,36
17	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	25,00	11,70	292,50
		Total Bordure Inclusiv salariu				154 074,11 17 352,40
		1.3. Inverzirea 1600 m2				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	1,00	2 385,00	2 385,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,00	13,40	2 411,50
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	12,50	120,32	1 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,50	383,50	1 342,25
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 600,00	7,15	11 440,00
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	16,00	907,30	14 516,80
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	16,00	199,49	3 191,80
25	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	16,00	89,65	1 434,40
		Total Inverzirea 1600 m2 Inclusiv salariu				38 225,75 19 115,85
		1.4. Amenajare teren STREET WORKOUT				
26	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	1,50	236,60	354,90
27	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,30	2 136,78	2 777,82
28	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,20	246,67	296,00
29	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,30	695,50	208,65
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,20	968,57	1 162,28
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	47,00	257,78	12 115,79
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr. 10 cm	m3	11,90	661,29	7 869,37
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr.5 cm	m3	5,95	661,31	3 934,79
34	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3	3,57	1 071,86	3 826,55
35	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h= 8 mm 30 kg m3 (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2	119,00	98,51	11 722,70
36	36	Banda adeviza 40 mm	m	85,00	2,25	191,25

1	2	3	4	5	6	7
37	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n= 22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pentru perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2	119,00	323,92	38 546,28
		Total Amenajare teren STREET WORKOUT Inclusiv salariu				83 006,38 6 510,40
		1.5. Instalare Pergola				
38	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	0,60	236,17	141,70
39	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,60	2 130,28	1 278,17
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00	39,32	1 376,16
41	TsH91A	Ansablare si Instalarea Pergol (se exclude beton) k man=5	buc	1,00	2 340,00	2 340,00
		Total Instalare Pergola Inclusiv salariu				5 136,03 3 281,20
		1.6. Instalare mobilier urban				
42	TsH91B	Instalarea urnelor (cost mobilier in cap.utilaj)	buc	6,00	511,71	3 070,26
43	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg ()	buc	2,00	40,95	81,90
44	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (cost mobilier in cap.utilaj)	buc	22,00	525,07	11 551,62
45	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (cost mobilier in cap utilaj)	buc	4,00	523,71	2 094,84
46	TsH91A	Instalarea complex de joaca(se exclude beton) k man=5	buc	1,00	2 343,21	2 343,21
47	TsH80A	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc= 1 ml k man=2	buc	80,00	35,10	2 808,00
		Total Instalare mobilier urban Inclusiv salariu				21 949,83 19 698,90
		<i>Прямые затраты</i>	lei			857 565,67
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	24,00 %			39 228,54
		<i>Транспорт материалов</i>	1,00 %			6 421,36
		<i>Итого</i>	100,00 +			903 215,57
		<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			9 032,16
		<i>Итого</i>	100,00 +			912 247,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			9 122,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				921 370,21 163 452,25
		2. Utilaj mobilier urban				
48	pret furnizor	Mobilier urban montat Cos de gunoi CML09 O: 39 cm H: 100 cm V: 40 L G: 7 kg	buc	6,00	2 800,00	16 800,00
49	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca BLM03	buc	11,00	7 700,00	84 700,00
50	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca BLF09	buc	11,00	6 700,00	73 700,00
51	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca CERCUL Prieteniei inclusiv chiveci	buc	2,00	4 600,00	9 200,00
52	pret furnizor	Mobilier urban montat Leagan Uno	buc	4,00	16 400,00	65 600,00
53	pret furnizor	Complex Sportiv Street Workout tip MultiFitness FTK-2	buc	1,00	84 000,00	84 000,00
54	pret furnizor	Pergola Bioclimatica. Dimensiune 4x6x2,5m. Acoperis din lamele de aluminiu ce se rabateaza de-a lungul ghidajelor din aluminiu. Structura acesteia este confectionata din aluminiu sunt pliabile si accesoryzate cu canal de scurgere,iar in momentul extinderii acesteia se creeza un efect de etansitate,acoperind intreaga terasa. Fiecare stilp al pavilionului are un sistem pluvial de colectare a apei. Caracteristici Stalpi: 100x100mm Grinda :105x120 mm. Carcasa frontala: 100x120mm. Carcasa laterala: 100x120mm	buc	1,00	116 000,00	116 000,00
55	pret furnizor	Gard decorativ tip Gardulet Creion (h=60 cm) inclusiv accesorii de fixare	m	80,00	1 350,00	108 000,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			558 000,00
		<i>Торгово-складские</i>	1,20 %			6 696,00
		Total Utilaj mobilier urban Inclusiv salariu				564 696,00
		Прямые затраты	lei			1 486 066,21
		Ндс	20,00 %			297 213,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 783 279,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea zonei de agrement pentru copii (8-15 ani) la Centrul de Recuperare pentru Copii "Ceadir-Lunga"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 783 279,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,92	65,00	969,80
2.	7123011000200	Betonist	h-om	203,70	65,00	13 240,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 045,79	65,00	67 976,35
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	263,68	65,00	17 139,20
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,38	65,00	154,70
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,25	65,00	146,25
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,35	65,00	22,75
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,65	65,00	432,25
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	433,50	65,00	29 581,50
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	5,92	65,00	384,80
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11	65,00	72,15
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,83	65,00	2 783,95
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	463,67	65,00	30 138,55
14.	9312040019600	Sapator	h-om	6,30	65,00	409,50
		Total manopera				163 452,25

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	63,36	150,00	9 504,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,53	6,00	3,18
3.	1212121212121	apa	m3	0,15	0,00	0,00
				4,95	21,40	105,93
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	289,36	490,00	141 786,40
5.	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	13,68	490,00	6 703,20
6.	1411122201752.1	Piatra sparta 5-20	m3	6,84	490,00	3 351,60
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,48	490,00	13 465,20
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,36	490,00	666,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,86	500,00	1 430,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,47	500,00	735,00
11.	14211022005255	Savura granit	m3	3,93	890,00	3 497,70
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,59	350,00	2 656,50
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	64,81	200,00	12 962,00
14.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 023,00	1,00	2 023,00
15.	2030112931102	Urne	buc	6,00	0,00	0,00
16.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	18,25	150,00	2 737,50
17.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI	kg	8,75	60,00	525,00

		1708-61 A9				
18.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	833,00	7,00	5 831,00
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	28,00	0,00	0,00
20.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,85	200,00	570,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	976,42	2,40	2 343,41
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 422,72	2,40	5 814,52
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	552,67	2,40	1 326,41
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 916,76	2,40	28 600,23
25.	2661112800655	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare galben, pentru trotuare	m2	1 406,79	145,00	203 984,55
26.	2661112800655.1	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare rosie, pentru trotuare	m2	119,76	145,00	17 365,20
27.	26611128006550	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare alb, pentru trotuare	m2	5,18	181,00	937,58
28.	26611128006555	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare negru, pentru trotuare	m2	5,18	145,00	751,10
29.	2663102100000	Beton	m3	0,08 1,43	0,00 1 500,00	0,00 2 145,00
30.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,70	1 500,00	61 050,00
31.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15 cm	m	47,23	120,00	5 667,60
32.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm	m	799,98	70,00	55 998,60
33.	2682132601626	Start de amortizare Shock Pad	m2	128,52	90,00	11 566,80
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35	20,00	7,00
35.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	122,57	220,00	26 965,40
36.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	33,68	21,00	707,28
37.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	12,88	95,00	1 223,60
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,00	25,00	875,00
39.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,18	70,00	12,60
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,28	150,00	4 542,00
41.	36	Banda adeziva 40 mm	m	85,00	2,25	191,25
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	2,25	0,63
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	62,62	21,40	1 340,07
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,23	21,40	69,12
45.	4100126202818	Apa	m3	4,54	21,40	97,16
46.	48	Cos de gunoi CML09	buc	6,00	2 800,00	16 800,00
47.	49	Banca BLM03	buc	11,00	7 700,00	84 700,00
48.	50	Banca BLF09	buc	11,00	6 700,00	73 700,00
49.	51	Banca Cercul Prieteniei inclusiv chiveci	buc	2,00	4 600,00	9 200,00
50.	52	Legan Uno	buc	4,00	16 400,00	65 600,00
51.	53	Complex sportiv Street Workout tip MultiFitness FTK-2	buc	1,00	84 000,00	84 000,00
52.	54	Pergola Bioclimatica 4x6x2.5m	buc	1,00	116 000,00	116 000,00
53.	55	Gard decorativ tip Gardulet Creion h=60 cm	m	80,00	1 350,00	108 000,00
		Total materiale de constructii				1 200 135,72

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,04	50,00	952,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,52	50,00	476,00
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	20,00	1,20
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,20	200,00	240,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,97	800,00	5 576,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,61	300,00	5 883,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,11	350,00	7 738,50

8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,34	500,00	1 170,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,13	500,00	9 065,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,14	50,00	57,00
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,84	250,00	210,00
12.	2952270004709	Motocosoara G-400	h-ut	4,00	200,00	800,00
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,18	25,00	4,50
14.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	4,18	100,00	418,00
15.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,04	150,00	6,00
16.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,01	200,00	202,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,48	500,00	240,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,60	350,00	13 860,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,51	350,00	5 078,50
Total utilaje de constructii						51 977,70

Прямые затраты	lei	1 486 066,21
Ндс	20,00 %	297 213,24

Total deviz:

**1 783 279,
45**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Amenajarea zonei de agreement pentru copii (8-15 ani) la Centrul de Recuperare pentru Copii "Ceadir-Lunga"

Investitor :

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Amenajare pavare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 385,71
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,71
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			249,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	800,00	249,41
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			968,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,40	21,40
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,04
5	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2			109,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	65,00	16,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	490,00	85,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	21,40	0,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	350,00	5,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	350,00	1,93
6	DII12 k=3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta M300 se adauga sau se scade la norma DII11	m2			11,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	65,00	2,63
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	490,00	8,38
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare galben)	m2			221,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare galben, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare rosie)	m2			221,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655.1	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare rosie, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,16
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare rosie) scena	m2			221,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2661112800655.1	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare rosie, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,16
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare alb) joc sah	m2			258,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,02
	26611128006550	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare alb, pentru trotuare	m2	1,0150	181,00	183,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	2,06
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	2,94
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi gr 40 mm dim 20*10 culoare negru) joc sah	m2			222,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,02
	26611128006555	Placi din beton 40 mm 20*10 culoare negru, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,27
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,40	18,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	2,06
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,63
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	2,94
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile, tratuare(Joc interactiv NR1,2)	m2			193,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	150,00	109,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	60,00	21,00
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	200,00	22,80
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		1.2. Bordure				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
14	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			39,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	350,00	39,78
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			661,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	563,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,40	2,14
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (B15/M200)	m			165,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,40	0,06
17	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
		1.3. Inverzirea 1600 m2				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 385,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			120,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	800,00	120,32
21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			383,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	65,00	383,50
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			7,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	65,00	7,15
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			907,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			199,49
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	65,00	42,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,40	21,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	350,00	135,19
25	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocosoitoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2			89,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	65,00	15,60
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3700	65,00	24,05
	2952270004709	Motocositoarea G-400	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		1.4. Amenajare teren STREET WORKOUT				
26	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	65,00	41,60
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,00	195,00
27	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnat cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 136,78
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	65,00	510,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	388,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	490,00	350,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,40	6,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	126,92
28	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			246,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	800,00	246,67
29	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			695,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	65,00	695,50
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			968,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	587,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	21,40	21,40
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			257,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	65,00	11,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	65,00	33,15
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 500,00	79,47
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,40	8,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,40	0,13
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15 cm	m	1,0050	120,00	120,59
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr. 10 cm	m3			661,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,34
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,1500	490,00	563,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,40	2,14
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,01
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr.5 cm	m3			661,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,34
	1411122201752.1	Piatra sparta 5-20	m3	1,1500	490,00	563,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,40	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,01
34	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit 3 cm	m3			1 071,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,45
	14211022005255	Savura granit	m3	1,1000	890,00	979,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,40	2,16
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,01
35	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h= 8 mm 30 kg m3 (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			98,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	2682132601626	Start de amortizare Shock Pad	m2	1,0800	90,00	97,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
36	36	Banda adeviza 40 mm	m			2,25
	36	Banda adeviza 40 mm	m		2,25	2,25
37	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de joaca: acoperire tip Fibrilated 30 mm inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip special n= 22 kg/m3 dtex min 8800 inclusiv fixarea pentru perimetru (se exclude cauciuc faramitat)	m2			323,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	65,00	8,03
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	220,00	226,60
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	21,00	5,94
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	95,00	10,28
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,00	17,00
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	7,00	49,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	100,00	3,51
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,00	0,05
		1.5. Instalare Pergola				
38	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3			236,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	65,00	41,17
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	65,00	195,00
39	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnat cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 130,28
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	65,00	510,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,40	698,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	500,00	383,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	490,00	351,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	21,40	6,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,32
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,25	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
41	TsH91A	Ansablare si Instalarea Pergol (se exclude beton) k man=5	buc			2 340,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	617,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	146,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	1 576,25
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	0,00	0,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		1.6. Instalare mobilier urban				
42	TsH91B	Instalarea urnelor (cost mobilier in cap.utilaj)	buc			511,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 500,00	125,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	21,40	3,21
43	TsH80B	Aranjarea bancilor, masa 100-200 kg ()	buc			40,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	65,00	40,95
44	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (cost mobilier in cap.utilaj)	buc			525,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	53,86
	1212121212121	apa	m3	0,1500	21,40	3,21
45	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (cost mobilier in cap utilaj)	buc			523,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	123,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	29,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 500,00	52,50
	1212121212121	apa	m3	0,1500	21,40	3,21
46	TsH91A	Instalarea complex de joaca(se exclude beton) k man=5	buc			2 343,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	65,00	617,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	65,00	146,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	1 576,25
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	0,00	0,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	21,40	3,21
47	TsH80A	Aranjarea ingradire inclusiv fixarea 1 buc= 1 ml k man=2	buc			35,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	65,00	35,10
		2. Utilaj mobilier urban				
48	pret furnizor	Mobilier urban montat Cos de gunoi CML09 O: 39 cm H: 100 cm V: 40 L G: 7 kg	buc			2 800,00
	48	Cos de gunoi CML09	buc		2 800,00	2 800,00
49	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca BLM03	buc			7 700,00
	49	Banca BLM03	buc		7 700,00	7 700,00
50	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca BLF09	buc			6 700,00
	50	Banca BLF09	buc		6 700,00	6 700,00
51	pret furnizor	Mobilier urban montat Banca CERCUL Prieteniei inclusiv chiveci	buc			4 600,00
	51	Banca Cercul Prieteniei inclusiv chiveci	buc		4 600,00	4 600,00
52	pret furnizor	Mobilier urban montat Leagan Uno	buc			16 400,00
	52	Legan Uno	buc		16 400,00	16 400,00
53	pret furnizor	Complex Sportiv Street Workout tip MultiFitness FTK-2	buc			84 000,00
	53	Complex sportiv Street Workout tip MultiFitness FTK-2	buc		84 000,00	84 000,00
54	pret furnizor	Pergola Bioclimatica. Dimensiune 4x6x2,5m. Acoperis din lamele de aluminiu ce se rabateaza de-a lungul ghidajelor din aluminiu. Structura acesteia este confectionata din aluminiu sunt pliabile si accesozitate cu canal de scurgere, iar in momentul extinderii	buc			116 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		acesteia se creeza un efect de etansitate,acoperind intreaga terasa. Fiecare stilp al pavilionului are un sistem pluvial de colectare a apei. Caracteristici Stalpi: 100x100mm Grinda :105x120 mm. Carcasa frontala: 100x120mm. Carcasa laterala: 100x120mm				
	54	Pergola Bioclimatica 4x6x2.5m	buc		116 000,00	116 000,00
55	pret furnizor	Gard decorativ tip Gardulet Creion (h=60 cm) inclusiv accesorii de fixare	m			1 350,00
	55	Gard decorativ tip Gardulet Creion h=60 cm	m		1 350,00	1 350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.