

**Modificarea instalatiei cu gaze  
combustibile naturale a  
Punctului de Asistenta Medicala  
Urgenta Prespitaliceasca Gura  
Bicului**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Rețele interne de alimentare cu gaze (AGI)**

**Valoarea de deviz 33 028,20 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

**Manopera:**

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	12,81	84,97	1 088,47
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	84,97	10,20
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,75	84,97	573,55
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,68	84,97	1 077,43
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,97	84,97	422,30
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	84,97	55,23
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,36	84,97	115,56
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18	84,97	100,27
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	84,97	6,80
<b>Total manopera</b>						<b>3 449,81</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	340,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	42,50	6,38
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	22,50	1,57
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	22,00	1,10
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	25,00	6,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,48	32,50	15,60
7.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,08	95,00	7,60
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	35,00	3,15
9.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,04	25,00	1,00
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02 0,04	0,00 41,50	0,00 1,66
11.	2521216701000-1	Teava din otel d20*2.8	m	2,03	36,75	74,60
12.	2521216701000-2	Teava din otel d15*2.8	m	3,04	27,50	83,60
13.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,60	24,50	14,70
14.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,00	0,75	1,50
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,30	2,20	13,86
16.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	0,30	0,00	0,00

		S1500				
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,05	10,00	0,50
19.	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii d32	m	0,39	51,83	20,21
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02	28,50	0,56
21.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,11	56,00	6,16
22.	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,00	35,00	875,00
23.	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,10	38,00	155,80
24.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20	20,00	4,00
25.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,00	0,80	1,60
26.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	5,00	5,00
27.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,00	0,50	1,00
28.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00	85,00	425,00
29.	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,00	27,50	55,00
30.	2875274204000	Bratară fixare	buc	2,00	7,50	15,00
31.	2875274205200-1	Robinet de inchidere cu bila d20	buc	1,00	235,00	235,00
32.	2875274205200-2	Robinet de inchidere cu bila d15	buc	1,00	166,67	166,67
33.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	2,50	10,00
34.	3543445354	Microcentrala termica murala cu contur dublu si tiraj fortat, in set cu cos coaxial de fum, (Cazan Vaillant 24 kw)	buc	1,00	14 350,00	14 350,00
35.	35435465	Senzor-semnalizator CH4/CO +Clapeta de blocare d20	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	15,00	0,00
37.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	15,00	0,45
38.	5454345435	Aragaz cu 4 arzatoare cu automata de control (Wolser 4 ochi)	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>21 109,67</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35	45,00	15,75
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	20,00	0,40
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,04	45,00	1,80
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	75,00	52,50
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40	35,00	14,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>84,95</b>

Total	Lei	27 523,50
TVA	20 %	5 504,70

**Total deviz:**

**33 028,20**


Intocmit

Stircu A.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Modificarea instalatiei cu gaze  
combustibile naturale a Punctului de Asistenta  
Medicala Urgenta Prespitaliceasca Gura Bicului**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Gazificare interioara AGI</b>				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			97,72
						97,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10	84,97	93,47
		<i>Total</i>	Lei			97,72
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	-buc			14,05
						12,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	340,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	15,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			14,05
3	RpGA21B	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de pina la 25-37 cm grosime	buc			272,44
						237,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,80	84,97	237,92
	2722103301000	Teava neagra pentru instalatii d32	m	0,37	51,83	20,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,00	2,20	13,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			272,44
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava d15*2.8mm)	m			88,80
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	2521216701000-2	Teava din otel d15*2.8	m	1,015	27,50	27,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	25,00	1,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096	32,50	3,14
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,022	56,00	1,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	28,50	0,09
		<i>Total</i>	Lei			266,41
5	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava	m			98,13
						55,23

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" (Teava d20*2.8mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97	55,23
	2521216701000-1	Teava din otel d20*2.8	m	1,015	36,75	37,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	25,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,096	32,50	3,09
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,022	56,00	1,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	28,50	0,14
		Total	Lei			196,26
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina 1"	m			15,90 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97	12,75
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07	45,00	3,15
		Total	Lei			79,48
7	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			14,69 11,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13	84,97	11,05
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,017	95,00	1,52
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,009	25,00	0,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,009	41,50	0,33
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01	22,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,01	10,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	42,50	1,28
		Total	Lei			73,47
8	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			31,04 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	84,97	17,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,00	7,50	7,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,75	0,75
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,00	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	35,00	3,50
		Total	Lei			62,09
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			205,83 38,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	84,97	38,24
	2875274205200-2	Robinet de inchidere cu bila d15	buc	1,00	166,67	166,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	22,50	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	35,00	0,70
		Total	Lei			205,83
10	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			292,58 56,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,66	84,97	56,08
	2875274205200-1	Robinet de inchidere cu bila d20	buc	1,00	235,00	235,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	22,50	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	35,00	1,05
		Total	Lei			292,58
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Gazificare interioara AGI</b>				
11	SE13A	Aragaz cu 4 arzatoare cu automata de control (Wolser 4 ochi)	buc			3 374,76 2 267,01
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,64	84,97	1 088,47
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,76	84,97	115,56

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,76	84,97	573,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,92	84,97	60,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,46	84,97	422,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,11	84,97	6,80
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,60	24,50	14,70
	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,00	27,50	55,00
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,00	35,00	875,00
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,10	38,00	155,80
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	5,00	5,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,30	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	22,50	0,45
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,04	45,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			3 374,76
12	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc			793,89 297,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	84,97	297,39
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00	85,00	425,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	2,50	10,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10	20,00	2,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	75,00	52,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			793,89
13	ID13B	Clapeta de termoblocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de termoblocare D20)	buc			15,45 13,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	84,97	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	22,50	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			15,45
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Gazificare interioara AGI</b>				
14		Aragaz cu 4 arzatoare cu automatica de control (Wolser 4 ochi)	buc			3 500,00 0,00
	5454345435	Aragaz cu 4 arzatoare cu automatica de control (Wolser 4 ochi)	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	Lei			3 500,00
15		Microcentrala termica murala cu contur dublu si tiraj fortat, in set cu cos coaxial de fum, (Cazan Vaillant 24 kw)	buc			14 350,00 0,00
	3543445354	Microcentrala termica murala cu contur dublu si tiraj fortat, in set cu cos coaxial de fum, (Cazan Vaillant 24 kw)	buc	1,00	14 350,00	14 350,00
		<i>Total</i>	Lei			14 350,00
16		Senzor-semnalizator CH4/CO +Clapeta de blocare d20	buc			1 050,00 0,00
	35435465	Senzor-semnalizator CH4/CO +Clapeta de blocare d20	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.



**Modificarea instalatiei cu gaze  
combustibile naturale a  
Punctului de Asistenta Medicala  
Urgenta Prespitaliceasca Gura  
Bicului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Rețele interne de alimentare cu gaze (AGI)**

Valoarea de deviz 33 028,20 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Gazificare interioara AGI</b>				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	97,72 97,72	97,72 97,72
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	14,05 12,75	14,05 12,75
3	RpGA21B	Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de pina la 25-37 cm grosime	buc	1,00	272,44 237,92	272,44 237,92
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava d15*2.8mm)	m	3,00	88,80 55,23	266,41 165,69
5	IC25A	Teava din otel neagra sudata	m	2,00	98,13	196,26

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava d20*2.8mm)			55,23	110,46
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina 1"	m	5,00	15,90 12,75	79,48 63,73
7	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	5,00	14,69 11,05	73,47 55,23
8	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	2,00	31,04 17,00	62,09 33,99
9	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00	205,83 38,24	205,83 38,24
10	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00	292,58 56,08	292,58 56,08
		<i>Total</i>	Lei			1 560,33
		<b>Total Gazificare interioara AGI Inklusiv salariu</b>				<b>1 560,33 871,81</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 560,33
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			209,23
		<i>Transport</i>	5 %			33,24
		<i>Total</i>				1 802,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			180,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 983,07
		<i>Beneficiul</i>	3 %			59,50
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 042,57 871,81</b>
		<b>2. Montare utilaj</b>				
		<b>2.1. Gazificare interioara AGI</b>				
11	SE13A	Aragaz cu 4 arzatoare cu automatica de control (Wolser 4 ochi)	buc	1,00	<u>3 374,76</u> 2 267,01	<u>3 374,76</u> 2 267,01
12	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete	buc	1,00	<u>793,89</u> 297,39	<u>793,89</u> 297,39
13	ID13B	Clapeta de termoblocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Clapeta de termoblocare D20)	buc	1,00	<u>15,45</u> 13,60	<u>15,45</u> 13,60
		<i>Total</i>	Lei			4 184,10
		<b>Total Gazificare interioara AGI Inclusiv salariu</b>				<b>4 184,10 2 578,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			4 184,10
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			618,72
		<i>Transport</i>	5 %			77,24
		<i>Total</i>				4 880,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 289,00
		<i>Total</i>				6 169,06
		<i>Beneficiul</i>	3 %			185,07
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>6 354,13 2 578,00</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Gazificare interioara AGI</b>				
14		Aragaz cu 4 arzatoare cu automatica de control (Wolser 4 ochi)	buc	1,00	<u>3 500,00</u> 0,00	<u>3 500,00</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
15		Microcentrala termica murala cu contur dublu si tiraj fortat, in set cu cos coaxial de fum, (Cazan Vaillant 24 kw)	buc	1,00	14 350,00 0,00	14 350,00 0,00
16		Senzor-semnalizator CH4/CO +Clapeta de blocare d20	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 900,00
		<b>Total Gazificare interioara AGI Inklusiv salariu</b>				<b>18 900,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 900,00
		<i>Depozitare utilaj</i>	1,2 %			226,80
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>19 126,80</b>

		Total	Lei	27 523,50
		TVA	20 %	5 504,70
				<b>33 028,20</b>
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>3 449,81</b>

Intocmit

(\_\_\_\_\_  
(nume, semnatura, nume, prenumele)

Verificat

(\_\_\_\_\_  
(nume, semnatura, nume, prenumele)

