

**ЛОТ №1: Очистка русла реки  
Ялпуг от ул. Московская до ул.  
Освобождения в мун. Комрат,  
АТО Гагаузия**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**ЛОТ №1: Очистка русла реки Ялпуг от ул. Московская до ул.  
Освобождения в мун. Комрат, АТО Гагаузия**

Valoarea de deviz 223 883,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                      | 7           |
| 1      | TsC08A1                     | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу, 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт I категории) | 100 m3 | 225,00                                | 683,200                | 153 720,000 |

|  |  |        |                   |
|--|--|--------|-------------------|
|  | Total                                    | Lei    | 153 720,00        |
|  | Итого                                    |        | 153 720,00        |
|  | Накладные расходы                        | 14,5 % | 22 289,40         |
|  | Итого                                    |        | 176 009,40        |
|  | Сметная прибыль                          | 6 %    | 10 560,56         |
|  | Итого                                    |        | 186 569,96        |
|  | НДС                                      | 20 %   | 37 313,99         |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>223 883,95</b> |

Intocmit

Собор Г.П.



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**ЛОТ №1: Очистка русла реки  
Ялпуг от ул. Московская до ул.  
Освобождения в мун. Комрат,  
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**ЛОТ №1: Очистка русла реки Ялпуг от ул. Московская до ул.  
Освобождения в мун. Комрат, АТО Гагаузия**

Valoarea de deviz 223 883,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total       |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7           |
|        |                             | Total borderou de resurse № :         |      |                                       |                        |             |
|        |                             | <b>Total manopera</b>                 |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |
|        |                             | <b>Total materiale de construcții</b> |      |                                       |                        | <b>0,00</b> |


### Utilaje de construcții:

|    |               |   |      |          |        |                   |
|----|---------------|---|------|----------|--------|-------------------|
| 1. | 2952260003506 | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc | h-ut | 549,0000 | 280,00 | 153 720,000       |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                 |      |          |        | <b>153 720,00</b> |

|                   |        |            |
|-------------------|--------|------------|
| Total             | Lei    | 153 720,00 |
| Итого             |        | 153 720,00 |
| Накладные расходы | 14,5 % | 22 289,40  |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| Итого               |      | 176 009,4<br>0         |
| Сметная прибыль     | 6 %  | 10 560,56              |
| Итого               |      | 186 569,9<br>6         |
| НДС                 | 20 % | 37 313,99              |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>223 883,9<br/>5</b> |

Intocmit      Собор Г.П.




\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect LOT №1: Очистка русла реки Ялпуг      Investitor**  
**от ул. Московская до ул. Освобождения в**  
**мун. Комрат, АТО Гагаузия**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|---------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7       |
| 1      | TsC08A1                     | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime cu descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, ниже уровня воды экскаватором-драглайном на гусеничном ходу, 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, на глубину до 2 м, грунт I категории) | 100 m3 |  |                      | 683,200 |
|        | 2952260003506               | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc   | h-ut   | 2,4400                                 | 280,00               | 683,20  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Собоp Г.П.



---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.