

# Reparatia partii carosabile cu pietris din s.Semionovca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

## Deviz-oferta №

### Reparatia partii carosabile cu pietris s.Semionovca

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L=800m, B=3,5m</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,125		
		<i>Total</i>				
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	90,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,088		
		<i>Total</i>				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,292		
		<i>Total</i>				
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,500		

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,535		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,351		
		<i>Total</i>				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,450		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,064		
		<i>Total</i>				
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,760		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,600		
		<i>Total</i>				
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	420,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	336,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	107,940		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,840		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	533,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	105,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,640		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	108,360		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,500		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total L=800m, B=3,5m</b>						
<b>Total</b>						

Fondul social
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

